

PREGLED POSTUPKA #89078

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na javnoj rasvjeti na više lokacija na teritoriji opštine
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	24.03.2025. 14:30

Napomena	Lokacije: 1. Bijela (donja trasa) 2. Bijela (gornja trasa) 3. Bijela (3 magistralna stuba) 4. Žlijebi 6. Igalo (kod praone 7. Igalo (Servisna zona) 8. Ulica kod Lješkovića 9. Ulica Travunija
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na javnoj rasvjeti na više lokacija na teritoriji opštine	24.03.2025 14:30	27.03.2025 13:00	27.03.2025 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Izgradnja i sanacija javne rasvjete 31527200 - Vanjska svjetla 34928430 - Svjetla za osvjetljavanje puta 45000000 - Građevinski radovi	82.644,63 EUR	17.355,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Na osnovu ispostavljene fakture ovjerene od strane Nadzornog organa, nakon izvršenja predmetnih radova	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: više lokacija na teritoriji opštine	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 24 mjeseca od primopredaje radova	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Stručna i tehnička sposobnost

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora. Ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: • minimum 1 inženjera elektrotehnike, koji je član Inženjerske komore Crne Gore. Ponuđač je dužan posjedovati važeću Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, potvrdu o člastvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i dokaze o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).

Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Obilježavanje trase napojnog kablovskog voda, kao i stubnih mjesta. Ukupno za rad i materijal, računato po strubnom mjestu	23,00 kom
2	Građevinski radovi	Mašinsko rezanje betona debljine 0,10m i širine 0,40m na trasi iskopa rovasa razbijanjem betona. Beton se lomi na ukupnoj dužini L=40 m širine 0,30m	158,00 m ¹
3	Građevinski radovi	Iskop rova dimenzija 0,4m×0,7m (0,3x0,6m) u zemlji III/IV kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od po 20 cm i planiranjem viška zemlje.	120,00 m3
4	Građevinski radovi	Iskop rova za slobodno polaganje napojnog kablovskog voda (dimenzije: 0,20 x 0,70 x 100 m), sa nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i planiranjem viška zemlje. Iskop se vrši mašinski. Obračunati poprečni iskopi i pozicije koje se ne kopaju. Ukupno za rad, računato po m ¹ izvršenog iskopa	100,00 m ¹
5	Građevinski radovi	Iskop zemlje za temelje stubova javne rasvjete u zemlji III/IV kategorije dimenzije (0,6x0,6x0,6x31), (0,7x0,7x0,7x1) i (0,8x0,8x0,8x3) sa utovarom iskopanog materijala i transportom na gradsku deponiju. Obračun po m ³ materijala u zbijenom stanju	18,40 m3

6	Građevinski radovi	Izrada betonskih temelja za stubove, dimenzija iz predhodne stavke, od betona MB 20. Stavka obuhvata i betoniranje na dijelovima iskopa trasa u betonu kao i nabavku i ugradnju juvidur cijevi Ø 63 mm, l = 1,00 m, a ugrađuju se dvije cijevi po temelju; ugradnju ankera stuba (pomoću šablona za njihovo centrisanje). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju	17,20 m ³
7	Građevinski radovi	Formiranje posteljice kabla od dva sloja sitnog pijeska ili mljevene nule, debljine sloja 10cm ,iznad i ispod kabla. U cijenu uračunata nabavka materijala, dovoz, istovar i razastiranje. Obračun po m ³ formirane posteljice u zbijenom stanju	47,40 m ³
8	Građevinski radovi	Nabavka i razastiranje u kablovskom rovu do sloja betona brdskok šljunka 0,1m sa ručnim nabijanjem istog	10,00 m ³
9	Građevinski radovi	Isporuka i postavljanje u rovu mehaničke zaštitne flexi cijevi ø50 za energetske kablove na trasama. Cijevi se polažu od stuba do stuba bez prekidanja kroz temelje do temeljne ploče stuba. Obračun po m ¹ ugrađene cijevi	770,00 m ¹
10	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje kabla PP00 4x10mm ² , bakarnog, 1kV, u pripremljenu cijev. Pozicija obuhvata provlačenje sajlom kabla u postavljenju cijev zatrpanu u rovu (dužina između stubova cca 20m), uvođenje njegovih krajeva u stubove kao i ostvarivanje potrebnih veza na krajevima stubova. Ukupno za materijal, transport i rad, računato po metru ugrađenog provodnika	480,00 m ¹
11	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje kabla PP00-Y, 5x4mm ² , bakarnog u pripremljenu cijev na pozicijama razdvajanja za poprečne ulice. Ukupno za materijal, transport i rad, računato po metru ugrađenog provodnika	370,00 m ¹

12	Elektromontažni radovi	Nabavka, isporuka i polaganje u pripremljen rov trake FeZn 25x4 mm za izradu uzemljenja stubova rasvjete; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja svih stubova sa trakom u rovu, ukrsne komade, varenja za armaturu i premazivanje spojeva bitumenskom masom. Traku sa trakom u rovu spajati pomoću ukrsnog komada JUS N.B4. 936/II. Obračun po m ¹ ugrađene trake za uzemljenje	480,00 m ¹
13	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja u kablovskom rovu PVC trake za upozorenje sa natpisom PAZI! ENERGETSKI KABL! Obračun po m ¹ ugrađene trake za upozorenje	740,00 m ¹
14	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati čelični, toplo pocinkovani, konusni stub visine 9 metra sa završetkom prečnika Ø60mm. Stub je predviđen za III zonu vjetrova (atestiran na pritisak 90daN/m ²). Dimenzije temeljne ploče stuba su 350x350mm, sa 4 rupe za temeljne vijke (ankere) M16 na osnovnom rastojanju od 250mm. Debljina lima stuba je 4mm. Stub zadovoljava standarde: EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 i isti dostavljaju proizvođači. Sličan tipu KRSA-9 proizvođača "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent	3,00 kom
15	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati čelični, toplo pocinkovani, konusni stub visine 8 metra sa završetkom prečnika Ø60mm. Stub je predviđen za III zonu vjetrova (atestiran na pritisak 90daN/m ²). Dimenzije temeljne ploče stuba su 350x350mm, sa 4 rupe za temeljne vijke (ankere) M16 na osnovnom rastojanju od 250mm. Debljina lima stuba je 4mm. Stub zadovoljava standarde: EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 i isti dostavljaju proizvođači. Sličan tipu KRSA-8 proizvođača "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent	3,00 kom

16	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati čelični, toplo pocinkovani, konusni stub visine 6 metra sa završetkom prečnika Ø60mm. Stub je predviđen za III zonu vjetrova (atestiran na pritisak 90daN/m ²). Dimenzije temeljne ploče stuba su 350x350mm, sa 4 rupe za temeljne vijke (ankere) M16 na osnom rastojanju od 250mm. Debljina lima stuba je 4mm. Stub zadovoljava standarde: EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 i isti dostavljaju proizvođači. Sličan tipu KRSA-6 proizvođača "Amiga"Kraljevo ili ekvivalent	1,00 kom
17	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati čelični, toplo pocinkovani, konusni stub visine 5 metra sa završetkom prečnika Ø60mm. Stub je predviđen za III zonu vjetrova (atestiran na pritisak 90daN/m ²). Dimenzije temeljne ploče stuba su 350x350mm, sa 4 rupe za temeljne vijke (ankere) M16 na osnom rastojanju od 250mm. Debljina lima stuba je 4mm. Stub zadovoljava standarde: EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 i isti dostavljaju proizvođači. Sličan tipu KRSA-5 proizvođača "Amiga"Kraljevo ili ekvivalent	10,00 kom
18	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati čelični, toplo pocinkovani, konusni stub visine 4 metra sa završetkom prečnika Ø60mm. Stub je predviđen za III zonu vjetrova (atestiran na pritisak 90daN/m ²). Dimenzije temeljne ploče stuba su 350x350mm, sa 4 rupe za temeljne vijke (ankere) M16 na osnom rastojanju od 250mm. Debljina lima stuba je 4mm. Stub zadovoljava standarde: EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 i isti dostavljaju proizvođači. Sličan tipu KRSA-4 proizvođača "Amiga"Kraljevo ili ekvivalent	21,00 kom

19	Elektromontažni radovi	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje kroz tijelo stuba javne rasvjete kabla PP00-Y 3x2.5mm ² , 1 kV, za ožičenjestubova rasvjete (priključna kutija - svjetiljka); ukupno za rad, materijal i transport. Obračun po m ¹	164,00 m ¹
20	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja izolacione „aralditne ploče“ tip ROP IV unutar stuba rasvjete.	38,00 kom
21	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja osigurača FRA 16A na „aralditnu ploču. Na stubove se ugrađuje po jedan osigurač.	38,00 kom
22	Elektromontažni radovi	Isporuka i montaža na postavljen stub i povezivanje svjetiljke snage 45W, LED 5400 lm-700mA-3000K-CRI 80, u zaštiti min IP66, sa niskim stepenom flikera. Trajnost LED izvora je ≥ 50.000 sati. Otpornost na vibracije potvrđena normom IEC 60068-2-6 standarda. ULOR=0%. Otpornost na udar je IK08 u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Svetiljka mora da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i izdržljivosti na strujni udar 10kA. Klasa električne izolacije I u saglasnosti sa IEC-EN 60598. Podrazumijeva se i plaća panel sa svim sitnim nespecificiranim materijalom.Priložiti i testne izveštaje koji dokazuju da je svjetiljka prošla sledeće testove: ENEC sertifikat prema standardu EN 60598-2-3, test otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262, test mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1,. Uz ponudu dostaviti i izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1. SVjetiljka mora da ima 5 godina garancije	43,00 kom

23	Elektromontažni radovi	<p>Isporuka i montaža na postavljen stub i povezivanje svjetiljke snage 60W, LED 5400 lm-700mA-3000K-CRI 80, u zaštiti min IP66, sa niskim stepenom flikera. Trajnost LED izvora je $\geq$ 50.000 sati. Otpornost na vibracije potvrđena normom IEC 60068-2-6 standarda. ULOR=0%. Otpornost na udar je IK08 u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Svetiljka mora da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i izdržljivosti na strujni udar 10kA. Klasa električne izolacije I u saglasnosti sa IEC-EN 60598. Podrazumijeva se i plaća panel sa svim sitnim nespecificiranim materijalom. Priložiti i testne izveštaje koji dokazuju da je svjetiljka prošla sledeće testove: ENEC sertifikat prema standardu EN 60598-2-3, test otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262, test mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1,. Uz ponudu dostaviti i izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1. SVjetiljka mora da ima 5 godina garancije</p>	13,00 kom
----	------------------------	---	-----------

24	Elektromontažni radovi	Isporuka i montaža na postavljen stub i povezivanje svjetiljke snage 90W, LED 5400 lm-700mA-3000K-CRI 80, u zaštiti min IP66, sa niskim stepenom flikera. Trajnost LED izvora je $\geq$ 50.000 sati. Otpornost na vibracije potvrđena normom IEC 60068-2-6 standarda. ULOR=0%. Otpornost na udar je IK08 u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Svetiljka mora da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i izdržljivosti na strujni udar 10kA. Klasa električne izolacije I u saglasnosti sa IEC-EN 60598. Podrazumijeva se i plaća panel sa svim sitnim nespecficiranim materijalom.Priložiti i testne izveštaje koji dokazuju da je svetiljka prošla sledeće testove: ENEC sertifikat prema standardu EN 60598-2-3, test otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262, test mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1,. Uz ponudu dostaviti i izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1. SVjetiljka mora da ima 5 godina garancije	6,00 kom
25	Elektromontažni radovi	Isporuka i montaža na postavljeni stub duple lire od 90°-1komad i od 120°-11 komada. Dužina lire iznosi 20cm.	12,00 kom
26	Elektromontažni radovi	Nabavka, isporuka i postavljanje oznake za obilježavanje trase kabla, podzemnih kablovskih vodova, oznaka za regulisani teren - 1 kV vod. Oznake se postavljaju na nekontrolisanom terenu na betonskim kockicama, a kroz asfalt se utapaju u masu asfaltaprilikom njegove ugradnje. Oznake se postavljaju na svim promjenama trase rova, na svim mjestima ukrštanja kabla sa podzrmnim instalacijama	34,00 kom

27	Elektromontažni radovi	Isporučiti i montirati razvodni ormar RO. Ormar je slobodnostojeći, postavlja se na zidu uz postojeći ormar i na betonskom stubu, u izvedbi IP65 sa sljedećom elektro opremom: 5 kom Cu šina; mjesto za brojilo; 1 kom uklopni sat MTK220V 10A; 1 kom kontraktor CN 40; 3 kom ins.automat 25A; 1 kom KSD-63(u posebnoj pregradi); sve komplet zajedno sa betonskim temeljom	2,00 kom
28	Elektromontažni radovi	Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje potvrde i stručnog nalaza(atesta) od strane ovlašćenog preduzeća, garantnih izjava i uputstava.	1,00 paušal
29	Elektromontažni radovi	Izrada geodetskog snimka trase kablovskih vodova 1 kV sa ucrtavanjem u plan i kopiranjem; plaćanje poracunu; obračun po dužnom metru trase voda	1,00 paušal
30	Elektromontažni radovi	Nabavka, ugradnja i spajanje samonosećeg aluminijskog kabla (Z)X00-A 2x16mm ² .	400,00 m'
31	Elektromontažni radovi	Ostali sitni materijal potreban za montažu kabla i lampi za prethodnu stavku.	13,00 kom