

PREGLED POSTUPKA #88670

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Katarina Šćekić 020/414-788
Datum objave	27.03.2025. 18:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	27.03.2025 18:15	07.04.2025 11:00	07.04.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 240 dana od dana zaključivanja ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova i mogućnosti obezbjeđivanja beznaponskog stanja.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je DV 400 kV Podgorica-Ribarevine (stub br. 149), DV 110(35) kV Berane-Rožaje (stub br. 6) i DV 110 kV Podgorica-Cetinje (stub br. 81).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane Naručioca (za privremene situacije i okončanu situaciju) i potpisan zapisnik o primopredaji radova (za okončanu situaciju).	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova od strane Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Izveštaj o ostvarenoj čvrstoći betona na pritisak.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: Prihvaćeni radovi od strane Naručioca. Primopredaja će biti izvršena potpisivanjem zapisnika o primopredaji u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.	Uslovi za primopredaju

Stub br. 81 DV 110 kV Podgorica-Cetinje je udaljen oko 200m od pristupnog puta, pa je obaveza izvođača i krčenje pristupne pješačke staze do istog,	Drugi uslovi
Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača najmanje 7 dana prije početka radova,	Drugi uslovi
- Obaveza Izvođača je da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora, - Obaveza Izvođača je da dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka	Drugi uslovi
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - licenca izvođača radova izdate od nadležnih Ministarstava, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/2025 od 04.03.2025.godine)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje - rešenjem o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera građevinske struke izdatim od nadležnih Ministarstava, - potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori za inženjera građevinske struke iz prethodne stavke,	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Iskop zemljišta III kategorije oko temelja stuba - po 1 m sa svake strane postojećeg temelja. Dubina iskopa je 2,2 m. Obračun po m³ iskopane zemlje.	35,00 m³
2	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Uklanjanje oštećenog betona sa gornjeg dijela temelja stuba i zaštitnog sloja betona debljine 5 cm do stope temelja - dubina 2,2 m ispod kote terena, poprečni presjek gornjeg dijela temelja je promjenljiv od 50 cm × 40 cm do 50 cm × 90 cm. Postojeći beton je čvrstoće koja odgovara betonu C12/15. Provjera stanja armature i uklanjanje korozije. Obračun po m³ uklonjenog betona.	0,70 m³
3	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Bušenje rupa dubine 35 cm u stopi temelja za ugradnju nove armature. Nabavka materijala i ugradnja armature B500B, uključujući sav materijal, sječenje, savijanje i montažu armature. Podužne armaturne šipke poprečnog presjeka Ø12, a uzengije Ø10. Veza podužne armature i betona stope temelja se ostvaruje pomoću sredstva za fiksiranje ankera („ankerfiks”). Obračun po kg ugrađene armature.	130,00 kg

4	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Nabavka materijala, izrada oplata i ugradnja betona C25/30 u sloju debljine 10-15 cm, uključujući sav materijal, spravljanje, ugradnju i njegu betona, demontažu oplata i upotrebu sredstva za vezu starog i novog betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	2,00 m ³
5	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa. Uređenje terena oko stuba. Obračun po m ³ zatrpavanja.	35,00 m ³
6	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Pažljiva demontaža i ponovna montaža uzemljivača prilikom izvođenja radova.	1,00 pauš.
7	Sanacija stuba 6 DV 110(35) kV Berane-Rožaje	Utovar i odvoz viška materijala i otpadanog materijala na deponiju.	1,00 pauš.
8	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Iskop zemljišta III kategorije oko temelja stuba - po 1 m sa svake strane postojećeg temelja. Dubina iskopa je 1,2 m. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	15,00 m ³
9	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Uklanjanje oštećenog betona sa gornjeg dijela temelja stuba do vute temelja - dubina 1 m ispod kote terena, poprečni presjek gornjeg dijela temelja 50 cm × 50 cm. Postojeći beton je čvrstoće koja odgovara betonu C12/15. Provjera stanja armature i uklanjanje korozije. Obračun po m ³ uklonjenog betona.	0,50 m ³
10	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Bušenje rupa dubine 50 cm u vuti temelja za ugradnju nove armature. Nabavka materijala i ugradnja armature B500B, uključujući sav materijal, sječenje, savijanje i montažu armature. Podužne armaturne šipke poprečnog presjeka Ø16, a uzengije Ø12. Veza podužne armature i betona stope temelja se ostvaruje pomoću sredstva za fiksiranje ankera („ankerfiks”). Obračun po kg ugrađene armature.	110,00 kg

11	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Nabavka materijala, izrada oplata i ugradnja betona C25/30 u sloju debljine 10-15 cm, uključujući sav materijal, spravljanje, ugradnju i njegu betona, demontažu oplata i upotrebu sredstva za vezu starog i novog betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	1,50 m ³
12	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa. Uređenje terena oko stuba. Obračun po m ³ zatrpavanja.	15,00 m ³
13	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Pažljiva demontaža i ponovna montaža uzemljivača prilikom izvođenja radova.	1,00 pauš.
14	Sanacija stuba 149 DV 400 kV Podgorica-Ribarevine	Utovar i odvoz viška materijala i otpadanog materijala na deponiju.	1,00 pauš.
15	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Iskop zemljišta III/IV kategorije oko temelja stuba - po 1 m sa svake strane postojećih temelja. Dubina iskopa je 1,5 m. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	30,00 m ³
16	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Uklanjanje oštećenog betona sa temelja stuba do vute temelja, do dubine 1,5 m ispod kote terena, poprečni presjek temelja je 40 cm × 40 cm. Postojeći beton je čvrstoće koja odgovara betonu C12/15. Provjera stanja armature i uklanjanje korozije sa iste. Obračun po m ³ uklonjenog betona.	1,20 m ³
17	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Bušenje rupa dubine 60 cm u vuti temelja za ugradnju nove armature. Nabavka materijala i ugradnja armature, uključujući sav materijal, sječenje, savijanje i montažu armature. Podužne armaturne šipke poprečnog presjeka Ø12, a uzengije Ø8. Veza podužne armature i betona stope temelja se ostvaruje pomoću sredstva za fiksiranje ankera („ankerfiks”). Obračun po kg ugrađene armature.	175,00 kg

18	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Nabavka materijala, izrada oplata i ugradnja betona C25/30 u sloju prosječne debljine 10cm, uključujući sav materijal, spravljanje, ugradnju i njegu betona, demontažu oplata i upotrebu sredstva za vezu starog i novog betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	2,30 m ³
19	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa. Uređenje terena oko stuba. Obračun po m ³ zatrpavanja.	30,00 m ³
20	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Pažljiva demontaža i ponovna montaža uzemljivača prilikom izvođenja radova.	1,00 pauš.
21	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Nabavka i ugradnja čeličnih penjalica. Na čelične penjalice je potrebno nanijeti antikorozivnu zaštitu. Obračun po ugrađenoj penjalici.	8,00 kom.
22	Sanacija stuba 81 DV 110 kV Podgorica - Cetinje	Utovar i odvoz viška materijala i otpadanog materijala na deponiju.	1,00 pauš.