

PREGLED POSTUPKA #89777

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Dodatni radovi na uređenju terena na dijelu katastarske parcele broj 5711/8 KO Novi Bar – Tri kule
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	03.04.2025. 14:25

Napomena

U svim pozicijama koje su navedene u tehničkoj specifikaciji, a u kojima nije naznačeno da je dio cijene nabavka transport i ugradnja potrebno je isto uračunati u ponuđenu jediničnu cijenu, odnosno ukupnu cijenu. Takođe je potrebno navesti marku, proizvođača odnosno tip proizvoda koje ponuđač nudi.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Dodatni radovi na uređenju terena na dijelu katastarske parcele broj 5711/8 KO Novi Bar – Tri kule	03.04.2025 14:25	08.04.2025 11:00	08.04.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova na osnovu Zakona o izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“ br. 19/2025) i Zakonu o planiranju prostora („Sl.list Crne Gore“ br.19/2025), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: ☐ stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni inženjer građevinske struke - minimum 1 ovlašćeni inženjer geodezije Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: ☐ dokazima o angažovanju radne snage i to: Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta – građevinski inženjer - dokumentacije i građenje objekata, koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“ br. 19/2025) i Zakona o planiranju prostora („Sl.list Crne Gore“ br.19/2025), i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore . Za inženjera za geodeziju: - Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od nadležnog organa. - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2
Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude

10 radnih dana od dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Opština Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od najkasnije 30 dana od dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 96 mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancija kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: 7 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važenja garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi, a kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da prije podnošenja ponude obiđe lokaciju na kojoj se izvode radovi i uz ponudu dostavi Izjavu u kojoj će biti naznačen datum obilaska lokacije sa predstavnikom Opštine. Kontakt osoba za obilazak je Dragana Bjelojević 068 885 084.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Rušenje postojećeg trotoara. Cijena obuhvata i utovar iskopanog materijala i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun po m2.	45,13 m2
2	Zemljani radovi	Rušenje postojećeg stepeništa (trapezastog oblika, površine cca 4m2). Cijena obuhvata i utovar razbijenog materijala i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun paušalno.	1,00 paušalno
3	Zemljani radovi	Iskop zemlje III kategorije vršiti ručno ispod uklonjene betonske ploče do dubine cca 25cm. Cijena obuhvata i utovar razbijenog materijala i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun po m3.	10,03 m3
4	Zemljani radovi	Rušenje postojećih betonskih žardinjera. Cijena obuhvata i utovar razbijenog materijala i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova.Obračun po m.	22,70 m
5	Zemljani radovi	Nasipanje i nabijanje frakcijom u slojevima od max.d=15cm (do kote -0.25). Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	5,66 m3

6	Betonski radovi	Izrada lako armirano betonskih kosih ploča stepeništa d=12cm, širine 2.7m i dužine 1.7m sa jednovremenom izradom stepenika dimenzije - 8 visina po 16,13cm (7 gazišta širine 28cm) u svemu prema detalju. Betoniranje izvesti betonom MB25, armirati mrežom Q188. Šalovanje armiranje i betoniranje dva podužna parapetna zida uz stepenište d=20cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun paušalno.	1,00 paušalno
7	Betonski radovi	Izrada armirano betonske ploče d=15cm na nasipu, na prethodno dobro nabijenoj podlozi, sa prepustom (konzolom cca 0.80m), sa dvije armaturne mreže Q257 u gornjoj i donjoj zoni. Krajeve prepusta armirati sa BØ/10/15 visine 8cm, dužine 46cm. Vezati planiranu ploču sa postojećim parapetnim zidom, kratkim armaturnim šipkama. Betoniranje izvesti betonom MB30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 ploče.	60,00 m2

8	Betonski radovi	Nabavka, dopremanje i popločavanje trotoara prefabrikovanih betonskim pločama dimenzija 16cm x 24cm (24% od ukupne površine), 16cm x 32cm (16% od ukupne površine), 24cm x 24cm (6% od ukupne površine), 24cm x 32cm (24% od ukupne površine) i 24cm x 40cm (30% od ukupne površine), debljine d=6.5 cm, model K60 City, proizvođač prefabrikovanih betonskih ploča VIBBET - Čačak ili ekvivalentno. Završna obrada ploča je od granitnog kamena - obrada PRANA. Ploče se postavljaju na lijepku, na betonskoj podlozi. Za fugovanje koristiti čisti kvarcni pijesak bez primjesa željeza, granulacije 0,3 - 1,2 mm. Materijal za fugovanje treba ravnomjerno raznositi tvrdom četkom sve dok na površini ne postane vidljiv višak. Ploče treba da budu protivklizne, prilagođene vanjskim atmosferskim uticajima, otporne na habanje, smrzavanje. Obračun po m2 popločane i fugovane pijeskom površine staze Obračun po m2 obložene površine.	52,00 m2
9	Betonski radovi	Nabavka materijala i oblaganje stepeništa prefabrikovanim betonskim pločama, dimenzija 80x30cm u punom profilu, debljine 5cm, model K98, proizvođač VIBBET - Čačak ili ekvivalentno. Ploče su u sivoj boji. Ploče polagati u sloju lijepka u slogu ""fuga na fugu"", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Ploče treba da budu protivklizne, prilagođene vanjskim atmosferskim uticajima, otporne na habanje. Obračun po m2 razvijene površine, kompletno izvedene pozicije	4,40 m2

10	Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja betonske galanterije, na prethodno izbetoniranoj podlozi, u sloju lijepka u slogu ""fuga na fugu"", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Prefabrikovane taktilne betonske ploče, trakaste (usmjeravajuće) i čepaste (upozoravajuće) tamno sive boje dimenzija 30x30x6cm, proizvođač VIBBET Čačak ili ekvivalentno. Ploče treba da imaju izvedbu površine glatku kvarcnu, impregnirana zaštitom koja omogućava lako održavanje te sprječava prijanjanje prljavštine. Pojačana izdržljivost i otpornost na habanje, otpornost na smrzavanje i so za posipanje, atestirane prema normi EN 1339. Obračun po metru izvedene pozicije. Taktilna površina - trakasta struktura Obračun po m dužnom obložene površine.	26,00 m
11	Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja betonske galanterije, na prethodno izbetoniranoj podlozi, u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Prefabrikovane taktilne betonske ploče, trakaste (usmjeravajuće) i čepaste (upozoravajuće) tamno sive boje dimenzija 30x30x6cm, proizvođač VIBBET Čačak ili ekvivalentno. Ploče treba da imaju izvedbu površine glatku kvarcnu, impregnirana zaštitom koja omogućava lako održavanje te sprječava prijanjanje prljavštine. Pojačana izdržljivost i otpornost na habanje, otpornost na smrzavanje i so za posipanje, atestirane prema normi EN 1339. Obračun po metru izvedene pozicije. Taktilna površina - čepasta struktura	5,00 kom

12	Razni radovi	Ograda sa nosačima od inox lima u ravnomjernoj podjeli na cca 2m. Nosači su povezani horizontalnim nerđajućim čeličnim sajlama, na rastojanju od cca 12cm po vertikali. Ograda se gore završava šipkom kružnog profila od mat inoxa . Ograda se kači na flahove pričvršćena sa donje strane prepusta AB ploče. Nabavka i montaža. Obračun po metru dužnom.	21,00 m
13	Razni radovi	Nabavka, transport i ugradnja poklopne kamene ploče na postojećim parapetnim zidovima uz trotoar, dimenzija 28/50/6cm, proizvođača VIBBET iz Čačka ili ekvivalent, cijepane završne obrade, u bijeloj boji. Ploča se postavlja u sloju lijepka. Ploče sa oborenim gornjim ivicama prema trotoaru. Obračun po m obložene površine.	25,00 m
14	Razni radovi	Pranje, čišćenje i farbanje postojećih parapetnih zidova uz trotoar i iza zelenog pojasa. Ploče su debljine d=5 cm. Nabavka i montaža. Obračun po paušalu.	1,00 paušalno