

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja košarkaškog terena u dvorištu OŠ "Njegoš"
PO Novo selo - faza I

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA DANILOVGRAD

PIB:

02000156

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je dvorište Osnovne škole "Njegoš" PO Novo selo, opština Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane Naručioca (za privremene situacije i okončanu situaciju) i potpisan zapisnik o primopredaji radova (za okončanu situaciju).	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova od strane Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: licenciranog građevinskog inženjera koji ispunjava usov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova; Ispunjenost uslova dokazuje se: Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o putevima je Rješenje nadležnog ministarstva. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je dvorište Osnovne škole "Njegoš" PO Novo selo, opština Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane Naručioca (za privremene situacije i okončanu situaciju) i potpisan zapisnik o primopredaji radova (za okončanu situaciju).	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova od strane Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: licenciranog građevinskog inženjera koji ispunjava usov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova; Ispunjenost uslova dokazuje se: Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

33057.85	1	PRIPREMNI RADOVI	Obeležavanje i iskoličavanje objekta na parceli. Geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka na parceli, postavljanje oznaka i njihovo čuvanje od oštećenja i obnavljanje tokom izgradnje.Obeležavanje regulacionih,nivelacionih i građevinske linije i svi ostali radovi na obeležavanju tačaka tokom izgradnje. Obračun se vrši paušalno.	1.00	pauš.
	2	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za košarkaški teren u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju i služi sa nasipanje, a višak se odvozi na gradsku deponiju. Iskop vršiti do kote za nasipanje šljunka. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	210.00	m3
	3	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za pristupnu stazu, betoniranu površinu oko terena u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 30+50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	85.96	m3
	4	ZEMLJANI RADOVI	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje za temelj samac za fundiranje konstrukcije koševa, u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa je 50cm u odnosu na već iskopanu podlogu za betonsku ploču. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	4.14	m3
	5	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje donjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm u sloju debljine dmin=30cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	126.00	m3
	6	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje gornjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-16mm u sloju debljine d=15cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	63.00	m3

33057.85	7	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=20cm ispod planiranih betonskih staza i površina oko terena. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	43.00	m3
	8	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=15cm ispod temeljnih stopa AB temelja samaca na koji se oslanjaju konstrukcije koševa. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	1.11	m3
	9	ZEMljANI RADOVI	Nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa. Nakon obavljanja betonskih radova zemlju iz iskopa sa gradilišne deponije koristiti za zatrpavanje rovova, zatim izvršiti razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje do zadovoljavajuće kompaktnosti. Materijal nasipati u slojevima od 20cm i nabijati, preke projektu. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži ogranse i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3.	2.08	m3
	10	ZEMljANI RADOVI	Odvoz viška zemljanog materijala na gradsku deponiju, udaljenu najviše 15km od gradilišne lokacije. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	298.02	m3
	11	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podložnog sloja betona ispod armirano-betonskih temelja na koje se oslanjaju konstrukcije koševa, u sloju debljine d=5cm. Podložni sloj betona se izrađuje od betona klase C16/20, sa svake strane 5cm širi od dimenzija temelja. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	5.27	m2
	12	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada armirano-betonskih temelja za koševe na sportskom terenu. Temelji samci imaju dimenzije 185x125x35cm sa AB jastukom dimenzija 55x55x45cm. Temelji se izrađuju od beton klase C30/37 i armiraju u skladu sa zadatim detaljima konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m3.	1.89	m3

33057.85	13	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada lako armirane betonske ploče staza i projektom planiranih betonskih površina oko terena debljine d=10cm preko tampon sloja šljunka. Betoniranje izvršiti betonom marke C30/37. Pozicija podrazumijeva izradu obodnih greda pločnika dimenzija 20x30cm i armiranje konstruktivnom armaturom prema detaljima datim u projektu konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	214.90	m2
	14	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračunu. Obračun po kg. Temelj koševa. B500B	137.42	kg
	15	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. B500B	385.73	kg
	16	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. MA	718.63	kg
	17	ASFALJNI RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 na površini košarkaškog terena preko prethodno pripremljene podloge od šljunka, u debljini d=5-10 cm, sa padovima kojim se obezbeđuje odvođenje armosferske vode sa terena. Padove izvesti prema projektu. Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase, prevoz do mjesta ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2.	420.00	m2
	18	ASFALJNI RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Iscrtavanje linija poliuretanskom bojom na terenu prema zahtjevima sporta. Nakon iscrtavanja nisu dopuštene nikave aktivnosti na podlozu i razdoblju od 48h. Obračun po m'.	175.12	m'

33057.85	19	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugradnja konstrukcija za koševe izrađene od cijevastih čeličnih profila dimenzija Ø168.3x5mm, sa nosačem table izrađenim od kutijastih profila dimenzija 50x50x4mm. Tabla koševa je standardnih dimenzija 105x180cm, i obložena je pleksiglasom. Konstrukcija koševa mora biti zaštićena od korozije sa dva osnovna i dva zaštitna premaza. Pozicija porazumijeva sve varove i prateće elemente (ankerne i vezne ploče) za pravilnu ugradnju. Pozicija podrazumijeva sav rad i materijal, za pravilnu izradu pozicije, kao i transport materijala ili dijelova konstrukcije na lokaciju.Obračun po kom.	2.00	komad
	20	RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja obruča za koševe sa mrežicom. Obračun po kom.	2.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
33057.85	1	PRIPREMNI RADOVI	Obeležavanje i iskoličavanje objekta na parceli. Geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka na parceli, postavljanje oznaka i njihovo čuvanje od oštećenja i obnavljanje tokom izgradnje.Obeležavanje regulacionih,nivelacionih i gradjevinske linije i svi ostali radovi na obeležavanju tačaka tokom izgradnje. Obračun se vrši paušalno.	1.00	pauš.
	2	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za košarkaški teren u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju i služi sa nasipanje, a višak se odvozi na gradsku deponiju. Iskop vršiti do kote za nasipanje šljunka. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	210.00	m3
	3	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za pristupnu stazu, betoniranu površinu oko terena u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 30÷50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	85.96	m3

33057.85	4	ZEMljANI RADOVI	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje za temelj samac za fundiranje konstrukcije koševa, u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa je 50cm u odnosu na već iskopanu podlogu za betonsku ploču. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	4.14	m3
	5	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje donjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm u sloju debljine dmin=30cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	126.00	m3
	6	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje gornjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-16mm u sloju debljine d=15cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	63.00	m3
	7	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=20cm ispod planiranih betonskih staza i površina oko terena. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	43.00	m3
	8	ZEMljANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=15cm ispod temeljnih stopa AB temelja samaca na koji se oslanjaju konstrukcije koševa. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	1.11	m3

33057.85	9	ZEMLJANI RADOVI	Nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa. Nakon obavljanja betonskih radova zemlju iz iskopa sa gradilišne deponije koristiti za zatrpavanje rovova, zatim izvršiti razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje do zadovoljavajuće kompaktnosti. Materijal nasipati u slojevima od 20cm i nabijati, preke projektu. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži ogranse i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3.	2.08	m3
	10	ZEMLJANI RADOVI	Odvoz viška zemljanog materijala na gradsku deponiju, udaljenu najviše 15km od gradilišne lokacije. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	298.02	m3
	11	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podložnog sloja betona ispod armirano-betonskih temelja na koje se oslanjaju konstrukcije koševa, u sloju debljine d=5cm. Podložni sloj betona se izrađuje od betona klase C16/20, sa svake strane 5cm širi od dimenzija temelja. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	5.27	m2
	12	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada armirano-betonskih temelja za koševe na sportskom terenu. Temelji samci imaju dimenzije 185x125x35cm sa AB jastukom dimenzija 55x55x45cm. Temelji se izrađuju od beton klase C30/37 i armiraju u skladu sa zadatim detaljima konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m3.	1.89	m3
	13	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada lako armirane betonske ploče staza i projektom planiranih betonskih površina oko terena debljine d=10cm preko tampon sloja šljunka. Betoniranje izvršiti betonom marke C30/37. Pozicija podrazumijeva izradu obodnih greda pločnika dimenzija 20x30cm i armiranje konstruktivnom armaturom prema detaljima datim u projektu konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	214.90	m2
	14	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračunu. Obračun po kg. Temelj koševa. B500B	137.42	kg

33057.85	15	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. B500B	385.73	kg
	16	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. MA	718.63	kg
	17	ASFALJNI RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 na površini košarkaškog terena preko prethodno pripremljene podloge od šljunka, u debljini d=5-10 cm, sa padovima kojim se obezbeđuje odvođenje atmosferske vode sa terena. Padove izvesti prema projektu. Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase, prevoz do mjesta ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2.	420.00	m2
	18	ASFALJNI RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Iscrtavanje linija poliuretanskom bojom na terenu prema zahtjevima sporta. Nakon iscrtavanja nisu dopuštene nikave aktivnosti na podlozi i razdoblju od 48h. Obračun po m'.	175.12	m'
	19	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugradnja konstrukcija za koševe izrađene od cijevastih čeličnih profila dimenzija Ø168.3x5mm, sa nosačem table izrađenim od kutijastih profila dimenzija 50x50x4mm. Tabla koševa je standardnih dimenzija 105x180cm, i obložena je pleksiglasom. Konstrukcija koševa mora biti zaštićena od korozije sa dva osnovna i dva zaštitna premaza. Pozicija porazumijeva sve varove i prateće elemente (ankerne i vezne ploče) za pravilnu ugradnju. Pozicija podrazumijeva sav rad i materijal, za pravilnu izradu pozicije, kao i transport materijala ili dijelova konstrukcije na lokaciju. Obračun po kom.	2.00	komad
	20	RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja obruča za koševe sa mrežicom. Obračun po kom.	2.00	komad