

PREGLED POSTUPKA #89578

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja košarkaškog terena u dvorištu OŠ "Njegoš" PO Novo selo - faza I
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Popović
Kontakt	+382 69 809 224
Datum objave	01.04.2025. 16:10

Napomena

Zainteresovani ponuđači mogu zahtijevati uvid u projekat uređenja terena, koji je predmet nabavke, putem CEJN-a ili lično u Sekretarijatu za imovinu, u prostorijama Opštine Danilo grad.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja košarkaškog terena u dvorištu OŠ "Njegoš" PO Novo selo - faza I	01.04.2025 16:10	08.04.2025 10:00	08.04.2025 10:00	Poništena

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA DANILOVGRAD Izgradnja košarkaškog terena u dvorištu OŠ "Njegoš" PO Novo selo - faza I 45212221 - Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportske terene 45236110 - Radovi na betoniranju za sportske terene	33.057,85 EUR	6.942,14 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je dvorište Osnovne škole "Njegoš" PO Novo selo, opština Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane Naručioca (za privremene situacije i okončanu situaciju) i potpisan zapisnik o primopredaji radova (za okončanu situaciju).	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova od strane Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: licenciranog građevinskog inženjera koji ispunjava usov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova; Ispunjenost uslova dokazuje se: Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.057,85 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Obeležavanje i iskoličavanje objekta na parceli. Geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka na parceli, postavljanje oznaka i njihovo čuvanje od oštećenja i obnavljanje tokom izgradnje.Obeležavanje regulacionih,nivelacionih i gradjevinske linije i svi ostali radovi na obeležavanju tačaka tokom izgradnje. Obračun se vrši paušalno.	1,00 pauš.
2	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za košarkaški teren u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju i služi sa nasipanje, a višak se odvozi na gradsku deponiju. Iskop vršiti do kote za nasipanje šljunka. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	210,00 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje za pristupnu stazu, betoniranu površinu oko terena u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa 30÷50cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	85,96 m3

4	ZEMLJANI RADOVI	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje za temelj samac za fundiranje konstrukcije koševa, u tlu III i IV kategorije. Prosječna dubina iskopa je 50cm u odnosu na već iskopanu podlogu za betonsku ploču. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	4,14 m3
5	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje donjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32mm u sloju debljine dmin=30cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	126,00 m3
6	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje gornjeg tamponskog sloja šljunka granulacije 0-16mm u sloju debljine d=15cm na dijelu planiranom za košarkaški teren. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	63,00 m3
7	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=20cm ispod planiranih betonskih staza i površina oko terena. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	43,00 m3

8	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=15cm ispod temeljnih stopa AB temelja samaca na koji se oslanjaju konstrukcije koševa. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala. Obračun po m3.	1,11 m3
9	ZEMLJANI RADOVI	Nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa. Nakon obavljanja betonskih radova zemlju iz iskopa sa gradilišne deponije koristiti za zatrpavanje rovova, zatim izvršiti razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje do zadovoljavajuće kompaktnosti. Materijal nasipati u slojevima od 20cm i nabijati, preke projektu. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži ogranse i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3.	2,08 m3
10	ZEMLJANI RADOVI	Odvoz viška zemljanog materijala na gradsku deponiju, udaljenu najviše 15km od gradilišne lokacije. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	298,02 m3
11	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podložnog sloja betona ispod armirano-betonskih temelja na koje se oslanjaju konstrukcije koševa, u sloju debljine d=5cm. Podložni sloj betona se izrađuje od betona klase C16/20, sa svake strane 5cm širi od dimenzija temelja. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	5,27 m2

12	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada armirano-betonskih temelja za koševe na sportskom terenu. Temelji samci imaju dimenzije 185x125x35cm sa AB jastukom dimenzija 55x55x45cm. Temelji se izrađuju od beton klase C30/37 i armiraju u skladu sa zadatim detaljima konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m3.	1,89 m3
13	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada lako armirane betonske ploče staza i projektom planiranih betonskih površina oko terena debljine d=10cm preko tampon sloja šljunka. Betoniranje izvršiti betonom marke C30/37. Pozicija podrazumijeva izradu obodnih greda pločnika dimenzija 20x30cm i armiranje konstruktivnom armaturom prema detaljima datim u projektu konstrukcije. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona. Obračun po m2.	214,90 m2
14	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračunu. Obračun po kg. Temelj koševa. B500B	137,42 kg
15	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. B500B	385,73 kg
16	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature i statičkom proračuu. Obračun po kg. Temelj koševa. Ploča na tlu oko košarkaškog terena. MA	718,63 kg

17	ASFALTNi RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 na površini košarkaškog terena preko prethodno pripremljene podloge od šljunka, u debljini d=5-10 cm, sa padovima kojim se obezbeđuje odvođenje atmosferske vode sa terena. Padove izvesti prema projektu. Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase, prevoz do mjesta ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2.	420,00 m2
18	ASFALTNi RADOVI I DRUGI POVRŠINSKI RADOVI	Iscrtavanje linija poliuretanskom bojom na terenu prema zahtjevima sporta. Nakon iscrtavanja nisu dopuštene nikave aktivnosti na podlozi i razdoblju od 48h. Obračun po m'.	175,12 m'
19	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugradnja konstrukcija za koševe izrađene od cijevastih čeličnih profila dimenzija Ø168.3x5mm, sa nosačem table izrađenim od kutijastih profila dimenzija 50x50x4mm. Tabla koševa je standardnih dimenzija 105x180cm, i obložena je pleksiglasom. Konstrukcija koševa mora biti zaštićena od korozije sa dva osnovna i dva zaštitna premaza. Pozicija porazumijeva sve varove i prateće elemente (ankerne i vezne ploče) za pravilnu ugradnju. Pozicija podrazumijeva sav rad i materijal, za pravilnu izradu pozicije, kao i transport materijala ili dijelova konstrukcije na lokaciju.Obračun po kom.	2,00 komad
20	RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja obruča za koševe sa mrežicom. Obračun po kom.	2,00 komad