

PREGLED POSTUPKA #90084

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija zida u Novoj Mahali kat.parc. br.327 KO Ulcinj
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	08.04.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Betoniranje temelja	Izrada armirano betonskih temelja marke MB 25. Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i armatura i tampon šljunka	4,70 m3
2	Betoniranje zida	Izrada armirano betonskih potpornih zidova MB 30. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, fetne, podupirači, armatura i pomoćna skela.	11,50 m2
3	Bravarski radovi	Izrada i postavljanje ograde od čeličnog profila 060mm dužina 7,2m. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.	7,20 m'

4	Demontaže i Rušenja	Rušenje zida i temelja od kamena. Dužina zida 7,40m + 1,80m, visina zida sa temeljom 4,50m, širina 0,40m. Upotrebljiv kamen složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i pomoćna skela.	17,00 m3
5	Zemljani radovi	Ručno čišćenje terena i skidanje zemlje iza zida. Fino kresanje strane kaskade. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Upotrebljiv šut, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cijenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	25,00 m3
6	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1cm.	1,00 m3
7	Zemljani radovi	Nabavka i nasipanje sloja šljunka u dno zida za drenažu, preko tucanika. Preko postavljenih drenažnih cijevi i tucanika nasuti šljunak. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima.	1,00 m3