

PREGLED POSTUPKA #89907

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija kancelarije br.4 u TS 400/110 kV Podgorica 2
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Sara Vukotić, e-mail: sara.vukotic@cges.me
Datum objave	10.04.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	10.04.2025 11:00	17.04.2025 11:00	17.04.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava-obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/110 kV Podgorica 2, kancelarija br 4.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun Izvođača. (Ponuđač je dužan navesti broj žiro računa_____, banku_____)	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Potpisan zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: minimum 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Interni nadzor Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Obaveza Izvođača je da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora,	Drugi uslovi
Obaveza Izvođača je da dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka,	Drugi uslovi
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/2014 i 44/2018).	Drugi uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - licence izvođača radova izdate od nadležnih Ministarstava, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/2025 od 04.03.2025.godine)

Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Molerski radovi kancelarija br. 4	Nabavka materijala, priprema zidova i plafona, krečenje prostorija bojom za zidove. Struganje i gletovanje do 20 % površine.	50,00 m²
2	Ugradnja laminta kancelarija br. 4	Nabavka i ugradnja laminata debljine 10mm boja Hrast sivi, na postojeće podne keramičke pločice. Obračun po nabavljenom materijalu i ugrađenom podu sa svim dijelovima potrebnim za ugradnju, lajsne i dr.	12,00 m²
3	Ugradnja laminta kancelarija šefa TS	Nabavka i ugradnja laminata debljine 10mm boja Hrast sivi. Obračun po nabavljenom materijalu i ugrađenom podu sa svim dijelovima potrebnim za ugradnju, lajsne i dr. Ova pozicija podrazumijeva i uklanjanje postojećeg zalijepljenog etisona sa poda.	16,00 m²
4	Demontaža drvenih vrata kancelarija br. 4	Pažljiva demontaža drvenih vrata sa štokovima kao i njihov utovar i odvoz na deponiju. Dimenzije vrata su 210x90 cm.	1,00 kom

5	Ugradnja drvenih vrata kancelarija br. 4	Nabavka i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata, dimenzija otvora 210x90 cm. Vrata moraju da imaju štok, lajsne, šarke, brave i ostale potrebne mehanizme. Kompletna završna obrada oko vrata sa spoljašnje i unutrašnje strane. Obračun po nabavljenim i ugrađenim vratima sa svim dijelovima potrebnim za ugradnju.	1,00 kom
6	Ugradnja klima uređaja kancelarija br. 4	Nabavka i ugradnja podne inventer klime sa kapacitetom klimatizacije 1200 BTU, energetske klase A+/A+ Potrebno je nabaviti i ugraditi sav dodatni materijal za postavljanje unutrašnje i vanjske jedinice klima uređaja, nosači, šarafi, bakarna, kapilarna, kondez crijeva i dr..	1,00 kom
7	Uklanjanje podnih mermernih pločica terasa iznad kancelarije br. 4	Pažljivo uklanjanje podnih mermernih pločica sa dijela terase	2,00 m ²
8	Ugradnja podnih keramičkih pločica terasa iznad kancelarije br. 4	Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica na dijelu terase. Keramika I klase, otporna na klizanje, predviđena za vanjsku upotrebu, u dezenu, slogu i boji fugomala po izboru Investitora. Keramika se postavlja na keramičkom ljepilu. Obračun po m ² .	3,00 m ²
9	Ugradni ormar	Nabavka materijala i izrada ugradnog ormara dimenzija 380*280*43 cm, debljina iverice 18 mm, ABS kantovanje 2 mm, sa policama. Boja iverice svijetla sonoma, sa metalnim ručkama i bravicama.	1,00 kom
10	Radni sto	Nabavka materijala, izrada i montaža kompjuterskog stola dimenzija 120*80 cm, h=75cm, radna ploča 36mm, ABS kantovanje, boja iverice svijetla sonoma.	3,00 kom

11	Fiokar	Nabavka materijala, izrada i montaža mobilnog fiokara dimenzija 60*50cm, h=55cm, debljina gornje ploče 36mm, ABS kantovanje 2mm, sa silikonskim točkićima , sa bravicama, sa tri fioke. Boja iverice svijetla sonoma.	3,00 kom
12	Radna stolica	Radna fotelja sa metalnim rukonaslonima, presvučenim poliuretenskom oblogom. Sjedište i naslon izrađeni od višeslojnog drvenog ofreska iz jednog komada, sa izraženom lumbalnom podrškom, presvučene sa kvalitetnom kožom. Baza metalna hromirana sa 5 kraka i silikonskim točkovima. Fotelja treba da posjeduje sinhroni mehanizam sa mogućnošću nagiba i više pozicija i mogućnost podešenja visine. Boja crna.	3,00 kom
13	Instalacija rasvjete	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa N2XH 3x1.5mm ² . Kabal se dijelom polaže ispod spuštenog modularnog plafona (20%) a dijelom ispod maltera. Stavkom obuhvatiti komplet štemovanje zidova i vraćanje u prvobitno stanje.	60,00 m
14	Instalacija rasvjete	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog LED panela. LED panel snage 35W, 4000K, 4000lm.	3,00 kom
15	Instalacija rasvjete	Nabavka, isporuka i ugradnja dvomodularnog prekidača 2P	1,00 kom
16	Instalacija rasvjete	Nabavka, isporuka i ugradnja osigurača C10A, isklonpe moći 15kA u postojećoj tabli. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal i rad.	1,00 kom
17	Instalacija opšte potrošnje	Nabavka, isporuka i ugradnja osigurača C16A, isklonpe moći 15kA u postojećoj tabli. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal i rad.	4,00 kom

18	Instalacija opšte potrošnje	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa N2XH 3x2.5mm ² . Kabal se dijelom polaže ispod spuštenog modularnog plafona (20%) a dijelom ispod maltera. Stavkom obuhvatiti komplet štemovanje zidova i vraćanje u prvobitno stanje.	130,00 m
19	Instalacija opšte potrošnje	Nabavka, isporuka i ugradnja dvomodularne utičnice	2,00 kom
20	Instalacija opšte potrošnje	Nabavka, isporuka i ugradnja šestomodularne utičnice (2x2M + 2xSS)	3,00 kom
21	Instalacije mrežnih priključaka	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa SFTP cat 6A minimum. Kabal se dijelom polaže ispod spuštenog modularnog plafona (20%) a dijelom ispod maltera. Stavkom obuhvatiti komplet kanalice i sitan materijal za nadgradni dio montaže, kao i terminiranje kablova na oba kraja.	500,00 m
22	Instalacije mrežnih priključaka	Nabavka, isporuka i ugradnja 1U 24-portne letve za module.	1,00 kom
23	Instalacije mrežnih priključaka	Nabavka, isporuka i ugradnja RJ45 CAT 6A metalnih modula	32,00 kom
24	Instalacije mrežnih priključaka	Nabavka, isporuka i ugradnja dvopolnih nazidnih utičnica	5,00 kom
25	Bravarski radovi	Demontaža postojeće drvene ograde sa terase dimenzije 3.7 m x 1 m.	2,00 kom

26	Bravarski radovi	Nabavka materijala, radionička izrada i montaža ograde za terasu dimenzije 3.7 m x 1 m. Ograda je izrađena od kvadratnih i pravougaonih metalnih bravarskih profila. Ogradni stubovi su kvadratnog profila. Unutrašnji pregradni elementi su postavljeni na međusobnom rastojanju od maksimalno 15 cm .Ograda je sa rukohvatom i rozetnama. Polja ograde se umeću između postojećih betonskih stubova i pričvršćuju odgovarajućim šarafima. Sve varove obraditi i izvršiti farbanje ograde kombinovanjem temeljne i dva sloja završne boje za metal RAL 9004 (mat crna). Sve mjere kontrolisati na licu mjesta.	2,00 kom
----	------------------	--	----------