

PREGLED POSTUPKA #9749

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POŠTA CRNE GORE
PIB	02867940
E-mail	info@postacg.me
Telefon	020/403-903
Internet adresa	www.postacg.me
Fax	020/664-440
Adresa	Ulica Slobode 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka radova –adaptacija i enterijersko opremanje CP Bar
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Golijanin
Kontakt	403-992
Datum objave	05.10.2021. 11:25
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova –adaptacija i enterijersko opremanje CP Bar	05.10.2021 11:25	12.10.2021 09:00	12.10.2021 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	POŠTA CRNE GORE Adaptacija i enterijersko opremanje CP Bar45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	29.063,74 EUR	6.103,38 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Obrazac 2	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 30 radnih dana	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja je Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine od dana izvršenja radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **29.063,74 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Priprema (čišćenje) podloge- krova pošte. Skidanje stare izolacije I čišćenje ploče krova sa odvozom šuta.	Štemovanje, zasijecanje armature, uklanjanje betona I šuta , uklanjanje ostatka drvene oplata, korišćenje skele , odvoz šuta na deponiju je obaveza izvođača radova.	901,86 M2
2	Hidroizolacija krova pošte. Na dobro očišćenu I obesprašenu podlogu (osnovni beton) pristupiti izvođenju hidroizolacije sa poliuretanskom hidroizolacijom uz prethodno prajmerisanje podloge sa poliuretanskim odgovarajućim prajmerom za suve podloge I podgloge na kojoj se stavlja izolacija. Nakon toga pristupiti izradi “poliuretanske podloge koja se sastoji od tri premaza sa ukupnom potrošnjom od 1,8 – 2,0 kg/m2. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat I rad. 1x Poliuretan primer 3x Poliuretan	Korišćenje skele je obaveza izvođača radova	901,86 M2

3	Izrada I montaža prozora dimenzija 2250mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	1,00 komad
4	Izrada I montaža prozora dimenzija 600mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	2,00 komad

5	Izrada I montaža prozora dimenzija 600 mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	4,00 komad
6	Izrada I montaža prozora dimenzija 2600mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	1,00 komad

7	Izrada I montaža prozora dimenzija 2600mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju..	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	2,00 komad
8	Izrada I montaža prozora dimenzija 2600mm x 2600 mm od pvc bravarije opremljenih visokokvalitetnim mehanizmom,okovima I šarkama za otvaranje.Ispuna je dvostrukog stakla 4-16-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K,koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije.Dihtovanje je epoxidnom gumom. Prozori moraju imati tri krila koja se otvaraju a ostalih šest polja su fiksna I natprozorni elementi su fiksni po principu postojećih pozicija. Boja PVC profila je bijela. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	1,00 komad

9	Izrada I montaža dvokrilnih vrata od aluminijumskih profila opremljena visokokvalitetnim mehanizmom, okovom I šarkama za otvaranje po principu postojećih pozicija. Dvostrukog stakla 4-12-4 mm sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W-m2K, koeficijentom propuštanja svetlosti većim od 50% I faktorom propustljivosti solarne energije. Dihtovanje je epoxidnom gumom . nadvratnici su fiksni, boja aluminijskog profila bijela. Dimenzije vrata su 1400mmx3900mm. U cijenu je uračunata I obrada nakon ugradnje, demontaža postojeće bravarije, kao I odvoz na deponiju.	U cijenu je uračunata izrada I ugradnja solbanka	2,00 komad
10	Djelimično struganje nestabilnih djelova na fasadi I djelimično krpljenje. U cijenu uračunata skela.		150,00 M2
11	Nanošenje impregnacije I dva premaza akrilne fasadne boje sa mikrovlaknima u svijetlim tonovima. U cijenu uračunata skela.		500,00 M2