

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
4/25

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00 17337

15.04. 2025 god.

Adaptacija dijelova poslovnog objekta EPCG AD Nikšić

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;

PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;

koju zastupa

Izvršni direktor

Ivan Bulatović, dipl.el.ing

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

L-GRADNJA DOO , Nikšić

Ž.r. 535- 13455-66 Prva Banka CG ;

PIB: 02671875

koga zastupa

izvršni direktor

Raško Lalatović

(u daljem tekstu: Izvođač)

sa podugovaračima :

RAMEL DOO - NIKŠIĆ,

PIB 02142520,

koga zastupa Marinko Radulović,

izvršni direktor

EUROGLOBUS D.O.O. - PODGORICA

PIB 02391783 ,

koga zastupa

Andrijana Zejak,

izvršni direktor

Nikšić, april, 2025. godine

OSNOV UGOVORA:

Na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 4/25 od 25.02.2025.godine, za nabavku radova - Adaptacija djelova poslovnog objekta EPCG AD Nikšić, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 10-00- 17336 od 15.04.25 godine, dostavljene Ponude ponuđača **L-GRADNJA DOO, NIKŠIĆ** (šifra ponude 125208 od 29.03.2025. godine), a u skladu sa članom 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23 i 11/23), ugovorne strane su dogovorile sljedeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova **adaptacije djelova poslovnog objekta EPCG AD Nikšić** u svemu prema uslovima definisanim Ugovorom, dostavljenoj ponudi i zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

Dobavljač će dio ugovora ustupiti podugovaračima kako slijedi :

- RAMEL DOO, NIKŠIĆ sa procentualnim učešćem u iznosu od 6 % ukupne ugovorene vrijednosti, a što se odnosi izvođenje elektrotehničke vrste radova -Faza Elektrotehnička vrsta radova. Radovi na izvođenju elektroinstalacija jake struje i radovi na izvođenju elektroinstalacija slabe struje.
- EUROGLOBUS DOO, PODGORICA, sa procentualnim učešćem u iznosu od 3 % ukupne ugovorene vrijednost, a što se odnosi na izvođenje mašinskih radova – mašinska djelatnost -Faza Mašinska vrsta radova.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi **99.948,76 €** (slovima : devedesetdevethiljadadevetstotinačetridesetosamevrasedamdesetšestcenti).

PDV po obračunskoj stopi 21 % iznosi 20.989,24 €

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora sa PDV-om iznosi **120.938,00** (slovima: jednastotinadvadesethiljadadevetstotinatridesetosamevra).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvedene radove iz člana 1 Ugovora izvršiti kroz dvije situacije, u roku od **60 (šezdeset) dana** od dana dostavljanja privremene mjesečne, odnosno okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.

Izvođač je dužan da original privremenu mjesečnu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude, dostavi Stručnom nadzoru, na ovjeru i verifikaciju najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. U slučaju da Stručni nadzor ima primjedbi na podnesenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio situacije ovjeriti.

Privremenu mjesečnu/okončanu situaciju Izvođač je dužan dostaviti na adresu Direkcije za nabavku, ul. Vuka Karadžića br.2 u Nikšiću, n/r Radovana Radojevića.

Način plaćanja je virmanski. Uplate će se vršiti na žiro račun Izvođača br. 13455-66 Prva Banka CG.

III ROKOVI, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ugovora završiti **u roku od 45 dana** od dana uvođenja Izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora : Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja gradilišta Izvođaču na način da Naručilac :

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;

Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao i otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac će uvesti Izvođača u posao nakon završetka remontnih radova koji se izvode tokom mjeseca avgusta. Ukoliko Naručilac ne uvede Izvođača u naznačenom roku, Izvođač će mu odrediti naknadni rok. Takođe, ako Naručilac ni u naknadno ostavljenom roku ne uvede Izvođača u posao Izvođač ima pravo da raskine Ugovor.

Član 5.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IV STRUČNI NADZOR

Član 6.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će na dan uvođenja Izvođača u posao pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegovih obaveza i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i dostavljenom ponudom.

Član 7.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom i obimom definisanim tehničkom specifikacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Stručnog nadzora.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvesti kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, normativa i standarda koji važe za ovu vrstu radova i da za to obezbijedi prateću dokumentaciju;
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- obezbijedi gradilište;
- odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;

- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti mjesto izvođenja radova;
- da prisustvuje primopredaji radova;

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.
- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju stručnog nadzora;
- obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- izvrši plaćanja prema Izvođaču na način i prema uslovima Ugovora;

VI PRIMOPREDAJA

Član 10.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za izvedene radove je i ugrađenu opremu je **2 (dvije) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu** i isti počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da za vrijeme trajanja garantnog roka, a u roku od 5 (dana) od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca, o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IX SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv **Garanciju za dobro izvršenje ugovora** na iznos od **4.997,44 €** (četirihiljaddevetstotinašesdesetsedamevračetridesetčetiricenta), što čini 5% od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od roka izvršenja Ugovora.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv **Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku** na iznos od **4.997,44 €** (četirihiljaddevetstotinašesdesetsedamevračetridesetčetiricenta), što čini 5% od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog garantnog roka definisanog u članu 11 Ugovora.

Član 15.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču Garancije.

X NAČIN KOMUNICIRANJA

Član 16.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se putem ovlaštenog pružaoca poštanskih usluga i putem elektronske pošte (e-mail). Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Raško Lalatović

Telefon +382 68 046 919

e-mail : lgradnjadoo.nk@gmail.com

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Jelena Gardašević

Telefon +382 67 600 051

e-mail : jelena.gardasevic@epcg.com

Zvanična komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima realizacije Ugovora, ostvarivaće se putem elektronske pošte, odnosno e-mail-a ili putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga. Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Raško Lalatović
Telefon +382 68 046 919

e-mail : lgradnjadoo.nk@gmail.com

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nina Nikolić
Telefon +382 40 204 169

e-mail : nina.nikolic@epcg.com

XI RASKID UGOVORA

Član 17.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Raskid ugovora stupa na snagu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu.

Naručilac će raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenih članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

Izvođač ima pravo da raskine ugovor ukoliko Naručilac ne izvrši plaćanje u roku i na način predviđen Ugovorom.

XII OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 19.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21.


Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

IZVOĐAČ
L GRADNJA DOO- NIKŠIĆ

Izvršni direktor
Rasko Lalatović



NARUČILAC
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Izvršni direktor
Ivan Bulatović dipl.el.ing.





Finansijski dio :

Ponuđena cijena bez PDV: 99.948,76 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka, montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6.	2 kom	154 EUR
2	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova.	1 kom	15,4 EUR
3	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	2 kom	7,7 EUR
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od nadgradne kutije, nosača modula i dekorativne maske.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i montaža 3-modularnog	3 kom	7,7 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			instalacionog pribora, koji se sastoji od nadgradne kutije, nosača modula i dekorativne maske.		
5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	8 kom	7,7 EUR
6	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6.	39 kom	13,2 EUR
7	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF	2.400 m	1,65 EUR
8	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø30 mm.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	40 m	3,3 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	SISTEM KANCELARIJA		KANCELARIJA Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø30 mm.		
9	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	200 m	2,75 EUR
10	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Izrada šliceva u podu za polaganje kablova.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Izrada šliceva u podu za polaganje kablova.	5 m	3,3 EUR
11	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Sitni potrošni i nespecificirani materijal	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Sitni potrošni i nespecificirani materijal	1 paušal.	60 EUR
12	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6. Obračun po liniji. Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6. Obračun po liniji. Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom	39 kom	3,3 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			modularne galanterije jake struje		
13	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka, montaža, povezivanje i podešavanje plafonske dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137 junction box kompatibilna sa postojećim sistemom video nadzora u objektu ili ekvivalent	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Isporuka, montaža, povezivanje i podešavanje plafonske dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137 junction box kompatibilna sa postojećim sistemom video nadzora u objektu	1 kom	114,4 EUR
14	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje PFM321D, 12V 1A Power Adapter ili ekvivalent napajanje za kameru	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Isporuka, montaža i povezivanje PFM321D, 12V 1A Power Adapter napajanje za kameru	1 kom	16,5 EUR
15	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x0.75mm2	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x0.75mm2	15 m	1,65 EUR
16	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE	Isporuka i polaganje kabla RG59	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE	15 m	1,54 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA		STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Isporuka i polaganje kabla RG59		
17	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	15 m	0,77 EUR
18	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA Sitni montažni i potrošni materijal	1 paušalno	60 EUR
19	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojava požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojava požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji	3 kom	28,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojava požara - upis u dnevnik događaja	kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojava požara - upis u dnevnik događaja		
20	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA Sitni montažni i potrošni materijal	1 paušalno	22 EUR
21	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje motorizovanog projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim upravljačem ili ekvivalent	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje motorizovanog projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim upravljačem	1 kom	1.650 EUR
22	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA) rezolucija NEC P547UL ili ekvivalent u kompletu sa plafonskim nosačem	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA) rezolucija NEC P547UL u kompletu sa plafonskim nosačem	1 kom	2.772 EUR
23	OZVUČENJE HOLA	Isporuka, montaža i	OZVUČENJE HOLA	1 kom	385

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	povezivanje UHF ručni bežični mikrofon s true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 proizvođača Fonestar ili ekvivalent	ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje UHF ručni bežični mikrofon s true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 proizvođača Fonestar		EUR
24	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje FON PROX-120Z PA, 120W RMS pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom proizvođača Fonestar ili ekvivalent	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje FON PROX-120Z PA, 120W RMS pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom proizvođača Fonestar	1 kom	715 EUR
25	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje plafonskog ugradnog zvučnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvođača Fonestar ili ekvivalent	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje plafonskog ugradnog zvučnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvođača Fonestar	5 kom	71,5 EUR
26	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora HDMI priključnice	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora HDMI priključnice	2 kom	27,5 EUR
27	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora dvostruke ženske RCA priključnice	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora dvostruke ženske RCA priključnice	2 kom	22 EUR
28	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO	Isporuka, montaža i povezivanje, u već	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO	2 kom	16,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	PROJEKTOR	montirani instalacioni pribor priključnice za zvučničku liniju 2x1.00mm ² (minimalni presjek)	PROJEKTOR Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor priključnice za zvučničku liniju 2x1.00mm ² (minimalni presjek)		
29	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	1 kom	7,7 EUR
30	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosača modula i dekorativne maske.(za ovaj instalacioni pribor na plafonu previđeno je 2M prostora za šuko priključnicu)	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosača modula i dekorativne maske.(za ovaj instalacioni pribor na plafonu previđeno je 2M prostora za šuko priključnicu)	1 kom	7,7 EUR
31	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i polaganje prekonektovanog HDMI kabla minimalne dužine 10m	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i polaganje prekonektovanog HDMI kabla minimalne dužine 10m	1 kom	38,5 EUR
32	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i i polaganje audio stereo kabla	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i i polaganje audio stereo kabla	10 m	2,2 EUR
33	OZVUČENJE HOLA	Isporuka i polaganje	OZVUČENJE HOLA	50 m	1,65

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	kabla LiHCH 2x1.00mm ²	ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x1.00mm ²		EUR
34	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	60 m	0,77 EUR
35	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Sitni montažni i potrošni materijal Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR Sitni montažni i potrošni materijal Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	1 paušalno	55 EUR
36	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara - upis u dnevnik	3 kom	27,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		centrali dojave požara - upis u dnevnik događaja	događaja		
37	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža, ponovna montaža i povezivanje postojećeg paralelnog indikatora podplafonskog detektora dima	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE Demontaža, ponovna montaža i povezivanje postojećeg paralelnog indikatora podplafonskog detektora dima	1 kom	16,5 EUR
38	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Sitni montažni i potrošni materijal	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE Sitni montažni i potrošni materijal	1 paušalno	55 EUR
39	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u kompletom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u kompletom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl.	125 m²	58 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.		
40	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojeće drvene pregrade koja je označena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² demontirane pregrade.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Rušenje i demontaža postojeće drvene pregrade koja je označena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² demontirane pregrade.	17,9 m ²	12 EUR
41	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojećeg spuštenog raster plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Rušenje i demontaža postojećeg spuštenog raster plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	88 m ²	8 EUR
42	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS	110 m ²	8 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	HOLA) Molarska obrada zidova. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju		
43	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	17 m1	150 EUR
44	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža police od drveta na potkonstrukciji. Obračun po m2.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Nabavka i montaža police od	2 m ²	260 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			drveta na potkonstrukciji. Obračun po m2.		
45	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Isporučka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona. (za ovu stavku se ne unosi cijena)	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Isporučka i montaža gipsanog monolitnog spušenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona. (za ovu stavku se ne unosi cijena)	1 /	0 EUR
46	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE	nabavka i montaža novog plafona	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD	110 m ²	26 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)		NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) nabavka i montaža novog plafona		
47	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	gletovanje i bojenje novog plafona	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) gletovanje i bojenje novog plafona	110 m ²	10 EUR
48	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m ² K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank od	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m ² K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje,	1 /	0 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	prozorsku klupicu kao i solbank od aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku se ne iskazuje cijena)		
49	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 170/265	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) dim 170/265	2 kom	1.550 EUR
50	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 150/265	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) dim 150/265	1 kom	1.400 EUR
51	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 280/265	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) dim 280/265	2 kom	1.850 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	HOLA)				
52	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka ,i čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA) Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka ,i čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1 pauš.	150 EUR
53	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža vazduhom hlađene spoljne jedinice Multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent : Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE Tehničke karakteristike: Qh ukupno = 8,0 kW Priključna snaga: N ukupno = 0,53-2,87 kW / 230 V EER: 4,04 Qg ukupno = 9,4 kW N ukupno =0,7-3,06 kW / 230 V COP: 4,63 Radno područje: grijanje: od -15° do 24°C Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C Nivo zvučnog	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža vazduhom hlađene spoljne jedinice Multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" : Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE Tehničke karakteristike: Qh ukupno = 8,0 kW Priključna snaga: N ukupno = 0,53-2,87 kW / 230 V EER: 4,04 Qg ukupno = 9,4 kW N ukupno =0,7-3,06 kW / 230 V COP: 4,63 Radno područje: grijanje: od -15° do 24°C Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C Nivo zvučnog pritiska: 51/52 dB(A)	1 kom	4.150 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		pritiska: 51/52 dB(A) Dimenzije ukupno: 999 x 940 x 340 mm ; Težina:80 kg Freon: R-32	Dimenzije ukupno: 999 x 940 x 340 mm ; Težina:80 kg Freon: R-32		
54	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih kasetnih jedinica multi split sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledećih karakteristika: Proizvođač: "Panasonic" ili ekvivalent : Unutrašnja jedinica: Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW Tehničke karakteristike: Qh = 3,5 kW Qg = 4,5 kW Dimenzije: (DxŠxV) 575x575x260 mm Freon: R-32 Dim. freonskih priključaka: Ø6.35 / Ø9,52 mm dekorativni panel: CZ-BT20EW Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih kasetnih jedinica multi split sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledećih karakteristika: Proizvođač: "Panasonic" : Unutrašnja jedinica: Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW Tehničke karakteristike: Qh = 3,5 kW Qg = 4,5 kW Dimenzije: (DxŠxV) 575x575x260 mm Freon: R-32 Dim. freonskih priključaka: Ø6.35 / Ø9,52 mm dekorativni panel: CZ-BT20EW Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice	3 kom	1.650 EUR
55	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kontrolera unutrašnjih jedinica multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent: "Žičani kontroler, tip: CZ-RD52CP " · rad –	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža kontrolera unutrašnjih jedinica multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" : "Žičani kontroler, tip: CZ-RD52CP " · rad –	2 kom	195 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		uklj./isklj. · odabir načina rada · postavka temperature	uklj./isklj. · odabir načina rada · postavka temperature		
56	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cijevi multi split sistema, sledećih karakteristika: Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i tečne faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cijevi multi split sistema, sledećih karakteristika: Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i tečne faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1 /	0 EUR
57	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 6.35 x 0.8 (1/4")	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Ø 6.35 x 0.8 (1/4")	42 m	6 EUR
58	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 9.5 x 0.8 (3/8")	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Ø 9.5 x 0.8 (3/8")	42 m	8,5 EUR
59	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža PP-R cijevi za odvođenje kondezata vode prema DIN 8077-8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u kompletu sa kolenima, T komadima,	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža PP-R cijevi za odvođenje kondezata vode prema DIN 8077-8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u kompletu sa kolenima, T komadima,	1 /	0 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		mufovima, reducirima, prelaznim navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potrošnim materijalom, sledećih dimenzija: Proizvođač: IKOMA, Hrvatska ili ekvivalent (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	mufovima, reducirima, prelaznim navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potrošnim materijalom, sledećih dimenzija: Proizvođač: IKOMA, Hrvatska (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)		
60	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø25x3.4 mm	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Ø25x3.4 mm	10 m	5,5 EUR
61	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø32x4.2 mm	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Ø32x4.2 mm	10 m	6,8 EUR
62	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina: 4x1,25 mm ²	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina: 4x1,25 mm ²	42 m	3,5 EUR
63	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledećih tipova i količina: LIY-CY 2x1,25 mm ²	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledećih tipova i količina: LIY-CY 2x1,25 mm ²	55 m	3,7 EUR
64	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Pustanje u rad i proba na pritisak cjelokupne freonske instalacije azotom	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA Pustanje u rad i proba na pritisak	1 pauš.	100 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h. vakumiranje cjelokupne freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.	cjelokupne freonske instalacije azotom pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, vakumiranje cjelokupne freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.		
65	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u kompletnom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u kompletnom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	95 m ²	58 EUR
66	PREDMJER	Rušenje i demontaža	PREDMJER RADOVA	65 m ²	5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	postojećeg spušenog plafona u kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Rušenje i demontaža postojećeg spušenog plafona u kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .		
67	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža i zamjena postojećih gipsanih raster ploča na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Demontaža i zamjena postojećih gipsanih raster ploča na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	30 m ²	35 EUR
68	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu.	120 m ²	8 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju		
69	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	6 m1	150 EUR
71	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Isporuka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Isporuka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom	1 /	0 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)		
72	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	nabavka i montaža novog plafona	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) nabavka i montaža novog plafona	65 m ²	26 EUR
73	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	gletovanje i bojenje novog plafona	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) gletovanje i bojenje novog plafona	65 m ²	9 EUR
74	PREDMJER	Nabavka i ugradnja	PREDMJER RADOVA	1 /	0 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	<p>nove bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje šaltera. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank odaluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta.</p>	<p>NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Nabavka i ugradnja nove bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje šaltera. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank odaluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi</p>		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)		
75	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 340/280	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim 340/280	1 kom	2.950 EUR
76	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 577/280	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim 577/280	1 kom	4.850 EUR
77	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 130/280	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim 130/280	1 kom	1.220 EUR
78	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ	dim 195/280	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim	1 kom	1.780 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	(KANCELARIJE)		195/280		
79	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža postojećih, kao i nabavka i ugradnja novih ulaznih vrata u kancelarije prema šemama i detaljima proizvođača. Vrsta i boja vrata prema izboru investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Demontaža postojećih, kao i nabavka i ugradnja novih ulaznih vrata u kancelarije prema šemama i detaljima proizvođača. Vrsta i boja vrata prema izboru investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1 /	0 EUR
80	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 180/220	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim 180/220	1 kom	1.200 EUR
81	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE	dim 90/203	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD	1 kom	600 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)		NIKŠIĆ (KANCELARIJE) dim 90/203		
82	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1 pauš.	500 EUR
83	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 9 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 16A)	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 9 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 16A)	1 pauš.	550 EUR
84	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta.	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje	280 m	3,85 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Kabal se ispod pločica polaže kroz rebrasto fleksibilno crijevo fi20mm. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	priključnica i drugih priključnih mjesta. Kabal se ispod pločica polaže kroz rebrasto fleksibilno crijevo fi20mm. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:		
85	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	180 m	3,63 EUR
86	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svjetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke Ø100, h=100;	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svjetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke	12 kom	49,39 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent. Komplet za materijal i rad:	Ø100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting Komplet za materijal i rad:		
87	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svijetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 27x1510x34; Svjetiljka LINE SUSP 1500 BASE 4000NT, ARCOS LIGHT ili ekvivalent . Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svijetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 27x1510x34; Svjetiljka LINE SUSP 1500 BASE 4000NT, ARCOS LIGHT . Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za materijal i rad:	12 kom	86,35 EUR
88	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco ili ekvivalent. Sa	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco . Sa svjetiljkom se	6 kom	53,35 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Komplet za materijal i rad:	isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Komplet za materijal i rad:		
89	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	2 kom	43,89 EUR
90	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M, armatura 2M, maska 2M, običan prekidač 1M- kom 2, Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M, armatura 2M, maska 2M, običan prekidač 1M- kom 2, Ukupno za materijal i rad	1 komplet	6,49 EUR
91	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M, armatura 7M, maska 7M običan prekidač 1M- kom 7, Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M, armatura 7M, maska 7M običan prekidač 1M- kom 7, Ukupno za	1 komplet	22,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			materijal i rad		
92	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja dvomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M , armatura 2M, maska 2M, priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporučka i ugradnja dvomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND PVC kutija 2M , armatura 2M, maska 2M, priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2 komplet	7,59 EUR
93	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	1 komplet	15,95 EUR
94	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja šestomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporučka i ugradnja šestomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	1 komplet	23,54 EUR
95	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja nadgradnog četvoromodularnog pribora MOSAIC-	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	6 komplet	18,15 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		LEGRAND ili ekvivalent nadgradna kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	Isporuka i ugradnja nadgradnog četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND nadgradna kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad		
96	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent za parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND za parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	14 komplet	18,15 EUR
97	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i montaža dvodjelnog parapetnog razvoda tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE) Isporuka i montaža dvodjelnog parapetnog razvoda tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	8 m	13,2 EUR
98	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 4 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 4 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu	1 pauš.	440 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		osigurača od 10 i 16A)	instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 10 i 16A)		
99	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2 za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2 za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	30 m	3,85 EUR
100	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	270 m	3,63 EUR
101	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla;	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) S1.1 -	12 kom	61,38 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki Ø100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent .Komplet za materijal i rad:	Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svjetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki Ø100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting .Komplet za materijal i rad:		
102	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na nadgradni šinu. Svjetiljka je sa LED izvorom svjetla; 10,4W; 300mA; svjetlosni ugao 12°-51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W, L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i šina, nadgradna, 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim elementom, spojnim priborom i završnim kapama. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na nadgradni šinu. Svjetiljka je sa LED izvorom svjetla; 10,4W; 300mA; svjetlosni ugao 12°-51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W, L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i šina, nadgradna, 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim priborom i završnim kapama. Komplet za materijal i rad:	8 kom	85,36 EUR
103	ELEKTRIČNA	Nadgradna šina za	ELEKTRIČNA	2 kom	218,9

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	montažu reflektora S5, 3L+N, bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne dužine 8m. Sa šinom se isporučuje ugaoni element 90°, napojni element, spojni pribor i završne kape. Komplet za materijal i rad:	INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Nadgradna šina za montažu reflektora S5, 3L+N, bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne dužine 8m. Sa šinom se isporučuje ugaoni element 90°, napojni element, spojni pribor i završne kape. Komplet za materijal i rad:		EUR
104	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	1 kom	43,89 EUR
105	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija Ø100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija Ø100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42, stepena	5 kom	104,94 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		boje. Komplet za materijal i rad:	zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:		
106	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2 Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2 Ukupno za materijal i rad	1 komplet	6,49 EUR
107	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 7 Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 7 Ukupno za materijal i rad	1 komplet	24,75 EUR
108	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2 komplet	7,59 EUR
109	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora sličan tipu	1 komplet	23,54 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	MOSAIC-LEGRAND PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad		
110	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA) Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	1 pauš.	330 EUR
111	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zatvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim. 420x45x85 kom.1 dim. 420x50x280 kom. 1 dim. 380x50x280 kom. 1 dim. 90x50x280 kom. 1 dim. 285x50x280 kom.1 dim. 300x50x280 kom. 1	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) zatvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim.	1 komplet	11.319 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			420x45x85 kom.1 dim. 420x50x280 kom. 1 dim. 380x50x280 kom. 1 dim. 90x50x280 kom. 1 dim. 285x50x280 kom.1 dim. 300x50x280 kom. 1		
112	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	otvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim. 290x40x130 kom.1 dim. 380x40x130 kom.1 dim. 105x40x90 kom.1 dim. 270x40x160 kom.1	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) otvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim. 290x40x130 kom.1 dim. 380x40x130 kom.1 dim. 105x40x90 kom.1 dim. 270x40x160 kom.1	1 komplet	2.727 EUR
113	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zatvoreni plakar za pokrivanje elektro ormara dim. 105x40x90	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) zatvoreni plakar za pokrivanje elektro ormara dim. 105x40x90	1 komad	242 EUR
114	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	polica iznad radijatora	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) polica iznad radijatora	1 m2	121 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
115	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	polica za šalter	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) polica za šalter	0,75 m2	99 EUR
116	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	sto za pakovanje dokumentacije dim. 150x80x85	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) sto za pakovanje dokumentacije dim. 150x80x85	1 kom.	308 EUR
117	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	sto za štampače dim. 70x80x45	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) sto za štampače dim. 70x80x45	4 kom.	77 EUR
118	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	radni sto dim. 150x60x85	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) radni sto dim. 150x60x85	3 kom.	242 EUR
119	PREDMJER	žardinjera dim.	PREDMJER RADOVA	2 kom.	209

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	135x30x100	NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) žardinjera dim. 135x30x100		EUR
120	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zeleni zid dim. 220x280	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) zeleni zid dim. 220x280	6,16 m2	25 EUR
121	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Ugradni stolovi sa šalterima radna površina za 6 radnih mjesta, h=85cm (m2 5.25) frontalna drvena obloga oko stolova, h=35cm (m1 8.90) drvena polica iznad stolova, širine 15cm (m2 1.20) Drvene letvice na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore u visini postojećih radijatora. Na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. (m2 3.00) okvir (horizontalni i kosi djelovi), d=8cm, h=20cm (m1 8.90) pregrada od stakla h=60cm sa	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE) Ugradni stolovi sa šalterima radna površina za 6 radnih mjesta, h=85cm (m2 5.25) frontalna drvena obloga oko stolova, h=35cm (m1 8.90) drvena polica iznad stolova, širine 15cm (m2 1.20) Drvene letvice na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore u visini postojećih radijatora. Na mjestima gdje se nalaze	1 komplet	2.530 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		otvorima za pult(dimenzija otvora 150x30) (m1 7.70) polica za šalter (m2 1.50)	vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. (m2 3.00) okvir (horizontalni i kosi djelovi), d=8cm, h=20cm (m1 8.90) pregrada od stakla h=60cm sa otvorima za pult(dimenzija otvora 150x30) (m1 7.70) polica za šalter (m2 1.50)		