

PREGLED POSTUPKA #90927

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja infrastrukture za priključenje i priključenju Dvorca kralja Nikole na ED mrežu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	23.04.2025. 13:00

Napomena

U svim pozicijama koje su navedene u tehničkoj specifikaciji, a u kojima nije naznačeno da je dio cijene nabavka transport i ugradnja potrebno je isto uračunati u ponuđenu jediničnu cijenu, odnosno ukupnu cijenu. Takođe je potrebno navesti marku, proizvođača odnosno tip proizvoda koje ponuđač nudi.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja infrastrukture za priključenje i priključenju Dvorca kralja Nikole na ED mrežu	23.04.2025 13:00	28.04.2025 11:00	28.04.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova na osnovu Zakona o izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“ br. 19/2025) i Zakonu o planiranju prostora („Sl.list Crne Gore“ br.19/2025), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni inženjer elektrotehnike (radovi na instalacijama jake struje) - minimum 1 ovlašćeni inženjer geodezije. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: □ dokazima o angažovanju radne snage i to: Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta - elektrotehnike (radovi na instalacijama jake struje), - Licence navedenih ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“ br. 19/2025) i Zakona o planiranju prostora („Sl.list Crne Gore“ br.19/2025), i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore . - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta. Za inženjera za geodeziju: - Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od nadležnog organa. - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
30 kalendarskih dana od dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Bar – Dvorac kralja Nikole na Topolici kat.parc.br 5730 KO Novi Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
2 (dvije) godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja stručnog nadzora.Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok
Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancija kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora PDV-om sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da ukalkuliše sve troškove osiguranja, ispitavanja i puštanja u rad kao i dugogogodišnju garanciju.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Geodetsko obilježavanje trase planiranih kablova i lokacija razvodnih ormara.	305,00 m
2	Građevinski radovi	Vršenje probnih iskopa radi utvrđivanja položaja podzemnih infrastrukturnih objekata i instalacija i korijenja drveća bližeg od dva metra trasi objekta. Otkop se vrši uz pojačan oprez od oštećenja objekta, koji se traži.	12,00 kom
3	Građevinski radovi	Obilježavanje i mašinsko siječenje kolovozne asfaltne podloge debljine 5 do 10 cm. Obračun po metru dužnom isiječenog asfalta	26,60 m
4	Građevinski radovi	Obilježavanje i mašinsko siječenje betonske površine debljine cca 10 cm. Obračun po metru dužnom isiječenog betona	9,50 m
5	Građevinski radovi	Lomljenje asfaltne podloge i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Obracun po metru kvadratnom izlomljene i na deponiju, odnesene asfaltne podloge	15,40 m2
6	Građevinski radovi	Lomljenje betonske podloge i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Obracun po metru kvadratnom izlomljene i na deponiju, odnesene betonske podloge.	3,40 m2
7	Građevinski radovi	Demontaža i ponovna montaža behaton kocki na trotoarskim i stepenišnim površinama	27,30 m2

8	Građevinski radovi	Mašinski iskop kablovskog rova u zemljištu prosječno III i IV kategorije, prema dimenzijama rova datum u Grafičkoj dokumentaciji, uz ručnu obradu rova. Obračun po metru kubnom iskopanog rova.	161,70 m3
9	Građevinski radovi	Ručni iskop kablovskog rova u zemljištu prosječno III i IV kategorije, na dijelu trase ispod regulisanih kanala za površinske vode i pod stepeništa, trotoara, na platou i ispred TS 10/04kV "GIK". Ručni iskop rova se vrši i na djelovima trase voda, gdje je njena udaljenost od stabla drveca manja od dva metra. Dimenzije i oblik rova su dati u Grafickoj dokumentaciji. Iskop se vrši uz pojačan oprez zbog prisustva podzemnih infrastukturnih instalacija i korijenja drveca, (koje se ne smije sjeci), na tom dijelu trase. Obračun po metru kubnom iskopanog rova.	60,30 m3
10	Građevinski radovi	Nabavka i polaganja u kablovski rov pijeska granulata do 4mm. Pijesak se u rov postavlja u tri sloja: prvi sloj od 10 cm prije polaganja, drugi sloj oko položenih i treći sloj iznad položenih kablova i cijevi kablovske kanalizacije	72,60 m3
11	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov crne čelične cijevi <J) 178/168 mm. Cijevi se u rov polažu nakon postavljanja prvog sloja pijeska od 10 cm na dionicama prikazanim u grafičkom dijelu dokumentacije	102,00 m
12	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov cijevi kablovske kanalizacije tip PEHD O 160/140 mm. Cijevi se u rov polažu nakon postavljanja prvog sloja pijeska od 10 cm, odnosno kroz čeličnu cijev iz pozicije 10. na dionicama prikazanim u grafičkom dijelu dokumentacije	442,00 m

13	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja plastičnih "češljeva" za četiri cijevi kablovske kanalizacije tip PEHD Ø 160/140 mm . Češalj se postavlja u kablovski rov na svaki metar dužni poprečno prema detaljima iz Grafičke dokumentacije	255,00 kom
14	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov na 0,50 m ispod površine zemlje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm. Pozicija podrazumijeva i ukrasne komade JUS N.84.936 kojima se traka povezuje međusobno i sa uzemljivačima trafostanice i objekata	318,00 m
15	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov plastičnih štitnika kablova dužine po 1 m. Štitnici se u rov postavljaju iznad položenih kablova, a nakon polaganja trećeg sloja pijeska, uz međusobni prekop od po 10 cm	282,00 kom
16	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov plastične POZOR trake sa natpisom ENERGETSKI KABAL. Traka se u rov postavlja na 25 cm ispod površine	650,00 m
17	Građevinski radovi	Nabavka materijala i zatrpavanje kablovskog rova na dijelu trase ispod asfaltnih, betonskih i trotoarskih površina kablovskog rova kamenom jalovinom granulacije do 8 mm uz mašinsko nabijanje zbijenosti od 92%.	95,00 m ³
18	Građevinski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonske ploče duž kablovskog rova, kako je to prikazano u grafičkom dijelu dokumentacije. Ploča debljine 15 cm se radi od betona MB 20 armiran čeličnom armaturnom mrežom Q8x8. Mreža se postavlja na 5 cm od donje površine ploče	3,80 m ³
19	Građevinski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih ploča dimenzija 60x60x15 cm .Ploče se u rov polažu na dijelu trase ispod saobraćajnica	22,00 kom

20	Građevinski radovi	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa na dijelu trase sa neregulisanim površinama	22,00 m3
21	Građevinski radovi	Saniranje polomljenih asfaltnih površina postavljanjem novog asfalta iste debljine i istog kvaliteta Obračun po metru kvadratnom saniranih asfaltnih površina	16,00 m2
22	Građevinski radovi	Uređenje gradilišta i odvoz viška materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Zbog rastresitosti količina materijala iz iskopa uvećana za 25%	121,00 m3
23	Građevinski radovi	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama	5,00 kom
24	Građevinski radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja natpisnih pločica na početku u TS i ormara sa oznakom tipa kabla, naponskog nivoa i mjesta gdje se nalazi drugi kraj kabla	2,00 kom
25	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu	10,00 kom
26	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu	8,00 kom
27	Elektromontažni radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja u iskopani kablovski rov mjernog razvodnog ormara za poluindirektno brojilo PMOp. Ormar, sa montažnim plastičnim postoljem, je izrađen od tvrde samogasive plastike, otporne na UV zračenja u zaštiti IP 54 i IK 07. U ormar se ugrađuje, prema jednopolnoj šemi, povezuje sledeća oprema: Ormar se isporučuje bez mjerne garniture, prekidač 0-1, 3P, 250 A kom 1; strujni mjerni transformator 200/5A kom 1; driser 3P, 250/200 A kom 1; integrisani mjerni uredaj (kWh, kVAh, h. Pmax) koji izmješta CEDIS iz postojećeg GRO kom 1; potreban sitnomontažni materijal.Ormar, montiran, povezan i pušten pod napon	1,00 komplet

28	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov i provlačenje kroz cijevi kablovske kanalizacije kabla XP00-A 1x300 mm ²	1296,00 m
29	Elektromontažni radovi	Nabavka potrebnog materijala i izrada kablovskih završetaka na kablu XP00-A 1x300 mm ² . Pozicija obuhvata i povezivanje krajeva kabla u TS i razvodni ormar PMOp	8,00 kom
30	Završni radovi	Izrada geodetskog elaborata trase položenog kabla 305 m	1,00 kom
31	Završni radovi	Ispitivanje otpora izolacije i izdavanje atesta za kabal položen u kablovski rov i povezan u TS i razvodni ormar.	1,00 paušal