

PREGLED POSTUPKA #90056

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektroinstalacijski, hidroizolaterski i bravarski radovi na poslovnoj jedinici Biotehničkog fakulteta u Baru - Rektorat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeljka Simonović
Kontakt	020/414-277;
Datum objave	24.04.2025. 13:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Elektroinstalacijski, hidroizolaterski i bravarski radovi na poslovnoj jedinici Biotehničkog fakulteta u Baru	24.04.2025 13:00	29.04.2025 16:00	29.04.2025 16:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Elektroinstalacijski, hidroizolaterski i bravarski radovi na poslovnoj jedinici Biotehničkog fakulteta u Baru - Rektorat 45261420 - Radovi na hidroizolaciji 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi 45421160 - Bravarski radovi	19.008,26 EUR	3.991,74 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora : Poslovna jedinica Biotehničkog fakulteta koje se nalaze U Podgorici i Bijelom Polju.	Mjesto izvršenja ugovora
Pisana Izjava izvođača radova, da će izvođač radova, navedene radove iz tehničke specifikacije predmetne nabavke, izvesti na kvalitetan način, u skladu sa zakonskim propisima koji definišu ovu oblast, kao i obaveza otklanjanja svih nepravilnosti	Drugi uslovi
GARANTNI ROK :Na ALU profil minimum 5 godina, na okov minimum 5 godina, na PVC profil minimum 5 godina na okov minimum 5 godina, na hidroizolaterske radove minimum 2 godine, a na ostale radove prema normativima građevinske struke za date pozicije. Potrebno dostaviti pisanu i ovjerenu izjavu ponuđača.	Garantni rok

DRUGI USLOVI Ponudjač je u obavezi dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu, da će prilikom potpisivanja ugovora ukoliko bude odabran, dostaviti uzorak ALU profila na zahtjev Narucioca	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, „Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne usluge, ukoliko Ponudjač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponudjač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponudjač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.008,26 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	TABLA BR. 1	TABLA BR. 1 - Temontaža postojeće stanske table- 1 komad - Nabavka i ugradnja nove 1x12/N - 1 komad - Fidova sklopka 40/05 A - 1 komad - Automatski osigurači 16 i 10 A - 8 komad - Izrada st. kruga og utičinice - 2 komad - Izrada st. kruga rastvjete - 1 komad - Nabavka i ugradnja og utičnica - 2 komad - Nabavka i ugradnja og prekidača - 1 komad - Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet

2	TABLA BR. 2	PODGORICA TABLA BR. 2 Demontaža postojeće razvodne table -1 kom. Nabavka i ugradnja nove table 80x60x20 -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja trolnog osigurača 16A 3p -4 kom. Nabavka i ugradnja prekidača 0-1 10A -25 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20,16 i 10A - 47 kom. Nabavka i ugradnja žice PF 2,5mm- 50 kom. Nabavka i ugradnja žice PF 62 -10 kom. Nabavka i ugradnja žice PF 102 5 kom. Nabavka i ugradnja din šina, izolovana sabirnica, Rs kleme, Kleme 0-z i ostala sitna oprema -1 komplet Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 60x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja jednopolni prekidač 1 m -24 kom Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet
3	TABLA BR. 3	TABLA BR. 3 Demontaža postojeće opreme u glavnoj tabli - 1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja kontaktora cem 25 A/230 V -1 kom. Nabavka i ugradnja fido ve sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20,15 i 10 A -36 kom. Nabavka i ugradnja šlicovana kanalice 40x40 -20 kom. Nabavka i ugradnja din šine, izolovane sabirnice, Rs kleme, Kleme 0-z, hilzne i ostala sitna oprema -1 komplet Nabavka i ugradnja perertinaks ploča 2 mm 80x40 -1 kom. Zamjena bravice na vratima -1 kom. Farbanje ormara u sivu boju -1 komad Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet

4	TABLE BR. 4	TABLA BR. 4 Table br. 4 Demontaža postojeće opreme u orнару - 1 komad Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05A- 1 kom. Nabavka i ugradnja impulsnog relea 15 - 1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -25 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 2,5 mm -35 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 5 mm -10 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 - 2 kom. Nabavka i ugradnja kleme 0-z, Rs kleme 4-16, din šine, i ostala sitna oprema - 1 kompleta Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 60x80 -1 kom. Zamjena bravice -1 kom. Farbanje ormara u sivoj boji -1 kom. Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	--	--------------

5	TABLA BR. 5	TABLA BR. 5 Table br. 5 Demontaža postojeće opreme u ormaru- 1 komad Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05A- 1 kom. Nabavka i ugradnja impulsnog relea 15 - 1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -25 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 2,5 mm -35 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 5 mm -10 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 - 2 kom. Nabavka i ugradnja kleme 0-z, Rs kleme 4-16, din šine, i ostala sitna oprema - 1 kompleta Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 60x80 -1 kom. Zamjena bravice -1 kom. Farbanje ormara u sivoj boji -1 kom. Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	---	--------------

6	TABLA BR. 6	TABLA BR. 6 Table br. 6 Demontaža postojeće opreme u ormaru - 1 komad Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05A- 1 kom. Nabavka i ugradnja impulsnog relea 15 - 1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -25 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 2,5 mm -35 kom. Nabavka i ugradnja PF žica 5 mm -10 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 - 2 kom. Nabavka i ugradnja kleme 0-z, Rs kleme 4-16, din šine, i ostala sitna oprema - 1 kompleta Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 60x80 -1 kom. Zamjena bravice -1 kom. Farbanje ormara u sivoj boji -1 kom. Osigurači i oprema su tipa šnajder, Hoger Eti ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	--	--------------

7	TABLA BR. 7	TABLA BR. 7 Demontaža postojeće opreme u ormaru – 1 kom Nabavka i ugradnja LBS 250 3p -1 kom. Nabavka i ugradnja osigurač rastavljač HVL003p- 1 kom. Nabavka i ugradnja osigurač rastavljač HLE-PL1M10 -1 kom. Nabavka i ugradnja osigurač rastavljač NVOOC 160 A -3 kom Nabavka i ugradnja osigurač rastavljač NVOOC 63A -3 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -30 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x60 -2 kom. Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 2 mm 140x135 -1 kom. Nabavka i ugradnja din šine, redne kleme, kleme 0-zemlja, hilzne - 1 komplet Nabavka i ugradnja žična forma PF 2,5 mm² - 50 kom. Nabavka i ugradnja žična forma PF 62 -20 kom. Nabavka i ugradnja PF 16 m² -10 kom. Zamjena bravice- 3 kom. Farbanje ormara u sivoj boji - 1 kom Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	---	--------------

8	TABLA BR. 8	TABLA BR. 8 Demontaža postojećeg glavnog ormara – 1 komad Nabavka i ugradnja novog PVC ormara 145x120x20 -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača 80A clbs 3p -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača 63 A clb 3 p -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -68 kom. Nabavka i ugradnja kontaktora cem 18.10-230 W -2 kom. Nabavka i ugradnja automatskog relea (astro sat) -1 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 2,5 mm² -50 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 6 mm² -20 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 10 mm² -10 kom. Zamjena i ugradnja din šine, redne stezaljke, hilzne i ostale sitne opreme - 1 kom Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x60 -2 kom. Nabavka i ugradnja prekidač 01 16A 51U -2 kom. Nabavka i ugradnja prekidač CS 16 A 53 U -2 kom. Nabavka i ugradnja prekidač CS 16A 90 U-1 kom. Nabavka i ugradnja fertinaks ploča 2 mm 145x120 -1 kom. Napomena: osigurači i oprema je: šnajder hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	---	--------------

9	TABLA BR. 9	TABLA BR. 9 Demontaža postojećeg razvodnog ormara – 1 komad Nabavka i ugradnja novog ormara 105x85x20 -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 80A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke CS 16 90 U -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke CS 16 53 U -1 kom. Nabavka i ugradnja kontaktora CEM 25/230 -1 kom. Nabavka i ugradnja astronomski sat -1 kom. Nabavka i ugradnja PF žice 2,5 mm² -30 kom. Nabavka i ugradnja PF žice 6 mm² -5 kom. Nabavka i ugradnja PF žice 10 mm² -5 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x60 -2 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -64 kom. Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 2 mm 60x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja din šine, kleme izolovane sabirnice i ostala sitna oprema - -1 kom Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
---	-------------	---	--------------

10	TABLA BR. 10	TABLA BR. 10 Demontaža postojećeg glavnog razvodnog ormara – 1 kom Nabavka i ugradnja novog ormara dimenzija 80x40x20 -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A - 36 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja din šine izolovane sabirnice, rs kleme, Kleme 0-z i ostala sitna oprema - -1 komplet Nabavka i ugradnja žica PF 2, mm2 -30 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 10 mm2 -5 kom. Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 60x40 -1 kom. Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
----	--------------	---	--------------

11	TABLA BR. 11	TABLA BR. 11 Demontaža postojećeg glavnog ormara – 1 kom Nabavka i ugradnja novog PVC ormara 70x85x20 -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fido ve sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -24 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja Kontaktora CEM 18.10 230 W -1 kom. Nabavka i ugradnja kontaktora R 20-20 -1 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 2,5 mm² -20 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 10 mm² -5 kom. Nabavka i ugradnja din šine, Rs kleme, kleme 0,z i ostala Sitna oprema - 1 komplet Zamjena i ugradnja fertinaks ploča 2 mm 50x40 -1 kom. Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
----	--------------	---	--------------

12	TABLA BR. 12	TABLA BR. 12 Demontaža postojeće opreme iz glavnog razvodnog ormara – 1 kom Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 80A -1 kom. Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63 A -1 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača trolnih 32 A -3 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača 20, 16, 10 A -80 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 2,5 mm² -50 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 6 mm² -20 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 10 mm² -5 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 60x60 -2 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja pertinaks ploča 2 mm 145x80 -1 kom. Zamjena i ugradnja din šine, kleme Rs, kleme 0-z, hilzne i ostale Sitne opreme - 1 komplet Zamjene bravica u ormarima - 3 kom. Farbanje ormara u sivoj boji - 1 kom Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
----	--------------	--	--------------

13	TABLA BR. 13	TABLA BR. 13 Demontaža postojeće glavne razvodne table – 1 kom Nabavka i ugradnja nove table 135x80 -1 kom. Nabavka i ugradnja prekidača clbs 3p 63A -2 kom. Nabavka i ugradnja fido ve sklopke 40/05 A -2 kom. Nabavka i ugradnja tropolnog osigurača 32 A 3p -2 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -81 kom. Zamjena i ugradnja žica PF 2,5 mm² -50 kom. Zamjena i ugradnja žica PF 10 mm² -10 kom. Zamjena i ugradnja pertinaks ploča 130x60 -1 kom. Zamjena i ugradnja din šine, izolovane sabirnic, hiltne, kleme Rs, kleme 0-z i ostale sitne opreme – 1 komplet Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
14	TABLA BR. 14	TABLA BR. 14 Demontaža postojeće opreme iz glavne razvodne table – 1 kom Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 3p 63A -1 kom. Nabavka i ugradnja fido ve sklopke 40/05 A -1 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10 A -25 kom. Nabavka i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 -1 kom. Nabavka i ugradnja pertinaks ploče 75x30 -1 kom. Nabavka i ugradnja din šine, izolovane sabirnice, hiltne i ostale sitne opreme – 1 komplet Zamjena bravica u ormaru -1 kom. Farbanje ormara u sivoj boji – 1 kom. Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet

15	TABLA BR. 15	TABLA BR. 15 Demontaža postojeće opreme u razvodnom ormaru – 1 kom Nabavka i ugradnja glavnog prekidača clbs 80A -1 kom. Nabavka i ugradnja kontaktora CEM 18.10/230W -10 kom. Nabavka i ugradnja fidove sklopke 40/05A -2 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača tropolnih 16A -10 kom. Nabavka i ugradnja automatskih osigurača od 20, 16 i 10A -65 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 2,5 mm² -50 kom. Nabavka i ugradnja žica PF 6 mm² -15 kom. Zamjena i ugradnja žica PF 10 mm² -10 kom. Zamjena i ugradnja din šine, izolovane sabirnice, Rs kleme, Kleme 0-z i ostale sitne opreme Zamjena i ugradnja prekidač 0-1 10A -10 kom. Zamjena i ugradnja fertinaks ploča 90x90 -1 kom. Zamjena i ugradnja šlicovane kanalice 60x60 -1 kom. Zamjena i ugradnja šlicovane kanalice 40x40 -1 kom. Zamjena bravica u ormaru -2 kom. Farbanje ormara u sivoj boji – 1 kom. Napomena: osigurači i oprema je: šnajder Hoger, ETI ili ekvivalent	1,00 komplet
----	--------------	---	--------------

16	Izrada kanala za polaganje napojnog kabla od glavnog razvodnog ormara u prizemlju do novog ormara na drugom spratu	Izrada kanala za polaganje napojnog kabla od glavnog razvodnog ormara u prizemlju do novog ormara na drugom spratu što podrazumijeva: - štemanje betonskog platna u dužini od 22 m - nabavka i ugradnja napojnog kabla ppo 5x16 mm² dužine 25 m - krpljenje kanala, gletovanje i krečenje nakon polaganja napojnog kabla	1,00 komplet
17	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 490 x 295 cm.	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 490 x 295 cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama. Demontirana vrata je potrebno iznijeti vani upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	2,00 komad
18	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 150 x 300 cm.	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 150 x 300 cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama. Demontirana vrata je potrebno iznijeti vani upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad

19	Izrada i ugradnja aluminijumskih vrata dimenzija sirina 490 x visina 295 cm.	Izrada i ugradnja aluminijumskih vrata dimenzija sirina 490 x visina 295 cm. Profil vrata ALUMINIJUM TERMO, proizvođača Alumil, Feal ili ekvivalent, sa termoprekidom, braon boje (RAL 1817), sa termo-pan paket staklom 4+12 + solar, punjen argonom. Okov GU ili ekvivalentan. Lijevi i desni dio vrata dimenzija sirina 150 x visina 295 odraditi u dva fixna dijela, razdijeljena T prečkama horizontalno na dva mjesta, zbog umanjenja staklenih površina i umanjenja vibracija. Fiksni dio izviše vrata dimenzija sirina 190 x visina 75 cm. Dvokrilna vrata dimenzija sirina 190 x visina 220 podijeljena horizontalno t prečkom po sredini. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	2,00 komad
20	Izrada i ugradnja aluminijumskih vrata dimenzija sirina 150 x visina 300 cm.	Izrada i ugradnja aluminijumskih vrata dimenzija sirina 150 x visina 300 cm. Profil vrata ALUMINIJUM TERMO, proizvođača Alumil, Feal ili ekvivalent, sa termoprekidom, braon boje (RAL 1817), sa termo-pan paket staklom 4+12 + solar, punjen argonom. Okov GU ili ekvivalentan. Fiksni dio izviše vrata dimenzija sirina 150 x visina 80 cm. Dvokrilna vrata ukupne širine 150 x ukupne visine 220 cm. Glavno krilo vrata dimenzija sirina 100 x visina 220 cm, a pomoćno krilo vrata sirina 50 x visina 220 cm. . I glavno i pomoćno krilo potrebno je podijeliti po sredini t prečkom po horizontali. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	1,00 komad

21	Demontaza starih drvenih prozora sa duplim krilima dimenzija 150 x 170 cm	Demontaza drvenih prozora dimenzije sirina 150 x visina 170cm, sa duplim ustakljenim krilima. Prozore demontirati pazljivo sa sto manjim obijanjem ivica oko prozora, demontirane elemente i materijal utovariti i odvesti na deponiju bez odlaganja u krugu gradilista	5,00 komad
22	Izrada i ugradnja PVC prozora dimenzije sirina 150 x visina 170cm.	Izrada i ugradnja PVC prozora roizvodjaca Salamander ili ekvivalent, dimenzije sirina 150 x visina 170cm. Prozore izraditi od PVC profila sa 7 komora, u kombinaciji FIX i krilo sa mehanizmom za horizontalno i rotaciono otvaranje, sa termopan staklom 4+15+solar punjeno argonom, bijele boje. Prije ugradnje prozora obavezno ugraditi slijepi stok od metalnih kutija 5 0 x 30 x 3mm, ankerovanog u zidove, ofarban minijumom. Ankere na mjestima privarivanja obrusiti i takodje zastititi minijumom. Uz prozor potrebno je izraditi i ugraditi aluminijski okapnik dubine 28 cm sirine 150 cm. Prozore ugraditi obavezno po RAL sistemu za ugradnju prozora.	5,00 komad

23	Izrada bitumenske hidroizolacije ravne ploce na površini od 145 m ²	Izrada hidroizolacije ravne ploce na površini od 145 m² Izrada hidroizolacije ravne ploce površine 145 m² bitumenskom hidroizolacijom. Radovi obuhvataju sledeće : -Pripremni radovi za izradu i postavku hidroizolacije uključuju : - uklanjanje ostataka maltera i svih neravnina stemanjem, - uklanjanje svih prljavština, - ispiranje ploce vodom pod visokim pritiskom kako bi se uklonili svi porozni delovi i necistoce. -Nakon odradjenih navedenih pripremnih radova, Isomat ili ekvivalent dvokomponentnom izolacijom izvršiti popunjavanje na mestima gdje je to potrebno. -Nakon popunjavanja nanosi se bitulit FRAGMAT ili ekvivalent na cjelokupnu površinu ploce. —Nakon nanosenja bitulita potrebno je izvršiti ugradnju kondora V5 FRAGMAT ili ekvivalent na cjelokupnu površinu ploce, sa preklapima od 10 -15 cm. -Obradu preklopa, krajeva, simseva i slivnika potrebno je uraditi sa Poliazbitolom FRAGMAT ili ekvivalent. -Završnim radovima predviđeno je nanosenje SOLARFLEXA FRAGMAT ili ekvivalent na cijelu površinu ploce, koji služi kao zaštita od sunca i ujedno produžava vijek postavljenoj hidroizolaciji.	145,00 m ²
24	Priprema prostorija za molerske radove i zaštita inventara	Zaštita podova, unutrašnjih okvira, namještaja i inventara upotrebom PVC folija odgovarajuće debljine. U cijenu je potrebno uračunati mogućnost upotrebe skele.	1,00 pausal
25	Sanacija oštećenja na zidovima i plafonima	Priprema oštećene pozicije (struganje, uklanjanje dotrajale boje, fleka)	170,00 m ²

26	Bojenje unutrašnjih horizontalnih i vertikalnih površina	Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih površina zidova i plafona bojom za unutrašnje zidove visokog kvaliteta. Bojenje se mora obaviti u minimum dva sloja do potpune pokrivenosti, sa prethodnim gletovanjem glet masom visokog kvaliteta. Gletovanje vršiti u potrebnom broju ponavljanja dok se ne dobije ravna površina. Ponuđač je dužan da obezbijedi paletu boja koja sadrži bijelu i bez boju. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i sve potrebne radove.	170,00 m2
27	Izrada i ugradnja kapije dimenzija sirina 500 cm x visina 120 cm	Izrada i ugradnja kapije dimenzija sirina 500 cm x visina 120 cm Izrada i ugradnja kapije za ulazak automobila i pjesaka. Ram kapije je potrebno izraditi od celicnih kutija promjera 5 x 5 cm debljine zida min 3mm. Unutar rama vertikalno popuniti kutijama 5 x 2 cm debljine zida 3mm, na razmaku od 10 cm. Dio kapije za automobile izraditi iz dva jednaka krila po 200 cm sirine i 120 cm visine. Na sastavu krila napraviti bravicu za zaključavanje kapije. Dio kapije za pjesake izraditi u jednom polju sirine 100 cm i visine 120 cm. Na krilu za pjesake potrebno ugraditi kvalitetnu kvaku sa bravicom za zaključavanje. Nakon ugradnje kapije istu je potrebno prefarbati u dva premaza temeljnom osnovnom bojom, a nakon susenja masnom bojom po izboru investitora.	1,00 komad