

PREGLED POSTUPKA #91583

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLAV
PIB	02006090
E-mail	kabinet@plav.me
Telefon	051/251-420
Internet adresa	www.plav.me
Fax	051/251-420
Adresa	Čaršiska bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ostali kapitalni izdaci
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Hakanjin
Kontakt	067-517-355
Datum objave	02.05.2025. 23:10

Napomena

Pod pojmom ostali kapitalni izdaci podrazumijevaju se radovi na uređenju fasade na zgradi opštine Plav

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ostali kapitalni izdaci	02.05.2025 23:10	08.05.2025 10:00	08.05.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA PLAV Ostali kapitalni izdaci 44114000 - Beton 45000000 - Građevinski radovi 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi 45233140 - Radovi na putevima 45233220 - Radovi na površinskom sloju puteva 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	33.057,85 EUR	6.942,14 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za izvođenje radova, 60 dana od dana uvođenje izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.057,85 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kamenorezački radovi	"Osnovna fasadna ploca materijal: mermer Elio dark debljina 3 cm, krupni stok + cetka format ploca 30x slobodno ivice ""objijene"""	100,00 m2
2	Kamenorezački radovi	"Bordura po preseku ""A"" materijal: mermer Elio dark povrsina mat obrada, rezanje I priprema ukljuceni u cenu.Prema detalju."	26,20 m
3	Kamenorezački radovi	"Bordura po preseku ""A"" na radijusu materijal: mermer Elio dark povrsina mat obrada, rezanje I priprema ukljuceni u cenu.Prema detalju."	0,80 m
4	Kamenorezački radovi	"Bordura po preseku ""A"" na solbancima materijal: mermer Elio dark povrsina mat obrada, rezanje I priprema ukljuceni u cenu.Prema detalju."	16,20 m

5	Kamenorezački radovi	"Bordura po preseku ""B"" materijal: mermer Elio dark povrsina mat obrada, rezanje I priprema ukljuceni u cenu.Prema detalju."	6,30 m
6	Kamenorezački radovi	"Bordura po preseku ""B"" materijal: mermer Elio dark povrsina mat obrada, rezanje I priprema ukljuceni u cenu. Prema detalju."	6,30 m
7	Kamenorezački radovi	" Usluge obrade rezani ger obrada kanta, busenje rupa za ankere"	170,00 m
8	Kamenorezački radovi	"Podne ploce za podeste + obloge parapeta 1 materijal: Elio Dark povrsina stokovana cetkana , debljina 3 cm format prema najboljoj iskoriscenosti table (veci format do 50kg po komadu) Prema detalju."	12,00 m2
9	Kamenorezački radovi	"Stepenice materijal: mermer Elio dark povrsina stokovana cetkana, debljina 3 cm gaziste + celo kant obradjen, ivica blago oborena , faza 3 mm"	15,30 m

10	Montaža	" Osnovna fasadna ploca. Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Debljina kamena za polaganje je 30 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom.2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	100,00 m2
11	Montaža	" Bordura po preseku ""A""". Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	26,20 m

12	Montaža	" Bordura po preseku ""A"" na radijusu Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	0,80 m
13	Montaža	" Bordura po preseku ""A"" na solbancima. Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	16,20 m

14	Montaža	" Bordura po preseku ""B"". Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	6,30 m
15	Montaža	" Bordura po preseku ""C"".Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	6,30 m

16	Montaža	Podne ploče za podeste + obloge parapeta. Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa .	12,00 m2
17	Montaža	" Stepenice. Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	15,30 m

18	Montaža	" Montaza gera (spoj ploca pod uglom od 45 stepeni) obrada ivica. Montažu pozicija vršiti u sloju lijepka maksimalno do 15 mm debljine, na adekvatno pripremljenu podlogu , Sa propisanom fugom od minimum 6 mm. Sve pozicije dodira kamena sa postojećom fasadom, kao i stolarijom, obezbediti silikon vodonepropusnom masom. Masivne komade (bordure) , dodatno obezbediti, trnovima od nerdjajućeg čelika, potopljenim u dvokomponentni epoksidni lepak. 2. Fugovanje svih pozicija kamena vršiti kombinacijom kvarcnog peska i bijelog cementa . "	85,00 m
19	Montaža	" Pripremni radovi za oblaganje fasade I stepenista kamenom ; Uzimanje mjera izrada krojnih lista i predloga. Sve postojeće pozicije fasade, dodatno obezbediti armiranom PVC mrežicom, u sloju lijepka, takodje i tiplovima sa prohromskim trnom, 5 komada na 1m2. Sve pozicije koje su u denivelaciji sa postojećom ravni fasade, dovesti u ravan a nakon toga obezbediti na gore navedeni način. Urezati postojeću fasadu , za potapanje solbanaka, i osnovne bordure po preseku A. Ukloniti postojeću keramiku, i betone koji smetaju montaži i polaganju kamena. "	1,00 paušal
20	Montaža	Usluga impregnacije kamena (zastite kamena)	1,00 paušal