PREGLED POSTUPKA #9937

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja novog igrališta u Bajicama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Lipovina
Kontakt	067/253-192; 041/232-373
Datum objave	08.10.2021. 09:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja novog igrališta u Bajicama	08.10.2021 09:10	11.10.2021 13:00	11.10.2021 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	**PRIJESTONICA CETINJE** **Izgradnja novog igrališta u Bajicama** 45112723 - Radovi na pejzažnom uređenju igrališta 45212200 - Radovi na izgradnji sportskih objekata	39.900,00 EUR	8.379,00 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvođenja radova je max 30 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Cetinje	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana , na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje, po kontu i budžetskoj poziciji koja se utvrđuje sa Upravom javnih radova	Rok plaćanja
Plaćanje će se vršiti preko Uprave javnih radova	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su ovjeren račun od strane Prijestonice Cetinje.	Uslovi plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Garantni rok je minimum 2 godine	Garantni rok
Ponuđač je obavezan da za sistem podloge i materijala dostavi sertifikate PN EN 14877:2014-2, koji ispunjavaju sve zahtjeve DIN V 18035-6:20147-12	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremanje terena: obilježavanje trase, čišćenje terena.	Obračun po kompletu.	1,00 komplet
2	Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.	Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.	62,18 m3
3	Izrada betonske temeljne trake, prethodno armirano željezom Ø12 i uzengijom Ø8. Betoniranje izvesti betonom marke MB30. U cijenu je uračunart sav materijal, transport, rad.	Obračun po m3.	25,00 m3
4	Izrada betonske podloge betonom marke MB30, d=8cm, prethodno armirana armaturnom mrežom Q188. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton. U cijenu je uračunart sav materijal, transport, rad.	Obračun po m2.	621,81 m2
5	Nabavaka i ugradnja armature.	Obračun po kg.	1590,00 kg

6	Izlivanje sintetičke podloge za vanjske sportske prostore koja ispunjava sve uslove za korišćenje više sportova i atletsko korišćenje. Podloga se izrađuje od gumenog granulatau debljine 13mm na pripremljenoj betonskoj podlozi. Nakon nanošenja prajmera gumena podloga se nanosi u dva sloja, prvi odnosno osnovni sloj SBR se izliva u debljini od 11mm preko kojeg se nanosi završni sloj, odnosno gornji sloj metodom prskanja u debljini od 2mm izrađen od EPDM granula i poliuretana. Sistem podloge i materijala treba da posjeduje PN EN 14877 : 2014-2 sertifikate, koji ispunjavaju sve zahtjeve DIN V 18035-6:2014-12	Obračun po m2.	621,81 m2
7	Izrada i ugradnja ograde oko igrališta. Konstrukciju i ukrutu ograde na visini od 5.60m raditi od čeličnih profila 5x5x600cm, a ukrutu na ogradi od 2.60m raditi od 2.5x2.5x600cm. Čelični profili dim. 5x5x600cm kom. 48 Čelični profili dim. 5x5x600cm (ukruta) kom. 6 Čelični profili dim. 2.5x2.5x600cm (ukruta) kom. 10. Ogradu raditi od mreža Q335 Pozicija obuhvata i izradu i ugradnju ulaznih dvokrilnih vrata, sa ispunom od armirane mreže Q335. Konstrukciju raditi od čeličnih profila 5x5x600cm, sa rukohvatom na visini od 100cm.	Obračun po m2.	377,84 m2