

PREGLED POSTUPKA #91812

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja objekata toaleta za potrebe baštanske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020482084
Datum objave	07.05.2025. 13:48

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja objekata toaleta za potrebe baštanske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.	07.05.2025 13:48	15.05.2025 09:00	15.05.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	GLAVNI GRAD PODGORICA Baštenska zajednica 45112710 - Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina	28.925,62 EUR	6.074,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslovi za obavljanje djelatnosti U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25), za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata - izvođenje radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Drugi uslovi: Dodatne informacije o predmetu će biti zakačeni uz zahtjev za dostavljanje ponuda kao posebni dokumanti i to: 1. Idejni projekat poljskog toaleta u urbanoj basti Podgorica.	Drugi uslovi
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja

Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana ispunjenja uslova za plaćanje, nakon potpisivanja Zapisnika o izvršenim radovima.	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja su: Pozitivan Zapisnik o izvršenim radovima.	Uslovi plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 19.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Ručni iskop jame temelja samaca i pripremanje tla za temeljne stope, sa razastiranjem viška zemlje na lokaciji. Dimenzije iskopa 60x60 cm, za temelje dimenzija 45x45cm, dubine 85cm. Obračun po m3.	1,20 m3
2	Zemljani radovi	Ručni iskop kanala za temeljne grede i pripremanje tla za izlivanje temeljnih greda. U radove uključeno razastiranje viška zemlje na prostoru parcele. Dimenzije iskopa 45x25 cm, za temeljne grede preseka 15x20cm. Obračun po m3.	0,43 m3
3	Zemljani radovi	Iskop za septičku jamu	16,00 m3
4	Betonski i armirano betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja samaca betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temelje armirati po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu uračunati armiranje, i izradu i postavljanje oplata. Obračun po m3.	0,96 m3

5	Betonski i armirano betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temeljnih greda betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temeljne grede armirati po projektu. Betoniranje raditi preko prethodno izđenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cenu uračunati armiranje, kao i izrada i postavljanje oplata. Obračun po m3.	0,39 m3
6	Tesarski radovi Drvena građa:stubova dimenzija 14x14cm, visine 2.8m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja);	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,50 m3
7	Tesarski radovi Drvena građa:stubova dimenzija 14x14cm, visine 2m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja);	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,35 m3
8	Tesarski radovi Drvena građa:podužnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 2.46m;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,29 m3

9	Tesarski radovi Drvena građa:poprečnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 1.5m;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,19 m3
10	Tesarski radovi Drvena građa:kose greda za dijagonalno ukrućenje konstrukcije na bočnim stranama objekta, dimenzija 14x8cm, dužine 2.97;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,66 m3
11	Tesarski radovi Drvena građa:kratki kosnici za ukrućenje konstrukcije na podužnim stranama, dimenzija poprečnog presjeka 8x8cm, na mjestima određenim projektom;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,02 m3
12	Tesarski radovi Drvena građa:primarni nosači krovne konstrukcije - rogovi, dimenzija 8x12cm, dužine 3.35m;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,16 m3

13	Tesarski radovi Drvena građa:sekundarni nosači krovne konstrukcije - podužno postavljene letve dimenzija poprečnog preseka 8x5cm, dužine 3.75m	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,22 m3
14	Tesarski radovi Drvena građa:drveni ram konstrukcije vrata sa dijagonalnim ukrućenjem, drveni elementi rama dimenzija 7x7cm; Ukupna dimenzija vrata iznosi 94x1.97cm, sa poprečnom letvom dužine d=82.5cm za ukrućenje na osnoj visini od 102.5cm, i dvije letve za dijagonalno ukrućenje dužina d1=136cm i d2=125cm.	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,18 m3
15	Tesarski radovi Drvena građa:dovratno ukrućenje, stub dimenzija 15x4cm, dužine 2.75m;	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	0,03 m3
16	Tesarski radovi Drvena građa:Nabavka materijala i zatvaranje objekta sa svih strana drvenim letvicama/daskama, dimenzija 8x4cm, postavljenih na osovinskom rastojanju od 13cm. Na isti način obložena su sa spoljašnje strane vrata ljetnje kuhinje i ostave. Obračun po m2.	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	20,00 m2

17	Tesarski radovi Drvena građa:Obuhvata nabavku i ugradnju pregradne strukture od letvica/ daska, dimenzija 8x4cm, između muškog i ženskog dijela toaleta. Pregrada se postavlja tako što se daske montiraju sa obje strane zakucavajući se na krajnje stubove, a između njih se ostavlja vazdušni prostor za ugradnju vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Postaviti vertikalno ukrućenje po potrebi.	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe.	5,50 m2
18	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i postavljanje krovne obloge - krovni sendvič paneli debljine d=4cm, sa završnom obradom bijele boje.	12,00 m2
19	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i izrada limene opšivke na ivicama krova, u odgovarajućoj beloј boji. Obračun po m1.	13,80 m
20	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i izrada oluka na donjoj ivici jednovodnog krova sa dve olučne vertikale. Odvod vode je sa olučnih vertikala usmeren ka predviđenom mestu u bašti.	3,70 m
21	Stolarija	Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjih vrata prema zadatim dimenzijama. Uključeni su okovi, šarke, brava i kvaka, kao i montaža u okviru objekta. Materijal i tip vrata prilagođeni su funkciji prostora i estetskim zahtjevima. Obračun prema m2.	4,00 m2
22	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i ugradnja WC šolje sa vodokotlićem. Uključuje nabavku visokokvalitetne WC šolje i pripadajućeg vodokotlića, sa kompletnom montažom i povezivanjem na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.	2,00 kom
23	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i izrada plakara od univer ploča debljine 18 mm, sa predviđenim policama i vratima sa bravom. Radovi obuhvataju kompletnu montažu i prilagođavanje prostora.	2,00 kom

24	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka umivaonika i odgovarajuće slavine, uključujući montažu i priključak na vodovodne i kanalizacione instalacije.	2,00 kom
25	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i postavljanje jednopolnog prekidača za rasvetu, sa potrebnim povezivanjem na električnu mrežu.	2,00 kom
26	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Postavljanje kompletnog vodovodnog i kanalizacionog sistema, sa odvodom otpadnih voda do predviđenog drenažnog mjesta u bašti.	1,00 pauš
27	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Iskop za postavljanje cijevi Ø100 mm	8,00 m
28	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Iskop za postavljanje cijevi Ø150 mm	12,00 m
29	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Perforirane cijevi u ponirnoj jami, Ø150 mm	27,20 m
30	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø100 mm L90 x 6	6,00 kom
31	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø50 mm L90	3,00 kom
32	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø150 mm L45	5,00 kom
33	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø100 mm L45	2,00 kom
34	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø50 mm L45	1,00 kom
35	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø100/150 mm R	2,00 kom
36	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fazonski elementi Ø100/100 mm KR45	1,00 kom

37	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fasonski elementi Ø100/50 mm KR45	1,00 kom
38	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Fasonski elemen9 Ø50/50 mm KR45	1,00 kom
39	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Postavljanje vodovodnih instalacija	1,00 pauš
40	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Iskop za postavljanje vodovodnih instalacija	20,00 m
41	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Postavljanje ventila sa šahtom ispred toaleta	1,00 m2
42	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i ugradnja protočne septičke jame sa dvije ili tri komore, kapaciteta 3000 - 5000L. Jama uključuje plastični rezervoar sa prelaznim komorama i odvodnim perforiranim cijevima za drenažu. Radovi obuhvataju postavljanje jame, nivelaciju i priključivanje na kanalizacioni sistem.	1,00 kom
43	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Iskop za postavljanje septičke jame i pripremanje tla za ugradnju. U radove je uključeno razastiranje viška zemlje na lokaciji. Dimenzije iskopa 200x200 cm, dubine 180 cm.	7,20 m3

44	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Izvodi se drenažni kanal (French trench) dimenzija 14,14 m x 1,34 m i dubine 1,8 m. Jama je obložena geotekstilom, koji sprečava prodiranje sitnih čestica tla u drenažni sistem, čime se produžava vijek trajanja i efikasnost drenaže. Na dnu jame postavlja se sloj šljunka u kojem se prostire perforirana cijev prečnika 150 mm, koja dolazi iz kuhinje i protočne septičke jame. Cijev omogućava efikasan odvod vode kroz sistem drenaže. Šljunak ispunjava jamu do visine od 105 cm, osiguravajući optimalnu filtraciju i drenažu. Preko šljunka se nasipa sloj pijeska do vrha jame, što dodatno poboljšava propusnost vode i sprečava zagušenja. Ovaj sistem omogućava prirodno odvođenje i filtraciju otpadnih voda u tlo, čime se osigurava održiv i efikasan sistem drenaže.	35,00 m3
45	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i postavljanje razvodne table sa zaštitnim sklopkama, uključujući dovođenje električne energije iz objekta kompostera i instalaciju table u kuhinji tog objekta.	1,00 kom
46	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i montaža kablova za električne instalacije, uključujući povezivanje svih komponenti na razvodnu tablu i osiguranje pravilnog funkcionisanja sistema.	25,00 m
47	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Ugradnja nadgradne rasvete sa odgovarajućim stepenom IP zaštite, uključujući sav neophodan instalacioni materijal i priključak na mrežu.	2,00 kom