

PREGLED POSTUPKA #92037

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Prelagođivanje pješačkih prelaza za osobe sa invaliditetom na bulevar Gj.K.Skenderbeu i bulevar V.Fraseri
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	09.05.2025. 18:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA ULCINJ Prelagođivanje pješačkih prelaza za osobe sa invaliditetom 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Ulcinj raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,93 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	10,50 m2
2	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	16,50 ml
3	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara i djelova betonskih površina prosječne debljine 10- 15cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 8.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 11.00m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	1,65 m3
4	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	2,20 m3
5	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnajući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	1,10 m3

6	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja uličnih ivičnjaka dimenzije 18x24x80 kao i oborenih ivičnjaka koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	7,00 ml
7	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x50 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	5,50 ml
8	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	10,50 m2
9	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	8,00 m2
10	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	9,50 ml
11	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara i djelova betonskih površina prosječne debljine 10- 15cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 8.00ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 8.00m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	1,20 m3

12	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	1,60 m3
13	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnaujući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	0,80 m3
14	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x50 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu	8,00 ml
15	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	8,00 m2
16	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	14,00 m2
17	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	9,50 ml
18	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno demontaža površine trotoara od Behatonskih ploča debljine 5cm.Ukupna površina u koju se skidaju ploče je 8.50m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport ugradsku deponiju.	8,50 m2

19	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara i djelova betonskih površina prosječne debljine 10- 15cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 10.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 6.00m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	0,90 m3
20	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	2,90 m3
21	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnaujući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	1,40 m3
22	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 18x24x80 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	7,00 ml
23	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x50 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	5,00 ml

24	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	14,00 m2
25	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	29,00 m2
26	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	3,00 ml
27	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno demontaža površine trotoara od Behatonskih ploča debljine 5cm.Ukupna površina u koju se skidaju ploče je 8.50m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	5,50 m2
28	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara i djelova betonskih površina prosječne debljine 10- 15cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 13.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 16.00m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	2,40 m3
29	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	3,20 m3
30	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnaujući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	1,60 m3

31	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 12x18x80 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	8,00 ml
32	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x100 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	7,50 ml
33	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	29,00 m2
34	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	20,50 m2
35	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	9,50 ml
36	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara i djelova betonskih površina prosječne debljine 5- 8cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 13.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 19.00m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	19,00 m2

37	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	3,80 m3
38	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona savaljanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnaujući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	1,60 m3
39	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 18x24x80 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	7,50 ml
40	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x50 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	5,00 ml
41	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	20,50 m2
42	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	23,00 m2
43	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	9,50 ml

44	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara prosječne debljine 5-8cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 13.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 5.50m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	5,50 m2
45	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje trotoara od betonskih površina prosječne debljine 10-15cm.Ukupna površina predviđena da se lomi je 17.50m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	2,60 m3
46	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	4,60 m3
47	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnavajući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	2,30 m3
48	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 18x24x80 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	8,50 ml
49	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x50 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	5,00 ml

50	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	23,00 m2
51	Zemljani radovi	Obeležavanje objekta,mjesta gdje će se izvoditi građevinski radovi.	15,00 m2
52	Zemljani radovi	Mašinsko rezanje asfalta debljine 5-8cm.Prije rezanja skicirati formu rampe kako bi se posle rezanja precizno uz tu liniju postavili ulični oboreni ivičnjaci.	9,50 ml
53	Zemljani radovi	Mašinsko-ručno lomljenje asfaltnog trotoara prosječne debljine 5-8cm.Ova stavka obuhvaća i skidanje starih ivičnjaka ukupne dužine 10.50ml.Ukupna površina predviđena da se lomi je 5.50m2.Ova stavka obuhvaća i mašinski utovar kao i transport u gradsku deponiju.	5,50 m2
54	Zemljani radovi	Mašinski-ručni iskop zemlje II i III kategorije ili tampona u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport ,kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.Imamo dvije pozicije iskopa-Poz.Br.1 ispod asfalta koji se lomi sa površinom od 5.50m2 kao i Poz.Br.2 koja je kod zelenog ostrva sa površinom od 9.00m2.Prosječna debljina iskopa 20cm.Isti material će se upotrebiti za popunu šupljina terena.	2,90 m3
55	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnajući sloj kao priprema za izradu metlanog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10-15 cm.	1,50 m3

56	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 18x24x80 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	7,50 ml
57	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzije 24x15x60 koji će služiti kao graničnik između asfalta i površina sa metlanim betonom kao i graničnik za izradu potrebnog nagiba za pješački prelaz.Ivičnjaci će se ugraditi na prije pripremljenu podlogu ne betonsku košuljicu.	5,00 ml
58	Betonski radovi	Nabavka,transport u ugradnja metlanog betona debljine 10cm na prije pripremljenu podlogu.Ovom stavkom je obuhvaćena i postavljanje mreže Q186 (6x6). Kao zadnja obrada je predviđeno i lakiranje gornje površine metlanog betona sa bezbojnim lakom.	15,00 m2