

PREGLED POSTUPKA #92345

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija toaleta u zgradi Pravnog fakulteta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	020/414-277; 067/814-829
Datum objave	15.05.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda.	15.05.2025 13:00	19.05.2025 13:00	19.05.2025 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Adaptacija toaleta u zgradi Pravnog fakulteta - Rektorat 44411000 - Sanitarije 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	30.165,29 EUR	6.334,71 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). što se dokazuje licencom iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog inženjera građevinske struke u skladu sa članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/2025 od 04.03.2025.godine) - licenca iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022). Navedeno lice treba da posjeduju potvrdu o članstvu inženjera u Inženjerskoj komori Crne Gore. Način angažovanja radne snage se dokazuje (prijava na osiguranje zaposlenog ili ugovor o radu ili sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, naručilac će zatražiti dostavljanje dokaza.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat treba da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta. Ispunjenost uslova o posjedovanju iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dokazuje se na osnovu minimum 1 potvrda izdata od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Istim poslovima se smatraju radovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00 bez uračunatog pdv-a, sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00 bez uračunatog pdv-a	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Pravnog fakulteta.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 30 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova biće vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja

Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
U cijenu uračunati sav potreban material i opremu koji su potrebni za demontažu postojećih i montažu novih elemenata u kupatilu objekta.	Drugi uslovi
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet: 20 bodova (K) - rok izvršenja ugovora, vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 20 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvođenja radova, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova prema formuli: broj bodova (K)= najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova/ponuđeni rok za izvođenje radova x 20. Napomena: maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao radova.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.165,29 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Demontaža pločica u manje sanitarne čvorove, uklanjanje svih sanitarnih uređaja i opreme, priprema prostora za daljnje radove.	85,00 m2
2	Pripremni radovi	Demontaža pločica u veće sanitarne čvorove, uklanjanje pregradnih kabina, sanitarnih uređaja i ostale opreme, priprema prostora za daljnje radove.	352,00 m2
3	Pripremni radovi	Nabavka zidnih i podnih pločica A klase, srednje kvalitete, u potrebnim dimenzijama i količinama prema tehničkim specifikacijama projekta.	437,00 m2
4	Pripremni radovi	Nabavka i ugradnja aluminijskih ugaonih lajsni.	70,00 kom
5	Pripremni radovi	Nabavka odgovarajućeg ljepila za pločice, fugomala, nivelirajućih smjesa, prajmera i svih drugih materijala potrebnih za pravilnu ugradnju pločica, u skladu sa tehničkim zahtjevima projekta.	437,00 m2
6	Pripremni radovi	Demontaža postojećih spuštenih plafona u svim sanitarijama, radi zamjene vodovodnih cijevi, uključujući skidanje ploča, okvira i pripadajuće instalacije.	125,00 m2
7	Pripremni radovi	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, elektroinstalacija i prekidača, uključujući isključenje napajanja, uklanjanje svih priključaka i pripremu za instalaciju nove rasvjete.	53,00 kom

8	Pripremni radovi	Rusenje zida u prizemlju izmedju dva kupatila	22,00 m2
9	Pripremni radovi	Rušenje gipsanih plafona (suteren zgrade)	80,00 m2
10	Pripremni radovi	Demontaža plafona od trske (suteren zgrade)	80,00 m2
11	Betonski radovi	Nanošenje osnovnog sloja kontakt betona na podnu površinu kao priprema za ugradnju pločica (estrih), osiguranje optimalne prionljivosti ljepila za pločice.	125,00 m2
12	Izolacijski radovi	Primjena hidroizolacije Sikom 612 na podnim i zidnim površinama, uz postavljanje samoljepljivih ugaonih traka za zaštitu spojeva i kuteva od prodiranja vlage - nanošenje u 2 sloja.	150,00 m2
13	Keramičarski radovi	Ugradnja zidnih i podnih pločica prema prethodno pripremljenim površinama, uz upotrebu odgovarajućeg ljepila, fugiranja spojeva i nivelacije podloga, u skladu sa tehničkim specifikacijama i standardima.	437,00 m2
14	Sanitarni radovi	Demontaža postojećih gusanih vertikalnih i horizontalnih instalacija u svim sanitarijama, te zamjena novim plastičnim cijevima, u skladu s važećim standardima i projektom.	80,00 m2
15	Sanitarni radovi	Zamjena postojećih vodovodnih cijevi i njihovo spuštanje na visinu od 1 metra, u cilju pripreme za ugradnju WC šolja sa mono blok sistemom, u skladu s tehničkim zahtjevima i projektom.	50,00 m2
16	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja WC šolje sa mono blok sistemom, uključujući potrebne instalacije za vodovodnu povezanost, montažu i fiksiranje na odgovarajuću podlogu, u skladu sa tehničkim specifikacijama projekta.	12,00 kom

17	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja novih senzorskih pisoara u muškim toaletima, uključujući potrebne vodovodne instalacije i povezivanje na odvodni sistem, u skladu sa tehničkim zahtjevima i normama.	4,00 kom
18	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja umivaonika, uključujući potrebne vodovodne instalacije, montažu na odgovarajući nosač ili površinu, te povezivanje na vodovodnu i odvodnu mrežu, u skladu sa tehničkim specifikacijama projekta.	2,00 kom
19	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja česme, uključujući potrebne vodovodne instalacije, montažu na predviđeno mjesto, te povezivanje na vodovodnu mrežu, u skladu sa tehničkim specifikacijama projekta.	6,00 kom
20	Sanitarni radovi	Zamjena svih koljena i horizontalnih gusanih cijevi (suteran zgrade)	30,00 m
21	Sanitarni radovi	Zamjena vertikalna i koljena cjelom dužinom i u suteranu	15,00 m
22	Instalacijski radovi	Nabavka i ugradnja lampi na spuštenu plafon, uključujući montažu, elektroinstalacije i povezivanje na električnu mrežu, u skladu sa tehničkim specifikacijama projekta.	24,00 kom
23	Završni radovi	Izrada ispune poda i zidova materijalima za nivelaciju i priprema površina za postavljanje izolacije, uključujući ravnanje podnih i zidnih površina i čišćenje za optimalno prijanjanje izolacijskog materijala.	125,00 m ²
24	Završni radovi	Obnova spuštenih plafona u svim sanitarijama, uključujući nabavku i ugradnju limenih tabli koje nedostaju, te fiksiranje plafona prema tehničkim specifikacijama.	125,00 m ²

25	Završni radovi	Nabavka i ugradnja ogledala u sanitarne čvorove, uključujući montažu na predviđeno mjesto, osiguranje stabilnosti i fiksiranje, u skladu sa tehničkim zahtjevima i estetskim normama.	8,00 kom
26	Završni radovi	Nabavka i ugradnja bojlera	3,00 kom
27	Završni radovi	Izrada konstrukcije međuplafona (suteren zgrade)	80,00 m2
28	Završni radovi	Izrada gipsanog plafona (suteren zgrade)	80,00 m2
29	Završni radovi	Gletovanje plafona i ranije oštećenog dijela zida od vlage i krečenje (suteren zgrade)	260,00 m2
30	Završni radovi	Izrada gipsanih zidova	22,00 m2
31	Ostali radovi	Uklanjanje građevinskog otpada (šuta) s gradilišta, pakovanje u odgovarajuće kontejnere i odvoz na deponiju, u skladu sa važećim propisima za upravljanje otpadom.	12,00 m3