PREGLED POSTUPKA #92462

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja infrastrukture za elektro punjače u sklopu baza za održavanje
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Marović
Kontakt	Maja Marović 067 814 314
Datum objave	19.05.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Komandni centar na Pelevom Brijegu.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: 8 dana od dana ispostavljanja situacije izvedenih radova koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Garantni rok je: minimum 12 mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok
Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 19/2025) vršiti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Troškovi putarine na autoputu padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to Licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata (Sl.list CG br. 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: minimum jedan licencirani elektro inženjer smjera energetike koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/2025), i da je član Inženjerske komore Crne Gore). Napomena: Projektant je dužan da prije početka izrade tehničke dokumentacije odredi vodećeg projektanta i odgovornog projektanta za svaku vrstu projekta koji se izvodi, kao i da Ministarstvu dostavi obavještenje o imenovanju vodećeg i odgovornog projektanta za izradu tehničke dokumentacije, a sve u skladu sa članom 76 stav 3 i 5 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/2025).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **18.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZEMLJANI RADOVI - Ručni iskop rova i rupe za šahtu.	Ručni iskop rova za polaganje kablova, dimenzija 0.4x0.8 m, iskop rupe za energetsku šahtu dimenzija 1.2x1.2m, u materijalu II kategorije. Materijal iz iskopa se koristi za zatrpavanje rovova nakon polaganja instalacija, a višak materijala iz iskopa se odvozi na deponiju ne dalje od 10 km od mjesta izvođenja radova.	4,00 m3
2	ZEMLJANI RADOVI - Nabavka, transport i izrada posteljice od sitnozrnog materijala granulacije do 4mm.	Nabavka, transport i izrada posteljice kabla od sitnozrnog pijeska granulacije do 4 mm. Nasipanje izvršiti u debljini od 10 cm, a nakon polaganja kablova izvršiti nasipanje drugog sloja u takođe u visini od 10 cm.	0,60 m3
3	ZEMLJANI RADOVI - Zatrpavanje rovova i energetskih šahti.	Zatrpavanje rova i energetskih šahti materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20cm do postizanja propisanog modula stišljivosti. Zbijanje vršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine od 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne težine od 5 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa.	2,00 m3
4	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA I PJEŠAČKA STAZA - Zasijecanje asfalta.	Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije za potrebe formiranja šahte.	4,00 m'

5	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA I PJEŠAČKA STAZA - Uklanjanje i vraćanje u prvobitni pješačke staze.	Uklanjanje i nakon zatrpavanja rova, vraćanje u prvobitni položaj ploča za popločavanje i ivičnjaka na dijelu pješačke staze. U cijenu računati i proboj AB cokle od ograde, debljine 25cm, za 2 crijeva prečnika Ø110mm.	1,00 kpl
6	BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja betona MB30.	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C25/30) za izradu jedne revizione energetske šahte sa ugradnjom potrebne armature. Unutrašnje dimenzije šahte su 100x100x100 cm. Debljina zidova šahte i podne ploče je d=15cm, dok je debljina poklopne ploče d=20cm. Podnu ploču, poklopnu ploču i zidove šahti armirati armaturnom mrežom Q-257 u dvije zone. Obračun po m³ ugrađenog betona.	3,00 m2
7	BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja arnature.	Nabavka, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature. Armaturu ugraditi prema uslovima tehničkih kriterijuma u skladu sa MEST EN 10080 ili ekvivalent. Obračun količina prema teorijskim vrijednostima težine pojedinih profila stvarno ugrađene armature.	200,00 kg
8	BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja TK poklopca sa ramom.	Nabavka i ugradnja u poklopnoj AB ploči šahte lakog čeličnog TK poklopca sa ramom. Obračun po ugrađenom kompletu.	1,00 kpl
9	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja kablova PP00-Ax300mm2.	Nabavka, isporuka i polaganje kablova PP00-A 1x300mm2 kroz PVC rebraste cijevi. Kabovi se polažu dijelom kroz novopostavljene energetske cijevi u dužini od 2x7m cijevi a ostatak kablova se polaže kroz posjeću kablosvku kanalizaciju. Kablove je potrebno uvesti u trafostanicu i povezati na postojeci NN izvod. Drugu stranu kablova beznaposki obezbijediti i ostaviti u šahti u rezervnim dužinama ne manjim od 10m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položenog kabla i paušalno za povezivanje kabla u trafostanici:	1000,00 m'

10	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja prekidača i šina u trafostanici	Nabavka, isporuka i montaža i puštanje u rad prekidača NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3, konektora 1x(35 - 300) mm SET3 INS320 - 630, Flexi provodnik Cu 4 x 32 x 1 mm 500A l=2 m. Ponudom obuhvatiti montažu nosača i poklopaca prekidača. Obračun po ugrađenom kompletu.	1,00 kpl
11	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja ''gal'' štitnika.	Isporuka i polaganje "gal" štitnika ili slične mehaničke zaštite položenih kablova u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l=1m):	8,00 kom
12	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm.	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže pri zatrpavanju rova na dubini od pola metra a drugi dio trake se provlači kroz postojeću kanaliaciju. Stavka obuhvata razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada traka-traka. Traka se polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položene trake:	10,00 m'
13	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja plastične trake za upozorenje.	Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje. Traka treba da je crvene boje od mekanog polovinilhlora i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom iskopanog rova. Traka se polaže ba dubini od 20cm(prije nanošenja poslednjeg sloja). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:	10,00 m'
14	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja crvene rebraste elektroenergetske PVC cijevi fi 110cm.	Nabavka, isporuka i polaganje crvene rebraste elektroenergetske PVC cijevi fi110cm. Cijev se polaže izmedju novoizgrađenih šahti na dubini 0.7m na prethodno postavljenom prvom sloju posteljice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom cijevi:	16,00 m'