

PREGLED POSTUPKA #92735

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izmještanje postojećeg vodovoda u naselju Gubavač
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	20.05.2025. 14:30

Napomena	IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJEŠTANJU POSTOJEĆEG CJEVOVODA HDPE DN110mm SA POSTAVLJANJEM NOVOG VODOVODA HDPE DN 110mm i 90mm / PN 10bar I IZMJEŠTANJEM PRIKLJUČNIH LINIJA HDPE DN 20mm, 25mm i 32mm SA IZRADOM AB ŠAHTI ZA POSTOJEĆE I NOVE PRIKLJUČKE U NASELJU GUBAVAČ, BIJELO POLJE
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova na izmještanju postojećeg vodovoda u naselju Gubavač.	Rok plaćanja
rok izvršenja ugovora je 10 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Licenca projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 86/22;004/23 i 19/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, -građevinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22,004/23 i 19/25),	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu za ovlašćenog inženjera u inženjerskoj Komori Crne Gore (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,86/22, 004/23 i 019/25).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 28.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Obilježavanje trase novog vodovoda sa iskolčavanjem osovine cjevovoda i planiranih AB šahti zbog izvođenja radova na izmještanju vodovoda. Obračun po m dužnom iskolčene trase vodovoda.		800,00 m
2	Rezanje prelaza preko puta u dva reza, sa štemanjem i odvozom viška materijala na deponiju, kako bi se pristupilo iskopu za polaganje PVC cijevi DN 200mm za polaganje postojećih i novih vodovodnih linija. Obračun po metru dužnom uklonjenog asfalta širine 60cm.		82,50 m
3	Mašinski i ručni iskop rova prosječne dubine 0.8 m i širine 0.6 m u zemljištu od III do IV kategorije, za polaganje vodovodnih cijevi. Iskopani materijal deponovati 1m od ivice rova. Iskop vršiti mašinski, osim u dionicama gdje se trasa cjevovoda ukršta sa postojećim instalacijama. Obračun se po m3 iskopanog materijala.		384,00 m3

4	Priprema dna rova odstranjivanjem krupnog kamena i priprema dna rova za izradu pješčanog podsloja za cijevi. Cijena po m2 pripremljenog rova.		480,00 m2
5	"Zatrpavanje sitnom zemljom - mulinom. Nabavka, transport i ugradnja muline - zemlje sa ručnim zbijanjem u zoni cijevi. Potpuno prekriti mulinom HDPE DN 110mm i 90mm cijevi, bez prisustva krupnog materijala - šljunka. Obračun se vrši po m ³ ugrađene muline a na osnovu dostavljenih otpremnica od strane izvođača radova."		96,00 m3
6	"Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Obračun se vrši po m ³ vraćenog materijala u rov."		240,00 m3
7	Završno zatrpavanje rova sa drobljenim tamponom granulacije do 32mm u sloju od 20 cm do vrha postojećeg puta. Obračun po m3.		96,00 m3
8	Transport viška materijala iz iskopa na deponiju, udaljenu do 5 km. U jediničnu cijenu pozicije ulazi utovar, transport i istovar materijala na deponiji. Obračun se vrši po m ³ deponovanog materijala iz iskopa u prirodnoj zbijenosti.		96,00 m3
9	Nabavka, transport i ugradnja betona u donjoj ploči šahta debljine 15 cm. Ploča se radi od betona marke MB 30 sa tri frakcije. U donju ploču planirati armiranje mrežom Q335 u jednoj zoni. Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		5,04 m3

10	Šalovanje, ugradnja armature - armiranje i betoniranje AB zidova šahta debljine 20 cm, visine 1.10 m. AB zidovi se rade od betona marke MB 30 sa tri frakcije. Armatura RA 400/500 - Q188 u dvije zone. U cijenu uračunat sav neophodan materijal (armatura + beton) i alat. Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		14,52 m3
11	Šalovanje, ugradnja armature - armiranje i betoniranje AB gornje ploče šahta debljine od min. 20 cm. AB ploča se radi od betona marke MB 30 sa tri frakcije. Armatura RA 400/500 - šipke fi 12mm na 10 cm. U cijenu uračunat sav neophodan materijal(beton, daska i armatura). Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		6,72 m3
12	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdениh poklopaca DN 600 mm za teški saobraćaj nosivosti 250 kN sa zaključavanjem. Obračun po komadu ugrađenog poklopaca.		10,00 kom

13	"Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi 110mm (spoljni prečnik) velike gustine TIP HDPE, NP 10 bara, sa pripadajućim fazonskim komadima. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Cijevi dužine L=6metara spajati fuzionim spojnicama. Spajanje izvršiti fuzionim zavarivanjem cijevi. Ukupna dužina trase od šahte br. 1 do šahte br. 9 iznosi 595 metara. U cijenu ulaze nastavci, varenje i potreban fitting. Obračun po m'."		595,00 m
14	"Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi 90mm (spoljni prečnik) velike gustine TIP HDPE, NP 10 bara, sa pripadajućim fazonskim komadima. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Spajanje izvršiti fuzionim zavarivanjem cijevi. U cijenu ulaze nastavci, varenje i potreban fitting. Obračun po m'."		205,00 m
15	"Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi cijevi 40mm i 50mm(spoljni prečnik) velike gustine TIP HDPE, NP 10 bara, sa pripadajućim fazonskim komadima. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Spajanje izvršiti fuzionim zavarivanjem cijevi. U cijenu ulaze nastavci, varenje i potreban fitting. Obračun po m'."		150,00 m

16	"Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi DN 20mm, 25mm i 32mm velike gustine TIP HDPE, NP10 bara, sa pripadajućim fazonskim komadima. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Cijevi se koriste za izradu i izmještanje postojećih priključnih linija i priključaka za sve korisnike na dionici gdje se vrši izmještanje vodovoda. U cijenu ulazi sav neophodan fitting za spajanje cijevi. Obračun po m'."		3000,00 m
17	"Nabavka, transport i montaža polivinilskih cijevi DN 200mm / SN4 velike gustine, sa pripadajućim fazonskim komadima. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. U cijenu ulazi sav neophodan fitting za spajanje cijevi. Cijevi se postavljaju iz šahti za prelaze zbog izrade novih priključaka, kako bi se omogućilo priključenje novim korisnicima bez oštećenja i kopanja asfaltne površine. Obračun po m'."		82,50 m

18	"Nabavka, transport i montaža LG ""T"" komada u šahtima za priključke (10 komada) sa spajanjem na cijevi preko HDPE tuljaka sa prirubnicom a zavarivanje uraditi pomoću elektrofuzione spojnice DN 110mm (10kom x 2 = 20komada tuljaka sa prirubnicom i elektrofuzionih spojnica za cjevovod HDPE DN 110mm). Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Obračun po komadu kompletnog detalja šahte. Za jednu šahtu je neophodan sledeći materijal: LG T komad = 10 kom; Flanša DN 100mm / 2"" sa navojem = 10 kom; Tuljak sa prirubnicom za varenje HDPE 110mm = 20 kom; Elektrofuziona spojnica DN 110mm za cijev PN 10 bar = 20 kom; točak ventil DN 50mm = 10komada; Šarafi i matice M14 = 120 komada;"		9,00 kom
19	"Nabavka, transport i montaža PPR zelenih cijevi u šahte za izradu izlaza za priključenje postojećih i novih korisnika. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Za jednu šahtu neophodan materijal je: PPR cijev 63mm; L =4m; komada 1; PPR cijev 25mm; L =4m; komada 3; PPR SN / UN muf = 10 komada; Ventil točak 3/4"" = 20 komada; Poluspojnica 3/4"" = 20 komada; Elektrofuziona spojnica DN 25mm = 10komada; Elektrofuzioni luk DN 25mm = 10komada; Obračun po kom'."		10,00 kom