

Društvo za izvođenje građevinskih radova

"AB TEMELJ"

Broj: 006/25

Podgorica, 17. 05. 2025 god.

U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA
za potrebe EPCG AD Nikšić
Zahtjev br. 91158 od 25.04.2025.g.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00 20883

Nikšić, 12.05.2025 god.

Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;

PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;

koju zastupa

Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije,

računovodstvo i nabavke

mr Branislav Pejović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

AB TEMELJ doo Podgorica

ŽR: 510-88742-79 CKB banka

PIB 03019250

koju zastupa Izvršni direktor

Jovan Popović

(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, maj 2025.godine

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 91158 od 25.04.2025.g. i Obavještenja o ishodu br. 10-00-19842 od 05.05.2025.g, ponude ponuđača AB TEMELJ doo Podgorica br. 128727 od 30.04.2025.godine, za nabavku radova - Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija, ugovorne strane su se dogovorile sljedeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija

Radovi obuhvataju:

Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 128727 od 30.04.2025. g.

Ponuda Izvršioca.integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 24.978,85 € (dvadesetčetiri hiljadetdevetstotina sedamdeset osam eura i osamdeset pet centi).

PDV 21% u iznosu od 5.245,56 €.

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 30.244,41 € (trideset hiljadet dvije stotine četirideset četiri eura i četrdeset jedan cent).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.

Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:**Za Naručioca**

U vezi sa prijemom faktura

Direkcija za nabavku

Kontakt osoba: Tina Tomić

Telefon: 040 204 169

E-mail: tina.tomic@epcg.com

U vezi sa tehničkim pitanjima i realizacijom ugovora

Kontakt osoba: Ivan Đurišić

Telefon: 067/247-265

E-mail: ivan.djurisic@epcg.com

Za Izvršioca

Kontakt osoba: Jovan Popović

Telefon: +38267/512-267

E-mail homejovan@gmail.com

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je: Objekat u krugu EPCG-ŽNK.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvođač se obavezuje:

- da radove koji su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 128727 od 30.04.2025.g.
- da rukovodi izvođenjem svih radova;
- da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, alat, gasove potrebne za rad, pribore, HTZ opremu i sl.;

- primjeni mjere zaštite životne sredine propisane Zakonom o životnoj sredini (Sl.list CG br.73/2019) posebno članovima 8 i 9 navedenog zakona kao i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, kako je primjenljivo

Član 8

Naručilac se obavezuje:

- da vrši kontrolu izvođenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- da sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- da Izvođaču uredno plati za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.
- da vrši nadzor iz oblasti zaštite životne sredine u smislu kontrole poštovanja obaveza izvođača. O nadzoru i kontroli primjene mjera zaštite životne sredine lica za nadzor sačinjavaju Zapisnik o izvršenom nadzoru i kontroli primjene mjere zaštite životne sredine, koji potpisuju stručno lice za zžs i odgovorno lice Izvođača radova. Zapisnik se sačinjava u štampanoj formi ili u rukopisu.
- Priključak struje i vode je obaveza Naručioca
- Potrebne osnovne materijale za ugradnju HI materijala obezbjeđuje Naručilac u svom skladištu u EPCG-ŽNK.
- Uzimanje i prenos materijala kao i dizanje istog na krov obaveza je Naručioca.

V RASKID UGOVORA

Član 9

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvođača odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 10

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava radova utiče na cjelokupne usluge bez krivice Izvođača.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvođača.

VI OSTALE ODREDBE

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama, ništav je.

Član 12

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 14

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja.

IZVOĐAČ

AB TEMELJ doo

Izvršni direktor

Jovan Popović



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Glavni finansijski direktor
mr Branislav Pejović



Finansijski dio¹

Ponudena cijena bez PDV:
24.978,85 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Pripremni radovi	Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu ravan. Površina mora biti suva, čista i stabilna. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Pripremni radovi Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu ravan. Površina mora biti suva, čista i stabilna. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3.113 m2	0,5 EUR
2	Hidroizolaterski radovi 1	Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hidroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Hidroizolaterski radovi 1 Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hidroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3.113 m2	0,6 EUR
3	Hidroizolaterski radovi 2	Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju	Hidroizolaterski radovi 2 Izvođenje radova na postavljanju horizontalne	3.113 m2	5,35 EUR

¹ <https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/91158>

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje stane imaju posip škrljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje stane imaju posip škrljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK		
4	Hidroizolaterski radovi 3	Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa -REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno postavljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Hidroizolaterski radovi 3 Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa -REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno postavljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	400 m2	10 EUR
5	Radovi na brtvljenju prozorskih okana	Izvođenje radova na postavljanju trajnoelastičnog užeta debljine 1cm formiranog od kudelnog užeta potopljenog u elastomernu bitu-mensku pastu sa utiskivanjem	Radovi na brtvljenju prozorskih okana Izvođenje radova na postavljanju trajnoelastičnog užeta debljine 1cm formiranog od kudelnog užeta potopljenog u elastomernu bitu-mensku	1.800 m2	0,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		istog u prozorski falc sa spoljne strane . Obračun je po m1 ispravno postavljenog i ugrađenog t.e. užeta. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK.proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	pastu sa utiskivanjem istog u prozorski falc sa spoljne strane . Obračun je po m1 ispravno postavljenog i ugrađenog t.e. užeta. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK.proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;		