

PREGLED POSTUPKA #92931

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ZETA
PIB	02647109
E-mail	milena.djurovic@podgorica.me
Telefon	020/873-290
Internet adresa	www.pogorica.me/opstina-golubovci
Fax	020/873-294
Adresa	Glavna gradska ulica Anovi 89
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na uređenju parking prostora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Milačić
Kontakt	-
Datum objave	27.05.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na uređenju parking prostora	27.05.2025 11:00	02.06.2025 09:00	02.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvršenja ugovora je Opština Zeta, ul. Aerodromski put bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izvođača.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izvođača. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok
Izvođač je dužan da za naplatnu kućicu dostavi atest proizvođača.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om i sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na uređenju parking prostora	Mašinski iskop u trećoj i četvrtoj kategoriji za temeljnu coklu dužine 215 m dubina 20 cm, širina 30cm, sa odvozom viška materijala na deponiju do 10 km.	215,00 m
2	Radovi na uređenju parking prostora	Armiranje, šalovanje i betoniranje temelja sa ceklom, Visina temeljne grede je 20cm sa širinom 30cm i temeljne ckle 20x20cm, dužine 215m. Armiranje ckle i grede se izvodi sa armaturnom mrežom 8x8. Beton marke MB 30.	215,00 m
3	Radovi na uređenju parking prostora	Panelna ograda (visine 120cm). u cijenu uračunati pvc stub sa stopom, panelnu ogradu debljine 4mm, spojnice, vijak, ankeri i sav potrošni materijal za dužinu 215 m sa montažom.	215,00 m
4	Radovi na uređenju parking prostora	Betonska ploča dimenzija 6x6m za parking kućicu i rampe. Ploča je debljine 15cm armirana mrežom 8x8 u dvije zone. Potrebna je priprema terena, iskop, tamponiranje, odvoz i nabijanje tampona do potrebne stišljivosti. Beton MB 30.	1,00 kom

5	Radovi na uređenju parking prostora	Naplatna kućica za parking dimenzija 2x1 5x2,5. Nosiva konstrukcija pocinčan čelik tretiran primerom i farban bojom zidovi debljine 5cm od rebrastih lim ploča punjenih poliuretanskom pjenom. Stop i pod debljine 8cm. PVC izolacija termička K=0,4 i zvučna od 35db. Oprema vrata, poluostakljena sa žaluzinama prozor, klizno otvaranje, radni sto i stolica (mod. M x 2, Lx 3), rasveta (prekidač i plafonjera 60W), instalacija struje, interfona i mreže razvodni strujni ormarići osigurači, ormarić za smještanje upravljačke elektronike, UPS-a, modema.	1,00 kom
6	Radovi na uređenju parking prostora	Polaganje kablova, iskop dubine 80cm, širine 40cm, i povezivanje na mrežu, kabal xp aluminijum 00-A 4x25 potreban za napajanje naplatne kućice.	100,00 m