

PREGLED POSTUPKA #92469

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Tekuće održavanje građevinskih objekata-(Izmještanje energetskog kabla)-Institut za biologiju mora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ema Nikčević
Kontakt	069 692 640
Datum objave	02.06.2025. 14:30

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Tekuće održavanje objekata(Izmještanje energetskog kabla)-Institut za biologiju mora	02.06.2025 14:30	04.06.2025 10:00	04.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Tekuće održavanje građevinskih objekata - Institut za biologiju mora 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi 45233200 - Razni radovi na površinskom sloju 45261210 - Radovi na pokrivanju krovova 45421100 - Ugradnja vrata i prozora i srodnih komponenata 45440000 - Molerski i staklarski radovi 45443000 - Radovi na fasadama	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslovi za obavljanje djelatnosti: Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Instituta za biologiju mora Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvodjaca radova u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Pisana Izjava izvodjača radova, da će izvodjač radova, navedene radove iz tehničke specifikacije predmetne nabavke, izvesti na kvalitetan način, u skladu sa zakonskim propisima koji definišu ovu oblast, kao i obaveza otklanjanja svih nepravilnosti	Drugi uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). što se dokazuje licencom iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač mora da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog inženjera elektro struke (Energetike) u skladu sa članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/2025 od 04.03.2025.godine) - licenca iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore .	Stručna i tehnička sposobnost
Izmještanje mora biti izvedenu u skladu sa tehničkim preporukama EPCG za SN kablovske vodove i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju SN i VN postrojenja.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet: 10 bodova (K) - rok izvršenja ugovora, vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvođenja radova, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova prema formuli: broj bodova (K)= najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova/ponuđeni rok za izvođenje radova x 10. Napomena: maksimalni rok za završetak predmetnih radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao radova

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.200,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Pripremno-završni građevinski radovi	1,00 paušalno
2	Pripremni radovi	Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova u i to 20m u zemljanom rovu.	20,00 metar
3	Pripremni radovi	Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Dimenzije probnih iskopa su 0,8x0,4m.	3,00 metar

4	Građevinski radovi	<p>Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla, s odlaganjem 0,5m od ivice iskopa. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima.</p> <p>Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min.1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što se uračunava u jediničnu cijenu stavke.</p> <p>Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost Naručioca.</p> <p>Obračun po 1m³iskopanog materijala u sraslom stanju, sa vertikalnim stranicama iskopa: 20x08x0,4x0,9</p>	5,76 m3
5	Građevinski radovi	<p>Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova. Ovo izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Projektant odnosno nadzorni inženjer određuje dionice.</p> <p>Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što se uračunava u jediničnu cijenu stavke.</p> <p>Ukupno za rad i transport računato po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u svim kategorijama zamljišta: 20x0,8x0,4x0,1</p>	0,64 m3

6	Građevinski radovi	<p>Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno.</p> <p>Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³posteljice: 20x0,4x0,3</p>	2,40 m ³
7	Građevinski radovi	<p>Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti veći ili jednak 60 MN/m². Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m³ iskopa :20x0,4x0,8</p>	6,40 m ³
8	Građevinski radovi	<p>Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a plaća se po m³ planiranog iskopa 1.25x(20x0,4x0,3)</p>	3,00 m ³
9	Građevinski radovi	<p>Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci:</p>	4,00 kom

10	Građevinski radovi	Isto kao pod 9), samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), paušalno	2,00 kom
11	Završni radovi	Ostali sitan građevinski materijal	1,00 paušalno
12	Elektromontažni radovi	Nabavka, transport i polaganje jednožilnog energetskog 10 kV kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PVC mase u rovu trasom definisanim crtežom u prilogu (prije nabavke još jednom provjeriti tip i dužinu kabla) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa 12/20 (24) kV NA2XS(F)2Y (XHE 49-A) 1x240RM/25 mm ²	78,00 metar
13	Elektromontažni radovi	Nabavka i montaža prelaznih spojnica sa 3-žilnih ekraniziranih uljnih kablova s olovnom plaštom oko svake žile i armaturom od čeličnih trakaza na 1-žilne plastične kablove. Čaure predvidjeti za prelaz sa 95 mm ² bakar na 240mm ² aluminijum. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža prelaznih spojnica ekvivalent tipu TRAJ-24/1x 95-240-3SB - Raychem	2,00 set
14	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja plastičnih obujmica za povezivanje SN jednožilnih kablova u snop. Obujmice se postavljaju na svaki dužni metar kabla. U nedostatku obujmica može se snop formirati i plastičnom trakom. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici	20,00 kom
15	Elektromontažni radovi	Snimanje tačnog položaja položenog kabla i izrada geodetskog Elaborata sa katastarskom situacijom položenog kabla	1,00 paušalno

16	Elektromontažni radovi	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m)	22,00 kom
17	Elektromontažni radovi	Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski srednjenaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake.	20,00 metar
18	Elektromontažni radovi	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata ispravljanje i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene Fe/Zn trake.	16,00 kg
19	Elektromontažni radovi	Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrasnim komadima traka-traka JUS N.B4.936	1,00 paušalno
20	Elektromontažni radovi	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno.	1,00 kom

21	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svakih 20 m trase kabla u pravoj liniji, na ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije.... a u svemu prema tehničkim preporukama.Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici .	4,00 kom
22	Elektromontažni radovi	Ispitivanje kablova i izdavanje atesta	1,00 paušalno
23	Elektromontažni radovi	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	1,00 paušalno