

PREGLED POSTUPKA #93313

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA SAVO KAŽIĆ BARUTANA
PIB	02010933
E-mail	skola@os-skazic.edu.me
Telefon	067/500-579
Internet adresa	www.ossavokazic.wordpress.com
Fax	--
Adresa	Barutana 3
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji električnih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Katarina Ivanović
Kontakt	067440015
Datum objave	05.06.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji električnih instalacija	05.06.2025 10:00	12.06.2025 10:00	12.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova el. instalacija "jake struje", izdatu od nadležnog organa, u skladu sa važećim Zakonom o izgradnji objekata (" Sl. list Crne Gore", br. 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da posjeduje minimum dvije potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaja se izvođenje elektro radova u vrijednosti posla ne manjoj od 15.000 eura bez PDV-a. Dokazivanje ovog uslova se vrši dostavljanjem potvrda izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje predmetnih radova je maksimum 30 dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršene radove u cjelini	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor tokom izvođenja radova – ovlašćeno lice ispred Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Mjesto izvršenja ugovora je JU OŠ "Savo Kažić" Barutana.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok - godinu dana od dana primopredaje radova	Garantni rok

Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude
Garancija za dobro izvršenje ugovora: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz ugovor o javnoj nabavci dostavi sredstvo finasnijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci - garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 8 dana dužim od roka važenja ugovora.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RAZVODNE TABLE I ORMARI	Isporuka i ugradnja razvodne table GRT, fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 72 modula (4x18M). Pod stavkom se podrazumijevaju i svi ""sitni"" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 63/0,03A kom 1 odvodnik prenapona tip T2, 3P+N, In=10 kA/pol kom 1 četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, 50Hz, 40 A, prekidne moći 10 kA kom 1 jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA kom 8 jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA kom 32 sklopka 1-0-2, 1P, 25A kom 1 uklopni sat sa astronomskom funkcijom kom 1 kontaktor 2NO,25A kom 1 U cijenu uračunati kompletnu tablu sa montažom i povezivanjem	1,00 komplet

2	RAZVODNE TABLE I ORMARI	Isporuka i ugradnja priključno mjernog ormara PMO , ormar je predviđen za ugradnju na stubu. PMO je izrađen od presovanog poliestera. Ormar je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog brojila u PMO izvršiće Cedis. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema : direknto dvotarifno brojilo 10-60A - ugrađuje CEDIS jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, 50Hz, 40 A, prekidne moći 10kA kom 3 ISFT 100/50A, 3P ""Schneider Electric"", ili sličan kom 1 odvodnik prenapona tip T1+T2, 3P+N, In=12,5 kA/pol kom 1 četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, 50Hz, 63 A, prekidne moći 10 kA kom 1 U cijenu uračunati kompletnu tablu sa montažom i povezivanjem	1,00 komplet
3	NAPOJNI KABLOVI	Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00-A 4x25mm2 od priključno-mjernog ormara PMO do glavne razvodne table. Kablovi se polažu pod malter .	30,00 m
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja svih strujnih krugova rasvjete. Kablovi se polazu dijelom regalom, a dijelom pod malter, zidove je potrebno štemati. Instalaciju izvesti kablom N2XH 3x1.5mm2.	900,00 m
5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, dimenzija 595x595x32mm, predviđen za direktnu montažu na ravnu površinu (plafon), snage maksimalno 35W, temperature boje 4.000K (±5%), ugao isijavanja minimum 90°, minimum 3.600 lm, minimalni životni vijek 70.000 časova rada, UGR faktor ne smije biti veći od 19. LED panel mora da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Tip panela: Panel Integrated Surface 600 V 35W/840 UGR19 "LEDVANCE" ili ekvivalent	81,00 kom

6	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	(S2) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, Okrugla, prečnika 250mm, predviđena za direktnu montažu na ravnu površinu (plafon), snage maksimalno 13W, temperature boje 4.000K (±5%), ugao isijavanja minimum 120°, minimum 960 lm, minimalni životni vijek 30.000 časova rada, stepen mehaničke zaštite minimum IP44. Tip svjetiljke: Surface C 250 13W/840 IP44 "LEDVANCE" ili ekvivalent	2,00 kom
7	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	(S3) Isporuka i montaža nadgradnog LED reflektora, tipa FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK, sa izvorom svjetlosti 41W 4000K 6000lm, IP66, dimenzija 201mm x 179mm x 43mm ili ekvivalent	8,00 kom
8	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Isporuka i montaža nadgradnog senzora pokreta. Poluprečnika djelovanja 3m, 360°.	2,00 kom
9	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M kom 1 nosač dekorativnog okvira 2M kom 1 dekorativni okvir 1M kom 1 jednopolni prekidač 1M, 10 A kom 1	13,00 komplet
10	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Štemanje zidova i plafona zbog prolaska novih kablova.	200,00 m
11	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH 3x2,5 mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim šemama. Kablovi se polazu dijelom regalom, a dijelom pod malter, zidove je potrebno štemati.	950,00 m
12	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP00 3x2.5mm ² , za izvod za pumpu za vodu prema planu i jednopolnim šemama, položenim u zemlji.	80,00 m

13	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M kom 1 nosač dekorativnog okvira 2M kom 1 dekorativni okvir 2M kom 1 šuko priključnica 2P+E, 16A kom 1	29,00 komplet
14	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M kom 1 nosač dekorativnog okvira 4M kom 1 dekorativni okvir 4M kom 1 šuko priključnica 2P+E, 16A kom 2	10,00 komplet
15	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M kom 1 nosač dekorativnog okvira 7M kom 1 dekorativni okvir 7M kom 1 šuko priključnica 2P+E, 16A kom 3 euro priključnica 2P, 16A kom 1	13,00 komplet
16	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Štemanje zidova i plafona zbog prolaska novih kablova. Obračun po m'	300,00 m
17	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Krpljenje otvora i kanala posle polaganja kablova. Obračun po m'	300,00 m
18	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Gletovanje dva puts i i moleraj polu disperzivnom bojom u dijelu prostora koji su bili predmet radova. Obračun po m2	600,00 m2
19	INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x10mm ²	50,00 m

20	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4 mm ² na mjestima naznačenim na planu instalacije za formiranje uzemljivača i uz napojni kabal. Traku polagati prema tehničkom opisu i standardima za ovu vrstu radova.	150,00 m
21	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka KON 01 za međusobno spajanje traka.	15,00 kom
22	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Nabavka i isporuka žice P/F 25mm ² Cu.	10,00 m
23	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Povezivanje svih metalnih masa na prihvatni sistem	1,00 paušal
24	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Obilježavanje trase i iskop rova za polaganje trake za uzemljenje i kabla za pumpu i napojnog. Kategorija zemljišta III i IV.	60,00 m ³
25	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine također 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno.	12,00 m ³
26	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.	48,00 m ³
27	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Planiranje viška iskopa (iskopi za temelje stubova i višak iskopa usljed pologanja pijeska u rov). Odvoz viška materijala do deponije.	12,00 m ³
28	REGALI	Isporuka i montaža perforiranih nosača kablova, sa brzom spojnicom, 60 x 200 x 3000 mm, napravljeni od pocinkovanog lima. Ukupno za materijal i rad sa uračunatim nosacima i konzolama.	16,00 kom

29	REGALI	Isporuka i montažah krivina od 90° za nosače kablova, sa brzom spojnicom, 60 x 200 mm, napravljeni od pocinkovanog lima. Ukupno za materijal i rad	1,00 kom
30	DEMONTAŽA	Demontaža kompletne postojeće instalacije.	1,00 komp
31	ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta	1,00 komp