

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija nekategorisanih puteva Pljevlja-Rudnica,
Potrkuša- Kalovića kuće-Lađana i Brda-Raščići (džamija)

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLJEVLJA

PIB:

02019868

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok plaćanja za izvedene radove je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
Mjesto izvršenje ugovora je Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama-	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok završetka radova je 60 dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i normativima po Glavnom projektu.	Testiranja i metoda testiranja
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude.	Garancija ponude

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.	ESPD

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: Rukovodioca građenja - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera;. Rukovodilac građenja moraju da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), kao i dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore	Stručna i tehnička sposobnost
Minimum 2 (dvije) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok plaćanja za izvedene radove je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
Mjesto izvršenje ugovora je Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama-	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok završetka radova je 60 dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i normativima po Glavnom projektu.	Testiranja i metoda testiranja
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude.	Garancija ponude

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.	ESPD

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: Rukovodioca građenja - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera; Rukovodilac građenja moraju da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), kao i dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore	Stručna i tehnička sposobnost
Minimum 2 (dvije) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Parametar kvalitet (K) – garantni rok za kompetne izvedene radove, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom na kompletne izvedene radove a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = \left(\frac{\text{ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta}}{\text{najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta}} \right) \times 10$. Garantni rok se iskazuje u mjesecima Napomena:Garantni rok za kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta Formula za ukupan broj bodova $U = C + K$ U - Ukupan broj bodova C - Najniže ponuđena cijena K - Kvalitet Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećim brojem bodova. Maksimalan garantni rok je 5 (pet) godina.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Parametar kvalitet (K) – garantni rok za kompetne izvedene radove, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom na kompletne izvedene radove a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta / najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta/) × 10. Garantni rok se iskazuje u mjesecima Napomena:Garantni rok za kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta Formula za ukupan broj bodova $U = C + K$ U - Ukupan broj bodova C - Najniže ponuđena cijena K - Kvalitet Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećim brojem bodova. Maksimalan garantni rok je 5 (pet) godina.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
656000.00	1	Adaptacija nekategorisanog puta Pljevlja-Rudnica,parcele 4689 i 4096/1 KO Pljevlja i KO Jugovo Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase	1.00	paušalno
	2	Pljevlja -Rudnica Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m ² površine	12500.00	m ²
	3	Pljevlja-Rudnica Prethodni radovi	Izrada propusta Ø300mm	40.00	m
	4	Pljevlja-Rudnica Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju koju odredi Investitor	900.00	m
	5	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu do 5 km. U cijenu uračunati sav rad.	350.00	m ³
	6	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	2000.00	m ³
	7	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice može se pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponsksloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m ² . Obračun po m ³ ugrađenog tamponskog sloja	1300.00	m ³
	8	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	9400.00	m ²
	9	Adaptacija nekategorisanog puta Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase	1.00	paušalno

656000.00	10	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m ² površine	10500.00	m ²
	11	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Prethodni radovi	Izrada propusta	42.00	m
	12	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju kmoju odredi Investitor	500.00	m
	13	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu do 5 km. U cijenu uračunati sav rad.	500.00	m ³
	14	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju. Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	1500.00	m ³
	15	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponskloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m ² . Obračun po m ³ ugrađenog tamponskog sloja	1600.00	m ³
	16	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	8000.00	m ²
	17	Adaptacija nekategorisanog puta Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase Po potrebi	1.00	paušalno
	18	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m ² površine	8000.00	m ²
	19	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Izgradnja cjevastih propusta Ø300mm	24.00	m
	20	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju koju odredi Investitor	200.00	m
	21	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu 5 km. U cijenu uračunati sav rad.	100.00	m ³

656000.00	22	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	200.00	m³
	23	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice može se pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponsk sloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m². Obračun po m³ ugrađenog tamponskog sloja	1200.00	m³
	24	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	6000.00	m²

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
656000.00	1	Adaptacija nekategorisanog puta Pljevlja-Rudnica,parcele 4689 i 4096/1 KO Pljevlja i KO Jugovo Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase	1.00	paušalno
	2	Pljevlja -Rudnica Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m² površine	12500.00	m²
	3	Pljevlja-Rudnica Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	40.00	m
	4	Pljevlja-Rudnica Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju koju odredi Investitor	900.00	m

656000.00	5	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu do 5 km. U cijenu uračunati sav rad. izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja vrši od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju d=30cm.	350.00	m³
	6	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	2000.00	m³
	7	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice može se pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponsk sloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m². Obračun po m³ ugrađenog tamponskog sloja	1300.00	m³
	8	Pljevlja-Rudnica Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	9400.00	m²
	9	Adaptacija nekategorisanog puta Potrkuša-Kalovića kuće-Ladžana Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase	1.00	paušalno
	10	Potrkuša-Kalovića kuće-Ladžana Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m² površine	10500.00	m²
	11	Potrkuša-Kalovića kuće-Ladžana Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	42.00	m
	12	Potrkuša-Kalovića kuće-Ladžana Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju kmoju odredi Investitor	500.00	m

656000.00	13	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu do 5 km. U cijenu uračunati sav rad. izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja vrši od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju d=30cm.	500.00	m³
	14	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju. Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	1500.00	m³
	15	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponsk sloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m². Obračun po m³ ugrađenog tamponskog sloja	1600.00	m³
	16	Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	8000.00	m²
	17	Adaptacija nekategorisanog puta Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Odstranjivanje šiblja i drveća u pojasu trase Po potrebi	1.00	paušalno
	18	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Mašinsko profilisanje puta u potrebnoj širini, sa odvozom viška materijala do 5km udaljenosti, na deponiju koju odredi investitor, sa uračunatim valjanjem posteljice puta u širini 4m. Obračun po m² površine	8000.00	m²
	19	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	24.00	m
	20	Brda-Raščići(džamija) Prethodni radovi	Iskop kanala (0.4m x 0.4m) sa odvozom viska materijala na deponiju koju odredi Investitor	200.00	m
	21	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Iskop i zamjena slabonosivog podtla sa odvozom na deponiju, koju odredi Investitor, udaljenu 5 km. U cijenu uračunati sav rad. izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja vrši od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju d=30cm.	100.00	m³

656000.00	22	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm, d=30 cm u uvaljanom stanju Pozicija obuhvata nabavku, razastiranje i valjanje do potrebnog modula stišljivosti 50 Mpa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.	200.00	m³
	23	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Donji noseći sloj (tampon). Nakon pripremljene posteljice može se pristupiti izradi kolovozne konstrukcije. Donja noseća podloga izvodi se u jednom sloju prosječne debljine 10cm u uvaljanom stanju. Tamponsk sloj mora biti izveden od čistog drobljenog krečnjačkog materijala granulacije od 0-32.5mm. Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul stišljivosti tamponskog sloja koji mora imati vrijednost Ms=60MN/m². Obračun po m³ ugrađenog tamponskog sloja	1200.00	m³
	24	Brda-Raščići(džamija) Kolovozna konstrukcija	Izrada kolovoza od asfalt betona BNHS16 min debljine d=6cm	6000.00	m²

Izveštaj generisan 06.06.2025 22:48