

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ventilacione cijevi u objektu mehaničkog tretmana

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OTPADNE VODE BUDVA DOO

PIB:

03304388

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 2 godine, koji počinje da teče od dana ugradnje robe.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da prije davanja ponude obiđe predmetnu lokaciju i utvrdi činjenično stanje uz obavezno prisustvo jednog ili više lica, i da dobije potvrdu da je obišao lokaciju, koju treba da priloži prilikom davanja ponude.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 2 godine, koji počinje da teče od dana ugradnje robe.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da prije davanja ponude običe predmetnu lokaciju i utvrdi činjenično stanje uz obavezno prisustvo jednog ili više lica, i da dobije potvrdu da je obišao lokaciju, koju treba da priloži prilikom davanja ponude.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
5000.00	1	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500x3000mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	2	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na fi 300, dužine 500mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	3	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na 400x400mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	4	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400x4000mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	5	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400mm na 300x300mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	6	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300x3600mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad

5000.00	7 Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300mm na fi 200. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad
	8 Okrugli ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja okruglog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije DN200mm. Debljina lima 0,7mm.	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
5000.00	1	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500x3000mm sa dvije jednoredne rešetke za izvlačenje vazduha dimenzija 400x250mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	2	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na fi 300, dužine 500mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	3	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na 400x400mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad

5000.00	4	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400x4000mm sa dvije jednoredne rešetke za izvlačenje vazduha dimenzija 400x250mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	5	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400mm na 300x300mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	6	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300x3600mm sa dvije jednoredne rešetke za izvlačenje vazduha dimenzija 400x250mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	7	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300mm na fi 200. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad
	8	Okrugli ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja okruglog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije DN200mm. Debljina lima 0,7mm. Cijenom predvidjeti i demontažu starog.	1.00	komad