PREGLED POSTUPKA #93914

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TRŽNICE I PIJACE DOO
PIB	02653915
E-mail	pijacepg@t-com.me
Telefon	020/625-424
Internet adresa	www.pijacepg.me
Fax	020/625-668
Adresa	Oktobarske Revolucije 124
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada bunara za vodu za objekte Stočna pijaca i Kamionska pijaca
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Rakočević
Kontakt	+382 20 625 424
Datum objave	10.06.2025. 11:50

Napomena	Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše obilazak predmetne lokacije i uzmu precizne dimenzije koje se odnose na predmetnu nabavku, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska lokacijea. Kontakt osoba je: Goran Anđelić, broj telefona 069/395-046.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada bunara za vodu za objekte Stočna pijaca i Kamionska pijaca	10.06.2025 11:50	17.06.2025 09:00	17.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**TRŽNICE I PIJACE DOO** **Izrada bunara za vodu za objekte Stočna pijaca i Kamionska pijaca** 45262200 - Radovi na postavljanju temelja i bušenje izvora vode	24.800,00 EUR	5.208,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponuđača - Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora: Objekat u krugu Stočne pijace i objekat Kamionske pijace	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Nakon izrade, ugradnje i puštanja u rad predmetne nabavke na predmetnim lokacijama i nakon uredno ispotavljene fakture u roku do 30 dana.	Rok plaćanja
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Bušenje bunara na lokaciji Stočna pijaca na dubinu od 80m. Bušenje se vrši udarnim čekićem D=210mm, a zacjevljuje sa plastičnim cijevima D=140x7mm	80,00 Metar
2	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Ispitivanje izdašnosti bunara pomoću ispitne pumpe u trajanju od 6 h.	1,00 Komplet
3	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja bunarske potopne pumpe Q=300 l/min, H=140m, P=5.5KW.	1,00 Komad
4	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja okiten crijeva DN 50 (2") PN 16	100,00 Metar
5	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja napojnog kabla PPL 5x2.5mm2 sa izradom kablovske spojnice.	100,00 Metar
6	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja signalnog kabla sa sondama	100,00 Metar
7	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja komandnog ormara sa zaštitom od asimetrije i promjene redosljeda faza, zaštitom od nestanka vode i drugo do kompletnosti	1,00 Komplet
8	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja ekspanzione boce V=500 l sa presostatom, manometrom, vezama i spojevima.	1,00 Komplet
9	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Isporuka i ugradnja bunarske glave sa nepovratnim i zapornim ventilom i priključcima za distribuciju vode.	1,00 Komplet

10	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Izrada tehničke kućice za smještaj komandno zaštitne opreme. Dim. kućice 200x200x230cm sa propisnim vratima i prozorom na istoj. Kućica se radi od tvrdog materijala (betonski blok), a krov sendvič panela debljine 4cm i limarskih opšiva, a osnova je armirano betonska ploča.	1,00 Komplet
11	Izrada na objektu Stočna pijaca	Izrada bunarske šahte dimenzija 100x100x80 cm, koja je napravljena od armiranog betona i poklopljena pocinkovanim poklopcem sa katancem. Osnova šrahte je betonska sa ojačanjem oko bunarske cijevi.	1,00 Komplet
12	Izrada bunara na objektu Stočna pijaca	Ispitivanje postojanja električnih podzemnih instalacija na mjestu gdje je predvidjeno bušenje bunara.	1,00 Komplet
13	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	ušenje bunara na lokaciji Kamionska pijaca na dubinu od 70m. Bušenje se vrši udarnim čekićem D=210mm, a zacjevljuje sa plastičnim cijevima D=140x7mm	70,00 Metar
14	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	spitivanje izdašnosti bunara pomoću ispitne pumpe u trajanju od 6 h.	1,00 Komplet
15	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja bunarske potopne pumpe Q=300 l/min, H=140m, P=5.5KW.	1,00 Komad
16	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja okiten crijeva DN 50 (2") PN 16	130,00 Metar
17	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja napojnog kabla PPL 5x2.5mm2 sa izradom kablovske spojnice.	130,00 Metar
18	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja signalnog kabla sa sondama	130,00 Metar
19	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja komandnog ormara sa zaštitom od asimetrije i promjene redosljeda faza, zaštitom od nestanka vode i drugo do kompletnosti	1,00 Komplet
20	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Isporuka i ugradnja ekspanzione boce V=500 l sa presostatom, manometrom, vezama i spojevima.	1,00 Komplet

21	Izrada bunara na objektu Kamionska pojaca	Isporuka i ugradnja bunarske glave sa nepovratnim i zapornim ventilom i priključcima za distribuciju vode.	1,00 Komplet
22	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Izrada tehničke kućice za smještaj komandno zaštitne opreme. Dim. kućice 200x200x230cm sa propisnim vratima i prozorom na istoj. Kućica se radi od tvrdog materijala (betonski blok), a krov sendvič panela debljine 4cm i limarskih opšiva, a osnova je armirano betonska ploča.	1,00 Komplet
23	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Izrada bunarske šahte dimenzija 100x100x80 cm, koja je napravljena od armiranog betona i poklopljena pocinkovanim poklopcem sa katancem. Osnova šrahte je betonska sa ojačanjem oko bunarske cijevi.	1,00 Komplet
24	Izrada bunara na objektu Kamionska pijaca	Ispitivanje postojanja električnih podzemnih instalacija na mjestu gdje je predvidjeno bušenje bunara.	1,00 Komplet