# PREGLED POSTUPKA #93841

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | OPŠTINA HERCEG NOVI |
| PIB | 02008459 |
| E-mail | zorica.begovic@hercegnovi.me |
| Telefon | 031/323-781 |
| Internet adresa | www.hercegnovi.me |
| Fax | 031/323-781 |
| Adresa | Trg Maršala Tita 2 |
| Grad | Herceg Novi |
| Poštanski broj | 85340 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Sanacija objekta Potkovičasta (zapadna ) kula-I faza |
| Status | U toku |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Sanja Baljošević |
| Kontakt | 031 323 781 |
| Datum objave | 10.06.2025. 14:30 |

| | |
|---|---|
| Napomena | Radovi se izvode prema konzervatorskom projektu -hitne sanacione mjere u sklopu faze 1, izrađenom od strane Đokić group d.o.o. u koji zainteresovani ponuđači mogu izvršiti lično u kancelarijama Sekretarijata za kulturu, kontakt 031 321 052, lokal 505 |

## 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze | Opis | Početak podnošenja | Kraj podnošenja | Datum otvaranja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Sanacija objekta Potkovičasta (zapadna ) kula-I faza | 10.06.2025 14:30 | 18.06.2025 09:00 | 18.06.2025 09:00 | U toku |

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | **OPŠTINA HERCEG NOVI**<br>**Sanacija potkovičaste kule**<br>45000000 - Građevinski radovi | 289.256,20 EUR | 60.743,80 EUR | - | - | - | Otvoreni postupak |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. | Obrazac 2 |
| Rok izvršenja ugovora: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao | Rok izvršenja ugovora |
| Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi | Mjesto izvršenja ugovora |
| Plaćanje će biti izvršeno po završetku ugovorenih radova i predaji fakture ovjerene od strane stručnog nadzora. | Rok plaćanja |
| Način plaćanja: Virmanski | Način plaćanja |
| Naručilac će isključiti iz postupka javne nabavke ponuđača ukoliko ispunjava uslov određen članom 110 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke |
| Pozitivan izvještaj stručnog nadzora | Uslovi za primopredaju |
| Izvođač garantuje za kvalitet ugrađenog materijala i izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 10 godina. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova. | Garantni rok |
| Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu. | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |

| | |
|---|---|
| Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne. | Drugi uslovi |
| Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ; Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta, i to: minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje ispunjava uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata; minimum jedno lice koje posjeduje konzervatorsku licencu za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. | Stručna i tehnička sposobnost |

| | |
|---|---|
| Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije. | Drugi uslovi |
| Ovaj predmjer obuhvata: Sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cijenu radne snage sa svim porezima i doprinosima. Sve pozicije se izvode prema projektu, tehnickim uslovima, važecim tehničkim propisima i standardima. Pozicije obuhvataju: nabavku, transport sa utovarom i istovarom, rad na ugradnji svih potrebnih materijala, rad radnika i mašina, kontrole i održavanje izvedenih objekata do predaje investitoru. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema propisima i vazecim standardima za ovu vrstu radova. lzvođač je takode u obavezi da prije pocetka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju, i da na vrijeme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa. lzvođač se ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmjerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehnickom opisu ili u nekom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima. | Drugi uslovi |
| Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom | Drugi uslovi |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **32.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | Montaža i demontaža skele | Nabavka, transport, montaža I demontaža cjevaste skele u unutrašnjosti kule kako bi se moglo pristupiti lokacijama za izvođenje radova. Skela mora da bude sa odgovarajucim platformama, bezbjedna I spremna za rad. Okvirne unutrašnje dimenzije kule su 5x3m, a visina 7m. | 1,00 pauš |
| 2 | Ojačanje otvora- bravarski radovi | Izrada čeličnog okvira - ojačanja na mjestu nestabilnih otvora od profila IPB 120. Potrebno je izvesti dva okvira između kojih bi se trebao postaviti lim debljine 8mm. Prije početka izvođenja radova je potrebno uzeti tačne mjere na gradilištu. Kvalitet čelika odgovara S235JR. Pozicija obuhvata uzimanje tacnih mjera, nabavku čeličnih profila, obrada i transport na gradilište, ugradnju ankera, zavarivanje i postavljanje lima za zaštitu od odronjavanja. Obuhvaćena je antikorozivna zaštita svih elemenata. | 418,00 kg |
| 3 | Čišćenje unutrašnjih zidova | Detaljno čišćenje unutrašnjih zidova kule - pranje vodom iii pjeskarenjem. Ovim radovima će se obezbijediti mogućnost da se detaljno pregledaju zidovi kule, uklone sve nevezane čestice zemlje I maltera I omogući mogućnost da se izvrši sanacija. U slučaju da se čišćenje radi sa vodom pod pritiskom ograničiti maksimalni pritisak na 100 bara kako se ne bi oštetili zidovi. | 120,00 m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sanacija pukotina | Sanacija pukotina PK1 I PK2 uz ojačanje čeličnim moždanicima – prošivanje pukotine. Ova pozicija se sastoji od sledećih aktivnosti:<br>a.Uklanjanje kamena na pozicijama za postavljanje moždanika;<br>b.Bušenje rupa fi 50 mm u dimenzijama datim projektom. Rupe se buše pod uglom od min 5% u odnosu na horizontalu ako bi se moglo izvršiti injektiranje;<br>c.Čišćenje rupe komprimovanim vazduhom;<br>d.Ugradnja čeličnog moždanika zajedno sa cjevčicom za injektiranje- SN ankera ili lBO (šipke promjera fi 25 mm dužine 160 cm u skladu sa detaljima u grafičkoj dokumentaciji);<br>e. lnjektiranje cementnom suspenzijom moždanika;<br>f. Preziđivanje I vraćanje kamena na predmetnu poziciju. Obračun je po komadu ugrađenog moždanika sa svim materijalom pripremnim radovima i radovima nakon ojačanja. | 26,00 kom. |
| 5 | Injektiranje | lnjektiranje pukotina PK1, PK2, PK3 I PK4. lnjektiranje kamenog zida i pukotina na karakterističnim lokacijama sa materijalom koji odgovara strukturi zida. Tačne lokacije su date na crtežima. Za injektiranje zidova, predviđa se upotreba gotove mase Mapei-Antique I ili ekvivalent čiji će sastav omogućiti dobru saradnju sa strukturom zida. Injekciona smjesa treba da posjeduje dobru obradljivost, sposobnost tečenja, malo otpuštanje vode i malu razliku čvrstoće na miješalici I na izlazu injektora. Radovi obuhvaćeni, materijal, transport i ugradnju injekcione smjese. Obracun po m3 | 1,60 m3 |
| 6 | Izrada projekta izvedenog stanja | | 1,00 kom. |