PREGLED POSTUPKA #10088

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
PIB	02326710
E-mail	ekip@ekip.me
Telefon	020/406-700
Internet adresa	www.ekip.me
Fax	020/406-702
Adresa	Bulevar Džordža Vašingtona 56/II
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miličko Kuč
Kontakt	milicko.kuc@ekip.me
Datum objave	12.10.2021. 14:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici. 45200000-9 Radovi na objektima ili djelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45262700-8 Radovi na adaptaciji zgrada	12.10.2021 14:00	15.10.2021 14:00	15.10.2021 14:00	Poništena

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST** **Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na GKMC** 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	11.156,94 EUR	2.342,96 EUR	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje;	Obavezni uslovi
dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za završetak radova je: 30 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, po ispostavljenoj fakturi.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: nakon izvršenih radova, 10 dana od dana ispravno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava	Drugi uslovi
ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.156,94 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Izmještanje radnih stolova iz kancelarije u tornju. Pozicija obuhvata i premještanje 2 stola iz kancelarija u tornju u kancelariju pored bifea. Pozicija obuhvata i demontažu polica sa jednog od stolova premka grafičkim prilozima. Pozicija obuhvata i zatvaranje otvora na kutijama od stola koja će se javiti prilikom kidanja polukružnog i trougaonog dijela polica stola. Otvore koji se javljaju zatvoriti istim tipom furniranog medijapana.	1,00 paušalno
2	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Nabavka i montaža stolova tipa 1. Radni sto dimenzija 80cm x 180cm x 80cm visine. Stolovi se rade od medijapana. U sklopu pozicije uračunata je izrada stola prema grafičkim prilozima sa montažom kablova i utičnica prema crtežu. U poziciju je takođe uračunata izrada fiokara koji je sastavni dio ovoga stola. Obračun po komadu	4,00 komad
3	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Nabavka i montaža stolova tipa 2. Radni sto dimenzija 80cm x 180cm x 80cm visine. Stolovi se rade od medijapana. U sklopu pozicije uračunata je izrada stola prema grafičkim prilozima sa montažom kablova i utičnica prema crtežu. U poziciju je takođe uračunata izrada fiokara koji je sastavni dio ovoga stola. Obračun po komadu	3,00 komad

4	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Nabavka i montaža stolova tipa 3. Radni sto dimenzija 80cm x 200cm x 80cm visine. Stolovi se rade od medijapana. U sklopu pozicije uračunata je izrada stola prema grafičkim prilozima sa montažom kablova i utičnica prema crtežu. Obračun po komadu	1,00 komad
5	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Nabavka i montaža polica za registratore. Polica širine 80cm a dubine i visine u skladu sa dimenzijama postojeće police koja je visine 93cm. Police za registratore su otvorene i visine do spuštenog plafona u kancelariji. Obračun po komadu	4,00 komad
6	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici.	Nabavka i montaža police 5 u kancelariji pored bifea. Dimenzije police-fiokara 63cm x 260cm x 80cm. Materijal, dizajn i ručke fiokara su identične kao i kod fiokara koji je izmješten iz kancelarije u tornju u ovu kancelariju. Obračun po komadu	1,00 komad
7	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici.	Nabavka i montaža police 6 u kancelariji pored bifea. Dimenzije police-fiokara 60cm x 80cm x 80cm. Materijal, dizajn i ručke fiokara su identične kao i kod fiokara i stolova koji su izmješteni iz kancelarije u tornju u ovu kancelariju. Obračun po komadu	1,00 komad
8	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici	Nabavka i montaža viseće police u kancelariji pored bifea. Dimenzije police-fiokara 260cm x 40cm x 60cm. Materijal, dizajn i ručke fiokara su identične kao i kod fiokara i stolova koji su izmješteni iz kancelarije u tornju u ovu kancelariju. Obračun po komadu	1,00 komad

9	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici.	Demontaža dijela poda u kancelariji u tornju, provlačenje instalacija za jaku i slabu struju ispod poda od najbližih postojećih utičnica do pozicija gdje se instalacije iz poda provlače kroz stolove. Vraćenje podnih obloga preko distancera u prvobitno stanje. Provlačenje instalacija jake i slabe struje od podne utičnice (trenutne pozicije štampača) do nove pozicije, kao i montaža nove uričnice za jaku i slabu struju.	1,00 paušal
10	Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici.	Demontaža 3 spojena stola u kancelariji u tornju i njihova ponovna montaža u prizemlju u portirnici 1 i 2. Rad obuhvata gdje je potrebno i radove kidanja ploče stola, montažu aluminijumskog nosača sa stola 2 na sto 3 kao i zatvaranje drvenih kutija gdje se javio otvor zbog kidanja stolova.	1,00 paušal