MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-40/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 117
Djelovodni br. 04426/25 - 835/1
Podgorica, 11.06.2025.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

Izmjenu br. 2 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji enterijera Centra za kulturu "Husein Bašić", Plav

Mijenjaju se Pozicije 15 i 16 koje glase:

15	Demontaža i uklanjanje postojeće opreme koja se ne zadržava. U cijenu uračunati sav potrošni materijal i rad, kao i odvoz šuta i demontiranog materijala kamionom na deponiju ili na lokaciju koju odredi investitor. Rasvjete Plafona i zidnih obloga u konferencijskoj sali Postojećeg dijela za sjedenje Drvenih obloga na zidu galerije hola I sprata Žardinjera na galeriji Trakastih zavjesa Itisona Šanka i kuhinjskih elemenata Stolica Oznaka, tabli i dodatne nepotrebne opreme koja se nalazi na zidu Kutije sa hidrantima		1,00	pauš.
16	Selekcija dotrajalog i nepotrebnog postojećeg namještaja (stolice, stolovi, bina i sl) i odvoz kamionom na lokaciju koju odredi investitor.		1,00	pauš.

I sada glase:

15	Demontaža i uklanjanje postojeće opreme koja se ne zadržava. U cijenu uračunati sav potrošni materijal i rad, kao i odvoz šuta i demontiranog materijala kamionom na lokaciju udaljenosti 20 km. Rasvjete Plafona i zidnih obloga u konferencijskoj sali Postojećeg dijela za sjedenje Drvenih obloga na zidu galerije hola I sprata Žardinjera na galeriji Trakastih zavjesa Itisona Šanka i kuhinjskih elemenata Stolica Oznaka, tabli i dodatne nepotrebne opreme koja se nalazi na zidu Kutije sa hidrantima		1,00	pauš.
16	Selekcija dotrajalog i nepotrebnog postojećeg namještaja (stolice, stolovi, bina i sl) i odvoz kamionom na lokaciju udaljenosti 20 km.		1,00	pauš.

Mijenjaju se Pozicije 20 - 31 koje glase:

20	Izrada transport i montaža ulazne staklene stijene pozicije vjetrobrana koja se sastoji od dvokrilnih vrata i fiksnih dijelova. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača, ili slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalоškoj specifikaciji proizvođača sistema. Vrata opremiti bravom sa tri ključa i potrebnom opremom za kontrolu pristupa, a sve u skladu sa smjerom evakuacije. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm +16Ar.+4mm+16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K.		2,00	kom

	Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: U1 ; Dim 390 / 350cm			
21	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije biletarnice koja se sastoji od jednokrilnih ostakljenih vrata, sa dvokrilnim kliznim prozorom implementiranim u stakleni fiksni element. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu ne treba vršiti prema "RAL" sistemu montaže. Ugradnja se vrši u nosećem zidu d=30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Vrata opremiti bravom sa tri ključa. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar. +4mm+16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ.		1,00	kom

	Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 1 ; Dim 160/ 220cm			
22	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od jednokrilniog fiksnog prozora.. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu ne treba vršiti prema "RAL" sistemu montaže. Ugradnja se vrši u nosećem zidu d=30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 2; Dim 120 / 240cm		1,00	kom
23	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od fiksnih elemenata formirajući poziciju ćiriličnog slova "P". Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši		1,00	kom

	posredstvom čeličnih držača, ili slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalоškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 3 ; Dim 128+240+128 / 323cm			
24	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od fiksnih elemenata formirajući poziciju ćiriličnog slova "P". Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na		1,00	kom

	objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača, ili slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim			

	potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 4 ; Dim 128+600+128 / 323cm			
25	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 5 ; Dim 60 / 320cm		2,00	kom
26	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom.		1,00	kom

	Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 6 ; Dim 60 / 310cm			
27	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih		1,00	kom

	elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 7 ; Dim 60 / 190cm			
28	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od četiri fiksna polja, četiri polja koja se otvaraju po vertikalnoj osi, dva polja koja se otvaraju po vertikalnoj i horizontalnoj osi i dva po horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 8 ; Dim 705/ 370cm		1,00	kom
29	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od četiri fiksna polja. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom		1,00	kom

	plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 9 ; Dim 434/ 70cm			
30	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od pet polja od kojih su dva fiksna a tri se otvaraju po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje:		1,00	kom

	Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 10 ; Dim 506/ 132cm			
31	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od pet polja od kojih su dva fiksna a tri se otvaraju po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim potrebnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti		1,00	kom

	na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Ozn: 11 ; Dim 516/ 132cm			

I sada glase:

20	Izrada transport i montaža ulazne staklene stijene pozicije vjetrobrana koja se sastoji od dvokrilnih vrata i fiksnih dijelova. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača, kao i slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalоškoj specifikaciji proizvođača sistema. Vrata opremiti bravom sa tri ključa i neophodnom opremom za kontrolu pristupa, panik letvom i vertikalnom ručkom za otvaranje vrata sa druge strane, a sve u skladu sa smjerom evakuacije. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm +16Ar.+4mm+16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent.		2,00	kom

	Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: U1 ; Dim 390 / 350cm			
21	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije biletarnice koja se sastoji od jednokrilnih ostakljenih vrata, sa dvokrilnim kliznim prozorom implementiranim u stakleni fiksni element. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu ne treba vršiti prema "RAL" sistemu montaže. Ugradnja se vrši u nosećem zidu d=30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Vrata opremiti bravom sa tri ključa. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar. +4mm+16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju.		1,00	kom

	Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 1 ; Dim 160/ 220cm			
22	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od jednokrilniog fiksnog prozora.. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu ne treba vršiti prema "RAL" sistemu montaže. Ugradnja se vrši u nosećem zidu d=30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 2; Dim 120 / 240cm		1,00	kom
23	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od fiksnih elemenata formirajući poziciju ćiriličnog slova "P". Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom		1,00	kom

	plastifikacije RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača i slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 3 ; Dim 128+240+128 / 323cm			
24	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije svjetlarnika koja se sastoji od fiksnih elemenata formirajući poziciju ćiriličnog		1,00	kom

	slova "P". Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača i slijepih štokova u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora			

	izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 4 ; Dim 128+600+128 / 323cm			
25	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 5 ; Dim 60 / 320cm		2,00	kom
26	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i		1,00	kom

	horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 6 ; Dim 60 / 310cm			
27	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od jednog krila koji se otvara po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo		1,00	kom

	paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 7 ; Dim 60 / 190cm			
28	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od četiri fiksna polja, četiri polja koja se otvaraju po vertikalnoj osi, dva polja koja se otvaraju po vertikalnoj i horizontalnoj osi i dva po horizontalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom		1,00	kom

	pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 8 ; Dim 705/ 370cm			
29	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od četiri fiksna polja. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije.		1,00	kom

	Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 9 ; Dim 434/ 70cm			
30	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od pet polja od kojih su dva fiksna a tri se otvaraju po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalоškoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m ²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u		1,00	kom

	sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 10 ; Dim 506/ 132cm			
31	Izrada transport i montaža aluminijumske ostakljene pozicije prozora koji se sastoji od pet polja od kojih su dva fiksna a tri se otvaraju po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Pozicija se radi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa FEAL T ili ekvivalent. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u RAL 6008 po uzoru na postojeći na objektu. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Ugradnja se vrši u fasadnom zidu debljine 30cm. Okov je sitemski u svemu prema katalošKoj specifikaciji proizvođača sistema. Kompletnu poziciju opremiti svim neophodnim okovima. Sve čelične i ostale elemente za fiksiranje, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu, obuhvatiti cijenom pozicije. Zastakljivanje: Termoizolacionim staklo paketima, produkta tipa GUARDIAN Clima Guard Solar ili ekvivalent. Konfiguracija staklo paketa 4mm+16Ar.+4mm +16+4mm Float Extra Clear ili ekvivalent. Tehničke vrijednosti staklo paketa su Ug=0,8W/m²K Ukupan koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju je Uw= 1,0W/m2/K. Napomena: Cijenu formirati na osnovu šeme bravarije za ovu poziciju. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ. Izraditi poziciju u sistemu od predloženog proizvođača ili ekvivalent. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po komadu sa svim neophodnim elementima za ugradnju. Ozn: 11 ; Dim 516/ 132cm		1,00	kom

Mijenjaju se Pozicije 33 - 38 koje glase:

33	Nabavka materijala, izrada i montaža završnog sloja obloge bine koja je od		13,30	m2

	dvoslojno lamelirano stakla debljine d=21-60mm (u zavisnosti od sttičkog proračuna i preporuke proizvođača), postavljeno na dihtung trakama, podijeljeno na polja prema preporuci proizvođača. Kako bi se postigla zaštita od klizanja staklenu površinu je otrebno obraditi TECGLASS JETVER anti-slip kremičkim premazima. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - BINA U HOLU"." U cijenu uračunati sav potreban rad i meterijal. Obračun po m2.			
34	Nabavka materijala, izrada i ugradnja staklena vrata od jednostrukog transparentnog kaljenog stakla debljine 10mm. Vrata su za postojrći AB zid pričvršćena šarkama na dvije pozicije (u gornjoj i donjoj zoni), dok je u donjoj zoni predvidjena brava na magnet ili sa cilindrom bez kvake. Linija okova je Dorma Studio Rondo, eloksirani aluminijum tipa GSW Office L za vezu staklenih vrata sa zidom ili okov sličnog kvaliteta. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - VITRINA ZA EKSPONATE TRADICIONALNIH NOŠNJI". U cijenu uračunati sav potreban rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim L=200 ; h=258cm		1,00	kom
35	Nabavka materijala, izrada i ugradnja staklena vrata od jednostrukog transparentnog kaljenog stakla debljine 10mm. Vrata su za postojrći AB zid pričvršćena šarkama na dvije pozicije (u gornjoj i donjoj zoni), dok je u donjoj zoni predvidjena brava na magnet ili sa cilindrom bez kvake. Linija okova je Dorma Studio Rondo, eloksirani aluminijum tipa GSW Office L za vezu staklenih vrata sa zidom ili okov sličnog kvaliteta. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - VITRINA ZA EKSPONATE TRADICIONALNIH NOŠNJI". U cijenu uračunati sav potreban rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim L=138 ; h=258cm		1,00	kom
36	Nabavka materijala, izrada i ugradnja police iznad šanka. Konstrukcija police		1,00	kom

	iznad šanka je od kutijastih metalnih profila 30x30x3mm, ankerovanih u plafon. Profili su bojeni bijelom bojom Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja, dok su police od kaljenog transparentnog stakla d=10mm. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - ŠANK SA POLICAMA". U cijenu uračunati sav potreban rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim d220 x š30 x h117cm			
37	Izrada, isporuka I ugradnja drvenih dvokrilnih vrata. Dvokrilna vrata u štoku od rezane građe.krilo vrata : meki masiv drveta, d = 3.2 cm obostrano obložen furniranim medijapanom MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Krila vrata su ostakljena, dvostrukim staklom 4+16+4mm, dimenzija ostakljenog dijela krila je 20x140cm. Sav potreban okov je od eloksiranog aluminijuma ili inoxa. Dovratnik od punog drveta. obloge dubine zida od istog furniranog medijapana. Prag u ravni poda, od drveta. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. Ozn: 12 ; Dim 160 / 205cm		3,00	kom
38	Izrada, isporuka I ugradnja drvenih dvokrilnih vrata. Dvokrilna vrata u štoku od rezane građe.krilo vrata : meki masiv drveta, d = 3.2 cm obostrano obložen furniranim medijapanom MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Krila vrata su ostakljena, dvostrukim staklom 4+16+4mm, dimenzija ostakljenog dijela krila je 20x140cm. Sav potreban okov je od eloksiranog aluminijuma ili inoxa. Dovratnik od punog drveta. obloge dubine zida od istog furniranog medijapana. Prag u ravni poda, od drveta. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. Ozn: 13 ; Dim 160 / 200cm		1,00	kom

I sada glase:

33	Nabavka materijala, izrada i montaža završnog sloja obloge bine koja je od dvoslojno lamelirano stakla debljine d=21-60mm (u zavisnosti od statičkog proračuna i preporuke proizvođača), postavljeno na dihtung trakama, podijeljeno na polja prema preporuci proizvođača. Kako bi se postigla zaštita od klizanja staklenu površinu je neophodno obraditi TECGLASS JETVER anti-slip ili ekvivalent kremičkim premazima. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - BINA U HOLU"." U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po m2.		13,30	m2
34	Nabavka materijala, izrada i ugradnja staklena vrata od jednostrukog transparentnog kaljenog stakla debljine 10mm. Vrata su za postojeći AB zid pričvršćena šarkama na dvije pozicije (u gornjoj i donjoj zoni), dok je u donjoj zoni predvidjena brava na magnet i sa cilindrom bez kvake. Linija okova je Dorma Studio Rondo ili ekvivalent, eloksirani aluminijum tipa GSW Office L za vezu staklenih vrata sa zidom ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - VITRINA ZA EKSPONATE TRADICIONALNIH NOŠNJI". U cijenu uračunati sav neophodan rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim L=200 ; h=258cm		1,00	kom
35	Nabavka materijala, izrada i ugradnja staklena vrata od jednostrukog transparentnog kaljenog stakla debljine 10mm. Vrata su za postojeći AB zid pričvršćena šarkama na dvije pozicije (u gornjoj i donjoj zoni), dok je u donjoj zoni predvidjena brava na magnet i sa cilindrom bez kvake. Linija okova je Dorma Studio Rondo ili ekvivalent, eloksirani aluminijum tipa GSW Office L		1,00	kom

	ili ekvivalent za vezu staklenih vrata sa zidom ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - VITRINA ZA EKSPONATE TRADICIONALNIH NOŠNJI". U cijenu uračunati sav neophodan rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim L=138 ; h=258cm			
36	Nabavka materijala, izrada i ugradnja police iznad šanka. Konstrukcija police iznad šanka je od kutijastih metalnih profila 30x30x3mm, ankerovanih u plafon. Profili su bojeni bijelom bojom Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja, dok su police od kaljenog transparentnog stakla d=10mm. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A - ŠANK SA POLICAMA". U cijenu uračunati sav neophodan rad i meterijal. Obračun po komadu. Dim d220 x š30 x h117cm		1,00	kom
37	Izrada, isporuka I ugradnja drvenih dvokrilnih vrata. Vrata su od duplo šperovane iverice, ispunjene saćem obložen furniranim medijapanom MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Krila vrata su ostakljena, dvostrukim staklom 4+16+4mm, dimenzija ostakljenog dijela krila je 20x140cm. Sav neophodan okov je od eloksiranog aluminijuma i inoxa. Dovratnik od medijapana. obložen istim furnirom. Prag u ravni poda, od drveta. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu.	Ozn: 12 ; Dim 160 / 205cm	3,00	kom
38	Izrada, isporuka I ugradnja drvenih dvokrilnih vrata. Vrata su od duplo šperovane iverice, ispunjene saćem obložen furniranim medijapanom MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Krila vrata su ostakljena, dvostrukim staklom 4+16+4mm, dimenzija ostakljenog dijela krila je 20x140cm. Sav neophodan okov je od eloksiranog aluminijuma i inoxa. Dovratnik od medijapana. obložen istim furnirom. Prag u ravni poda, od drveta.	Ozn: 13 ; Dim 160 / 200cm	1,00	kom

	Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu.			

Mijenjaju se Pozicije 41 - 44 koje glase:

41	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) ili kao fixni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili slično. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. POS 1; dim 140x25xh95cm		1,00	kom
42	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm		1,00	kom

	bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) ili kao fixni element, također perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena također od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili slično. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. POS 2; dim 350x25xh95cm			
43	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja		2,00	kom

	MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) ili kao fixni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili slično. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu			

	uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. POS 3 i 6; dim 240x25xh95cm			
44	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) ili kao fixni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili slično. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije		2,00	kom

	izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. POS 4 i 5; dim 275x25xh95cm			

I sada glase:

41	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) i kao fiksni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu.	POS 1; dim 140x25xh95cm	1,00	kom

42	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) i kao fiksni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu.	POS 2; dim 350x25xh95cm	1,00	kom
43	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) i kao fiksni element, takođe perforiran. U	POS 3 i 6; dim 240x25xh95cm	2,00	kom

	donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu			
44	Nabavka materijala, Izrada, isporuka i ugradnja MASKE ZA RADIJATORE - planirana je od farbanog medijapana u bijeloj boji. Medijapan d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Maska se sastoji od korpusa, kao i predgnjeg dijela kojeg čine perforirana polja ugradjena u kutiju konstukcije (korpus). Perforirana polja izrađena su kao vrata sa "push" mehanizmom (omogućava se pristup radijatorima i ventilima zbog održavanja) i kao fiksni element, takođe perforiran. U donjem dijelu maske nalazi se dekorativna lajsna, koja je sastavni dio elementa, predviđena takođe od farbanog medijapana u bijeloj boji Signal White RAL 9003 ili ekvivalent, sa 10% sjaja. Poklopna ploča je nezavisni samostojeći elemet, planiran od furniranog MDF 4mm orah Floder A/B, proizvođač Kaldsidis&Co ili ekvivalent. Ploča je sa otvorima sa gornje strane kako bi se omogućilo odavanje toplote. Predvidjeti kvalitetne okove, šarke i mehanizme tipa Blum ili ekvivalent. Cijenu izrade pozicije formirati na	POS 4 i 5; dim 275x25xh95cm	2,00	kom

	osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA A I B- MASKA OD MDF ZA GREJNA TIJELA (radijatore). Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. Ugraditi predložene materijale i proizvođače ili ekvivalent. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu			

Mijenjaju se Pozicije 50 - 54 koje glase

50	Izrada, isporuka i ugradnja obloga zidova u hodniku između hola i sale sa sastanke. Obloga se postavlja na drvenoj podkonstrukciji od elemenata-gredica od kojih se dio fiksira na oblogu a dio na zid formirajući kompatibilni sistem kačenja. Obloga se sastoji od jednakih univer ploča EGGER Sand Lyon Ash ili ekvivalent. Visina zida koji se oblaže je 2.70m, a ukupna dužina 24.60m. Spojevi između ploča obloge se rade sa razmakom od 2 cm sa montažom inox ili drvenih lajsni obojenih u crnu boju RAL9005. U sklopu zida koji se oblaže nalaze se dvoje postojećih drvenih vrata dim 160x210cm, i dvoje vrata od toaleta dimenzija 70x200cm oko kojih je potrebno izraditi špaletne od identičnog materijala. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome.		66,42	m2

	Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA B - OBLOGE ZIDOVA". Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.			
51	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja drvenih akustičnih panela na zidovima galerije hola i u niši hola. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A. Ploče se na gradilište isporučuju u dimenziji 260x65x2cm i sijeku se i ukrajaju u odnosu na dimenzije zidova koji se oblažu. Kompletnu montažu uraditi u skladu sa preporukom proizvođača. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, kao i montažu pokretne skele ukoliko je potrebna. Obračun po m2. Pozicija zida galerije hola, visina zida 1.70m		64,30	m2
52	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja drvenih akustičnih panela na zidovima galerije hola i u niši hola. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A. Ploče se na gradilište isporučuju u dimenziji 260x65x2cm i sijeku se i ukrajaju u odnosu na dimenzije zidova koji se oblažu. Kompletnu montažu uraditi u skladu sa preporukom proizvođača. Sve elemente raditi od predloženih materijala		13,50	m2

	i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, kao i montažu pokretne skele ukoliko je potrebna. Obračun po m2. Pozicija zida niše hola, visina zida 4.10m			
53	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja akustičnih panela u nišama kasetirane tavanice. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A se fiksira za plafon visilicama. Potrebno je ovako formiran element postaviti u ravni sa gredama kasetirane tavanice, u dva pravca. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, kao i montažu pokretne skele ukoliko je potrebna. Obračun po m2.		45,00	m2
54	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja plafonskih elemenata od letvica od univera u konferencijskoj sali. Ovi elementi se izrađuju na drvenu podkonstrukciju od gredica 5x5cm u istoj ili sličnoj boji kao gletvice od univera. Podkonstrukcija se postavlja u oba pravca i to upravno na letvice u dvije zone (po dužini) i ukrućuju se sa gredicama 5x5cm u suprotnom pravcu na rastojanju od 150cm i za plafon se kače visilicama. Svi spojevi podkonstrukcije se fiksiraju šrafljenjem. Na ovako formiranu podkonstrukciju postavljaju se letvice od univera širine 38mm, visine 20cm i dužini od 84cm i 114cm. Letvice su od univera koji je obložen EGGER Sand Lyon Ash ili ekvivalent, u širini od 84cm i 114cm. Na njih se fiksiraju gredice od univera debljine 38mm, i visine 12cm iste završne obrade, koji se fiksiraju šrafljenjem upravno na ploču od univera, na jednakom osovinskim razmaku od 20cm. Ovako formirani elementi se		27,40	m2

	postavljaju obodom plafona u kontaktu sa vertikalnim površinama, na način da su donje kote gredica u ravni sa skrivačem od gipskartonskih ploča. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m2			

I sada glase:

50	Izrada, isporuka i ugradnja obloga zidova u hodniku između hola i sale sa sastanke. Obloga se postavlja na drvenoj podkonstrukciji od elemenata-gredica od kojih se dio fiksira na oblogu a dio na zid formirajući kompatibilni sistem kačenja. Obloga se sastoji od jednakih univer ploča EGGER Sand Lyon Ash ili ekvivalent. Visina zida koji se oblaže je 2.70m, a ukupna dužina 24.60m. Spojevi između ploča obloge se rade sa razmakom od 2 cm sa montažom inox i drvenih lajsni obojenih u crnu boju RAL9005. U sklopu zida koji se oblaže nalaze se dvoje postojećih drvenih vrata dim 160x210cm, i dvoje vrata od toaleta dimenzija 70x200cm oko kojih je neophodno izraditi špaletne od identičnog materijala. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent		66,42	m2

	tome. Cijenu izrade pozicije formirati na osnovu detalja projektanta iz grafičkih priloga "ZONA B - OBLOGE ZIDOVA". Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant i nadzor. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po m2.			
51	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja drvenih akustičnih panela na zidovima galerije hola i u niši hola. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC ili ekvivalent, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A. Ploče se na gradilište isporučuju u dimenziji 260x65x2cm i sijeku se i ukrajaju u odnosu na dimenzije zidova koji se oblažu. Kompletnu montažu uraditi u skladu sa preporukom proizvođača. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal, kao i montažu pokretne skele. Obračun po m2. Pozicija zida galerije hola, visina zida 1.70m		64,30	m2
52	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja drvenih akustičnih panela na zidovima galerije hola i u niši hola. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC ili ekvivalent, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A. Ploče se na gradilište isporučuju u dimenziji 260x65x2cm i sijeku se i ukrajaju u odnosu na dimenzije zidova koji se oblažu. Kompletnu montažu uraditi u skladu sa preporukom proizvođača. Sve		13,50	m2

	elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal, kao i montažu pokretne skele. Obračun po m2. Pozicija zida niše hola, visina zida 4.10m			
53	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja akustičnih panela u nišama kasetirane tavanice. EBONOVINA SUMMA drveni akustični panel šifra proizvoda 248, MFC ili ekvivalent, u tamnijoj nijansi kao na slici iz priloga 05 Novoprojektovano stanje - dispozicija namjestaja- zona A se fiksira za plafon visilicama. Neophodno je ovako formiran element postaviti u ravni sa gredama kasetirane tavanice, u dva pravca. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal, kao i montažu pokretne skele. Obračun po m2.		45,00	m2
54	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja plafonskih elemenata od letvica od univera u konferencijskoj sali. Ovi elementi se izrađuju na drvenu podkonstrukciju od gredica 5x5cm u boji kao gletvice od univera. Podkonstrukcija se postavlja u oba pravca i to upravno na letvice u dvije zone (po dužini) i ukrućuju se sa gredicama 5x5cm u suprotnom pravcu na rastojanju od 150cm i za plafon se kače visilicama. Svi spojevi podkonstrukcije se fiksiraju šrafljenjem. Na ovako formiranu podkonstrukciju postavljaju se letvice od univera		27,40	m2

	širine 38mm, visine 20cm i dužini od 84cm i 114cm. Letvice su od univera koji je obložen EGGER Sand Lyon Ash ili ekvivalent, u širini od 84cm i 114cm. Na njih se fiksiraju gredice od univera debljine 38mm, i visine 12cm iste završne obrade, koji se fiksiraju šrafljenjem upravno na ploču od univera, na jednakom osovinskim razmaku od 20cm. Ovako formirani elementi se postavljaju obodom plafona u kontaktu sa vertikalnim površinama, na način da su donje kote gredica u ravni sa skrivačem od gipskartonskih ploča. Sve elemente raditi od predloženih materijala i proizvođača ili ekvivalent tome. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po m2			

Mijenjaju se Pozicije 56 i 57 koje glase:

56	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja prozorske klupice sa čeonim zatvaranje postojećeg zida u dijelu između prozorske klupice i poklopne ploče maske radijatora, od medijapana u konferencijskoj sali. Klupica sa čeonim elementom se izrađuje od farbanog medijapana, d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Širina klupice je 25cm, a širina		1,00	kom

	čeonog elementa je širine 5cm. Prilikom montaže klupice voditi računa da se ne blokira otvaranje poklopca od maske za radijator. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. Dim 25x506cm + 5x506cm			
57	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja prozorske klupice sa čeonim zatvaranje postojećeg zida u dijelu između prozorske klupice i poklopne ploče maske radijatora, od medijapana u konferencijskoj sali. Klupica sa čeonim elementom se izrađuje od farbanog medijapana, d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja. Širina klupice je 25cm, a širina čeonog elementa je širine 5cm. Prilikom montaže klupice voditi računa da se ne blokira otvaranje poklopca od maske za radijator. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. Dim 25x516cm + 5x516cm		1,00	kom

I sada glase:

56	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja prozorske klupice sa čeonim zatvaranje postojećeg zida u dijelu između prozorske klupice i poklopne ploče maske radijatora, od medijapana u konferencijskoj sali. Klupica sa čeonim elementom se izrađuje od farbanog medijapana, d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja ili ekvivalent. Širina klupice je 25cm, a širina čeonog elementa je širine 5cm. Prilikom montaže klupice voditi računa da se ne blokira otvaranje poklopca od maske za radijator. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu. Dim 25x506cm + 5x506cm		1,00	kom

57	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja prozorske klupice sa čeonim zatvaranje postojećeg zida u dijelu između prozorske klupice i poklopne ploče maske radijatora, od medijapana u konferencijskoj sali. Klupica sa čeonim elementom se izrađuje od farbanog medijapana, d=1.8cm bojen u bijelu boju Signal White RAL 9003, sa 10% sjaja ili ekvivalent. Širina klupice je 25cm, a širina čeonog elementa je širine 5cm. Prilikom montaže klupice voditi računa da se ne blokira otvaranje poklopca od maske za radijator. Sve mjere uzeti na licu mjesta i prije izrade uraditi radioničke crteže koje mora odobriti projektant. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu. Dim 25x516cm + 5x516cm		1,00	kom

Mijenjaju se Pozicije 60 – 66 koje glase:

60	Gipsane obloge u holu koje kriju cijevi radijatora Nabavka materijala, isporuka i ugradnja zidne obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Visina obloge savisi od pozicije cijevi,a li do maksimalne je moguće visine 4.05m. Ukupna debljina konstrukcije obloge 30mm, sa jedne strane jednostruko obložena standardnom Knauf pločom (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - AB zid / zidani zid - Direktni držač + Knauf profil CD 30 x 27 x 0,6 - Bez ispune - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm -		103,00	m2

	težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CD-Profil; 30 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UDProfil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CD i UD profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit Dodatna napomena: Izvođenje ugla i slobodnog završetka - u svemu prema tehničkom listu U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m			
61	Gipsane obloge na zidovima sale za sastanke Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Visina obloge 3.10 m (prizemlje). Ukupna debljina konstrukcije obloge 50mm, sa jedne strane dvostruko obložena standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - AB zid / zidani zid - Direktni držač + Knauf profil CD 50 x 27 x 0,6 Kamena vuna 50 mm - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CDProfil; 50 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: -		96,80	m2

	prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation AKUSTIK ROLL - debljina: 50 mm / 100 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CD i UD profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje Dodatna napomena: Izvođenje ugla i slobodnog završetka - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m²			
62	Gipsani zid oko biletarnice Nabavka materijala, isporuka i ugradnja pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 3.80 m (prizemlje). Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm - Knauf profil CW 50 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 75 mm - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 /		13,00	m2

	3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CW 50 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 75 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt (poče tip A) odnosno Uniflott impregnirani (ploče tip H2) Zvučna zaštita: - Rw 55 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll - debljina: 50 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m².			
63	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom		2,90	m2

	trakom Trenn-Fix. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona: - AB kasetirana tavanica - Knauf direktni držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2. Biletarnica visina plafona 2.70m			
64	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona: - AB kasetirana tavanica - Knauf direktni		2,85	m2

	držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2. Vitrine visina plafona 3.33m			
65	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona: - AB kasetirana tavanica - Knauf direktni držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST		9,65	m2

	EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati			
66	Akustični plafon sala za sastanke CLEANEO KNAUF D117 | CD 60 x 27 | 1 x 12,5 mm CLEANEO ili ekvivalent Nabavka materijala, isporuka i ugradnja obješene oblogea plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf nonius visilicama za AB konstrukciju (pričvrščivanje nonius visilive gornji dio čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja Knauf Cleaneo (MEST EN 14190 / DIN 18180) ploča 12,5 mm. Spoj sa zidom izvesti prema detalju D127-D3 - traka od Knauf GK ploče bez perforacije + razdjelna traka Trenn-Fix . Sklop plafona: - AB ploča - Knauf Nonis visilica gornji dio + osigurać + Nonius visilica donji dio - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf Cleaneo ploča (perforirana) 12,5 mm Cleaneo ploča: - tip ploče: obrađena GK ploča (MEST EN 14190 / DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1200 mm - dužina 2000 - težina ploče 9,5 kg/m² Tip perforacije: - Ravna kvadratna perforacija 12/25 Q (crni val) - Udio perforacije 23% Potkonstrukcija:		28,00	m2

	- CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje Cleaneo ploča na potkonstrukciju vijcima SN: - Samourezni vijci SN 3.5 x 30 mm Ispuna spojeva - Uniflott Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 333,3 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu D12 Knauf Cleaneo Akustik plafoni / aktuelno izdanje U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m ²			

I sada glase:

60	Gipsane obloge u holu koje kriju cijevi radijatora Nabavka materijala, isporuka i ugradnja zidne obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm) ili ekvivalent. Visina obloge savisi od pozicije cijevi, ali do maksimalne je moguće visine 4.05m. Ukupna debljina konstrukcije obloge 30mm, sa jedne strane jednostruko obložena standardnom Knauf pločom (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent . Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - AB zid / zidani zid - Direktni držač + Knauf profil CD 30 x 27 x 0,6 ili ekvivalent - Bez ispune - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent. Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 /		103,00	m2

	2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CD-Profil; 30 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UDProfil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) ili ekvivalent. Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CD i UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit Dodatna napomena: Izvođenje ugla i slobodnog završetka - u svemu prema tehničkom listu U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2.			
61	Gipsane obloge na zidovima sale za sastanke Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm) ili ekvivalent. Visina obloge 3.10 m (prizemlje). Ukupna debljina konstrukcije obloge 50mm, sa jedne strane dvostruko obložena standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - AB zid / zidani zid - Direktni držač + Knauf profil CD 50 x 27 x 0,6 ili ekvivalent Kamena vuna 50 mm - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CDProfil; 50 x 27 x 0,6 (MEST EN		96,80	m2

	14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) ili ekvivalent Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ili ekvivalent - debljina: 50 mm / 100 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CD i UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje Dodatna napomena: Izvođenje ugla i slobodnog završetka - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m²			
62	Gipsani zid oko biletarnice Nabavka materijala, isporuka i ugradnja pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm) ili ekvivalent. Zid je nenosiv. Visina zida 3.80 m (prizemlje). Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 50 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 75 mm ili		13,00	m2

	ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CW 50 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 75 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt (poče tip A) ili ekvivalent odnosno Uniflott ili ekvivalent impregnirani (ploče tip H2) Zvučna zaštita: - Rw 55 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll - debljina: 50 mm ili ekvivalent - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf ili ekvivalent pregradni zidovi / aktuelno izdanje Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m².			
63	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) ili		2,90	m2

	ekvivalent kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu) ili ekvivalent. Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm ili ekvivalent. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona ili ekvivalent: - AB kasetirana tavanica – Knauf ili ekvivalent direktni držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt ili ekvivalent Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2. Biletarnica visina plafona 2.70m			
64	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od		2,85	m2

	Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm) ili ekvivalent ,ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu) ili ekvivalent. Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm ili ekvivalent. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona ili ekvivalent: - AB kasetirana tavanica – Knauf ili ekvivalent direktni držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča : - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt ili ekvivalent Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2. Vitrine visina plafona 3.33m			
65	Spušteni plafon Nabavka materijala, isporuka i ugradnja punog spuštenog plafona u prostoriji biletarnice i obodom plafona u konferencijskoj Sali, u vitrini u prizemlju objekta. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od		9,65	m2

	Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm) ili ekvivalent, ovješani Knauf direktnim držačem za AB konstrukciju (pričvršćivanje držača čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu) ili ekvivalent. Obloga od jednog sloja Knauf standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm ili ekvivalent. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop plafona ili ekvivalent: - AB kasetirana tavanica - Knauf direktni držač - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² - CDProfil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima ili ekvivalent: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Kurt ili ekvivalent Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m2. Konferencijska sala visina plafona 2.70m.			
66	Akustični plafon sala za sastanke CLEANEO KNAUF D117 | CD 60 x 27 | 1 x 12,5 mm CLEANEO ili ekvivalent Nabavka materijala, isporuka i ugradnja obješene oblogea plafona sa horizontalnim neprekinutim		28,00	m2

	podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm) ili ekvivalent, ovješani Knauf nonius ili ekvivalent visilicama za AB konstrukciju (pričvršćivanje nonius visilive gornji dio čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja Knauf Cleaneo (MEST EN 14190 / DIN 18180) ploča 12,5 mm ili ekvivalent. Spoj sa zidom izvesti prema detalju D127-D3 - traka od Knauf GK ploče ili ekvivalent bez perforacije + razdjelna traka Trenn-Fix ili ekvivalent . Sklop plafona: - AB ploča - Knauf Nonis ili ekvivalent visilica gornji dio + osigurać + Nonius ili ekvivalent visilica donji dio - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - Knauf Cleaneo ploča (perforirana) 12,5 mm Cleaneo ploča ili ekvivalent: - tip ploče: obrađena GK ploča (MEST EN 14190 / DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1200 mm - dužina 2000 - težina ploče 9,5 kg/m² Tip perforacije: - Ravna kvadratna perforacija 12/25 Q (crni val) ili ekvivalent - Udio perforacije 23% Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje Cleaneo ili ekvivalent ploča na potkonstrukciju vijcima SN: - Samourezni vijci SN 3.5 x 30 mm Ispuna spojeva - Uniflott Napomena: - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 333,3 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu D12 Knauf Cleaneo Akustik plafoni / aktuelno izdanje ili ekvivalent U cijenu uračunati sav neophodan rad i materijal. Kompletnu poziciju uraditi u sistemu Knauf ili ekvivalent. Obračun po m ²			

Mijenja se Pozicija 100 koja glasi:

100	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja tapete u nišama vitrina. Na tzv.leđima vitrine koja su izrađena od gipskartonskih ploča, potrebno je zalijepiti samoljepljive 3d "summa" tapete u dizajnu "lux bronza". Radove izvesti u svemu prema preporuci proizvođača. Obračun po m2.		7,50	m2

I sada glasi:

100	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja tapete u nišama vitrina. Na tzv.leđima vitrine koja su izrađena od gipskartonskih ploča, neophodno je zalijepiti samoljepljive 3d "summa" ili ekvivalent tapete u dizajnu "lux bronza" ili ekvivalent. Radove izvesti u svemu prema preporuci proizvođača. Obračun po m2.		7,50	m2

Mijenjaju se Pozicije 112-118 koje glase:

112	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 1; dim110x320cm +;2.42 m2		2,00	kom
113	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 2 i 3; dim60x320cm; 1.92 m2		2,00	kom
114	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete		6,00	kom

	sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 4; dim 90x320cm; 2.88 m2			
115	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 5; dim 90x190cm; 1.14 m2		1,00	kom
116	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 6; dim 60x310cm; 1.86 m2		1,00	kom
117	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 7; dim 100x310cm; 3.1 m2		7,00	kom
118	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige		8,00	kom

	screen. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 8 i 9; dim 125x130cm; 3.1 m2			

I sada glase:

112	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 1; dim110x320cm +;2.42 m2		2,00	kom
113	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 2 i 3; dim60x320cm; 1.92 m2		2,00	kom
114	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 4; dim 90x320cm; 2.88 m2		6,00	kom
115	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 5; dim 90x190cm; 1.14 m2		1,00	kom
116	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem		1,00	kom

	na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 6; dim 60x310cm; 1.86 m2			
117	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 7; dim 100x310cm; 3.1 m2		7,00	kom
118	Rolo zavjese Nabavka, isporuka i montaža ROLO ZAVJESE bez kasete sa manuelnim pokretanjem na PVC lančić bijele boje, model Prestige RZ 46, vrsta platna Coulisse screen, boja U2 Beige screen ili ekvivalent. Prije izrade zavjesa obavezno je uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu. POZ 8 i 9; dim 125x130cm; 3.1 m2		8,00	kom

Mijenjaju se Pozicije 138 – 140 koje glase:

138	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža monofaznih i trofaznih priključnica u objektu. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a		50,00	kom

	izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju koju odredi Investitor. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:			
139	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža prekidača rasvejete i ostale opreme ukoliko postoje u objektu. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju koju odredi Investitor. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:		20,00	kom
140	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža nadgradnih i ugadnih svetiljki na visini od 4 metra u prosjeku.Demontažu je potrebno izvesti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja enterijera. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju koju odredi Investitor. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:		40,00	kom

I sada glase:

138	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža monofaznih i trofaznih priključnica u objektu. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a		50,00	kom

	izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju udaljenosti 20 km. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:			
139	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža prekidača rasvejete i ostale opreme ukoliko postoje u objektu. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju udaljenosti 20 km. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:		20,00	kom
140	Demontaža električne opreme u objektu. Predviđena je demontaža nadgradnih i ugadnih svetiljki na visini od 4 metra u prosjeku.Demontažu je neophodno izvesti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja enterijera. Svu demontiranu opremu i materijal će registrovati Nadzorni organ, a izvođač radova će demontiranu opremu dostaviti na lokaciju udaljenosti 20 km. Obračun je po komadu demontirane opreme i materijala:		40,00	kom

Mijenjaju se Pozicija 147 - 158 koje glase:

147	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 2 modula , maska 2 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje. Isti ili ekvivalent tipa LEGRAND, GEWIS, bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		9,00	kom

148	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 4 modula , maska 4 modula) i dviej dvopolne priključnice sa kontaktom za uzemljenje. Isti ili ekvivalent tipa LEGRAND, GEWIS, bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		20,00	kom
149	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje u IP 44 zaštiti (PVC kutija (dozna) 4 modula , maska 4 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje u IP 44 zaštiti (OG priključnica). Isti ili ekvivalent tipa LEGRAND, GEWIS, bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		2,00	kom
150	Nabavka, isporuka i ugradnja trofaznih OG utičnica, u cijenu uračunata cijela oprema (PVC kutija za nadgradnu izvedbu, maska u IP44 zaštiti i jedna trofazna priključnica). Priključnica je u IP44 zaštiti, LEGRAND, GEWIS ili drugih proizvođača istih karakterisitika.		1,00	kom
151	Nabavka, isporuka i ugradnja u šanku (ugradna izvedba) modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 2 modula , maska 2 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje. Isti ili ekvivalent tipa LEGRAND, GEWIS, bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		2,00	kom
152	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S1) za ugradnju na plafonu od betona. Lampa je kocka sa mlijecnim staklom dimenzije 200x200mm slicna Team Italia Compact 1x70W max. e27 4000K. Ukupno za materijal i rad:		25,00	kom
153	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S2) za ugradnju na plafonu od betona. Ukupno za materijal i rad:		18,00	kom
154	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S3) za ugradnju na		31,00	kom

	šinama koje se montiraju na plafonu. OPIS SVETILJKE Ukupno za materijal i rad:			
155	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S4) za ugradnju na šinama koje se montiraju na plafonu. OPIS SVETILJKE Ukupno za materijal i rad:		10,00	kom
156	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S5) za ugradnju na plafonu od betona. OPIS SVETILJKE Ukupno za materijal i rad:		8,00	kom
157	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S6) za ugradnju na plafonu od betona. OPIS SVETILJKE Ukupno za materijal i rad:		2,00	kom
158	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih šina na koje se montiraju svetiljke označene sa S3 (na grafici označene sa O1) za ugradnju na plafonu od betona. OPIS ŠINE Ukupno za materijal i rad:		6,00	kom

I sada glase:

147	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 2 modula , maska 2 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje. Tipa LEGRAND ili GEWIS, ili ekvivalent bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		9,00	kom
148	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 4 modula , maska 4 modula) i		20,00	kom

	dviej dvopolne priključnice sa kontaktom za uzemljenje. Tipa LEGRAND ili GEWIS ili ekvivalent bijele boje. U cijenu uračunata montaža.			
149	Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje u IP 44 zaštiti (PVC kutija (dozna) 4 modula , maska 4 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje u IP 44 zaštiti (OG priključnica). Tipa LEGRAND ili GEWIS ili ekvivalent bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		2,00	kom
150	Nabavka, isporuka i ugradnja trofaznih OG utičnica, u cijenu uračunata cijela oprema (PVC kutija za nadgradnu izvedbu, maska u IP44 zaštiti i jedna trofazna priključnica). Priključnica je u IP44 zaštiti, LEGRAND ili GEWIS ili ekvivalent		1,00	kom
151	Nabavka, isporuka i ugradnja u šanku (ugradna izvedba) modularnog pribora sa cijelom pripadajućom opremom potrebnom za ugradnju i povezivanje (PVC kutija (dozna) 2 modula , maska 2 modula) i jedna dvopolna priključnica sa kontaktom za uzemljenje. Tipa LEGRAND ili GEWIS ili ekvivalent bijele boje. U cijenu uračunata montaža.		2,00	kom
152	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S1) za ugradnju na plafonu od betona. Lampa je kocka sa mlijecnim staklom dimenzije 200x200mm tipa Team Italia Compact 1x70W max. e27 4000K ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:		25,00	kom
153	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S2) za ugradnju na plafonu od betona. Svetiljka je snage 18.3W, 4000K, 1059lm, 57.9 lm/W, CRI 80, predviđena za montažu na plafonu. Dimenzije 520/105/60 mm. Proizvođač BEGA, model Linear ceiling ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:		18,00	kom
154	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S3) za ugradnju na šinama koje se		31,00	kom

	montiraju na plafonu. IYON S LED InTrack (Essential+ stableWhite) Kućište izrađeno od livenog aluminijuma Prednji prsten pričvršćen za kućište reflektora mehanizmom za okretanje i zaključavanje Reflektor rotira za 360° i naginje se za 90° Specularni reflektor od aluminizovanog polikarbonata, visoko reflektivan i bez iridescencije Mrežni napon: 220–240 V / 50/60 Hz ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:			
155	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S4) za ugradnju na šinama koje se montiraju na plafonu. SUPERSYSTEM IILED ili ekvivalent reflektorski modul sa jednim kao i dva LED reflektorska elementa, "midi" veličine konstrukcije Opremljen sočivnim sistemom za visokokvalitetno akcentno osvetljenje u muzejima i izložbenim prostorima Kombinacija LED PCB-ova, sočiva i folija obezbeđuje ravnomernu distribuciju svetlosti sa visokim intenzitetom i blagim prelazima, bez rasipanja svetlosti izvan svetlosnog snopa Folija se može zameniti kako bi se postigle različite karakteristike distribucije svetlosti, od superspot do širokog snopa (wideflood) i ovalnog oblika Adapter za niskonaponski sistem sadrži elektroniku koja pretvara konstantni napon (48 V) u konstantnu struju za osvetljenje Prigušivanje osvetljenosti moguće je putem rotacionog potenciometra i preko DALI dimera Optika se sastoji od staklenog sočiva i plastične folije Lampni element izrađen od livenog aluminijuma, u crnoj i beloj boji Prednji prsten služi za smanjenje odsjaja i postavljanje folija Prstenasti louver i proširena cev za smanjenje odsjaja mogu se zameniti za prednji prsten i takođe služe za postavljanje folija ili ekvivalent		10,00	kom
156	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S5) za ugradnju na plafonu od betona. CAELA QMS ili ekvivalent Modularni koncept LED rasvete Ultratanka svetiljka sa integrisanim		8,00	kom

	konverterom Nadgradna montaža od livenog aluminijuma Kućište od livenog aluminijuma, presvučeno mat belom i mat srebrnom bojom; dostupne i druge varijante boja, npr. crna, siva, bakar ili mesing Zaštitni tip IP50 3-polni priključni terminal sa konektorom, 5-polni (dimmabilan DALI), mogućnost provodnog povezivanja Mrežni napon: 220–240 V / 50/60 Hz Zaštitni razred I Brza montaža kućišta svetiljke bez alata, pomoću opružnih kopči i dodatnih sigurnosnih bravica Svetiljka unapred ožičena halogen-free kablovim Ukupno za materijal i rad			
157	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih svetiljki (na grafici označeni sa S6) za ugradnju na plafonu od betona. CAELA RMS R330 ili ekvivalent Modularni koncept LED rasvete Ultratanka svetiljka sa integrisanim konverterom Nadgradna montaža od livenog aluminijuma Kućište od livenog aluminijuma, presvučeno mat belom i mat srebrnom bojom; dostupne su i druge varijante boja, poput crne, sive, bakarne ili mesingane Zaštitni tip IP50 3-polni priključni terminal sa konektorom, 5-polni (dimmabilan DALI), omogućeno provodno povezivanje Mrežni napon: 220–240 V / 50/60 Hz Zaštitni razred I(round, symmetric). Ukupno za materijal i rad – kom 6		6,00	kom
158	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih plafonskih šina na koje se montiraju svetiljke označene sa S3 (na grafici označene sa O1) za ugradnju na plafonu od betona. SUPERSYSTEM II Multi-functional LED lighting tool ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:		6,00	kom

Mijenjaju se Pozicije 162 – 167 koje glase:

162	(A1) Nabavka, isporuka i montaža nadgradne anti-panik svjetiljke od		8,00	kom

	polikarbonata i plastike, LED 3.2W, autonomije rada 3h, zaštite IP42, tip SafeLite proizvodjač Eaton ili odgovarajući ekvivalent po izboru investitora. Ukupno za materijal i rad:			
163	Nabavka, isporuka i ugradnja jednog naizmjeničnog prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 1 naizmjenični jednopolni prekidač. Galanterija slična tipu LEGRAND, VIMAR ili UNICA - Schneider Electric,. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		2,00	kom
164	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od dva obična prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 2 obična jednopolna prekidača. Galanterija slična tipu LEGRAND, VIMAR ili UNICA - Schneider Electric,. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		1,00	kom
165	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od tri obična prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 3 obična jednopolna prekidača. Galanterija slična tipu LEGRAND, VIMAR ili UNICA - Schneider Electric,. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		1,00	kom
166	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od šest taster prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 6 taster prekidača. Galanterija slična tipu LEGRAND, VIMAR ili UNICA - Schneider Electric,. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		1,00	kom
167	Nabavka, isporuka i ugradnja taster prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) za potrebe upravljanja roletnama . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 1		3,00	kom

	taster prekidač za upravljanje motorima roletni. Galanterija slična tipu LEGRAND, VIMAR ili UNICA - Schneider Electric,. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:			

I sada glase:

162	(A1) Nabavka, isporuka i montaža nadgradne anti-panik svjetiljke od polikarbonata i plastike, LED 3.2W, autonomije rada 3h, zaštite IP42, tip SafeLite proizvodjač Eaton ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:		8,00	kom
163	Nabavka, isporuka i ugradnja jednog naizmjeničnog prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 1 naizmjenični jednopolni prekidač. Galanterija tipa LEGRAND ili VIMAR ili UNICA - Schneider Electric ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		2,00	kom
164	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od dva obična prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 2 obična jednopolna prekidača. Galanterija tipa LEGRAND ili VIMAR ili UNICA - Schneider Electric ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		1,00	kom
165	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od tri obična prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 3 obična jednopolna prekidača. Galanterija tipa LEGRAND ili VIMAR ili UNICA - Schneider Electric ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		1,00	kom
166	Nabavka, isporuka i ugradnja seta od šest taster prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu,		1,00	kom

	nosač, masku i 6 taster prekidača. Galanterija tipa LEGRAND ili VIMAR ili UNICA - Schneider Electric ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:			
167	Nabavka, isporuka i ugradnja taster prekidača nazivne struje 10A, 230V AC (P/Ž) za potrebe upravljanja roletnama . U cijenu uključiti u kompletu sledeće elemente: doznu, nosač, masku i 1 taster prekidač za upravljanje motorima roletni. Galanterija tip LEGRAND ili VIMAR ili UNICA - Schneider Electric ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje prekidača. Ukupno za materijal i rad:		3,00	kom

Mijenja se Pozicija 170 koja glasi:

170	Nabavka, isporuka i montaza projektora za plafonsku ugradnju. U cijenu ukljuciti nosac. Uredjaj je slican tipu Epson, Benq. U cijenu je uračunat i rad potreban za povezivanje uredjaja. Ukupno za opremu i rad:		2,00	kom

I sada glasi:

170	Nabavka, isporuka i montaza projektora za plafonsku ugradnju. U cijenu ukljuciti nosac. Uredjaj je tipa Epson ili Benq ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i rad neophodan za povezivanje uredjaja. Ukupno za opremu i rad:		2,00	kom

Mijenja se Opšta napomena koja glasi:

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala i opreme, izradu i ugradnju u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji je neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje, ispitivanje i puštanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije kao i obuka korisnika. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne

dokumentacije snosi izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Nakon izvršenja ugovora, izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvođenja radova

I sada glasi:

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, sve neophodne pripremne radove na formiranju gradilišta (dovoz i odvoz privremenih objekata, električni i vodovodni priključak, kancelarijski i magacinski prostor, izrada i montaža gradilišne ograde, znakove opasnosti i upozorenja tokom izvođenja radova, uklanjanje visokog i niskog rastinja, izrada pripremne saobraćajnice i slično). Radove je neophodno izvesti na način predviđen revidovanim Glavnim projektom i isto uračunati u jediničnu ponuđenu cijenu. Jediničnom cijenom obuhvaćena su neophodna geodetska mjerenja. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda. Sav ugrađeni materijal i opremaju moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje atestne dokumentacije snosi Izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo.Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi.Obaveza Izvođača radova je da u jediničnim cijenama ukalkuliše izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i Projekat Izvedenog objekta. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta izvrši uklanjanje sopstvene tehnike i ljudstva, poštujući ekološke propise i standarde. Izvođač se obavezuje da sa pažnjom popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja

Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom dužan je da otkloni odmah i o svom trošku

Minjenja se Stručna i tehnička sposobnost:

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: a) Rukovodioca građenja - licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer smjera menadžment. Rukovodilac građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Za izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani inženjer odgovarajuće struke i to: b) 1 odgovorni inženjer građevinarstva; c) 1 odgovorni inženjer elektrotehnike – energetika Odgovorni inženjer građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom..

I sada glasi:

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: a) Rukovodioca građenja - licencirani arhitekta, licencirani

građevinski inženjer konstruktivnog smjera ili licencirani građevinski inženjer smjera menadžment. Rukovodilac građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Za izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani inženjer odgovarajuće struke i to: b) 1 odgovorni inženjer građevinarstva; c) 1 odgovorni inženjer elektrotehnike – energetika Odgovorni inženjer građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. d) ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu koje ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23, 075/23) ili Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 067/05), e) ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, koje ima Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18).

Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br.

19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom..

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **04.07.2025. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **04.07.2025. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **04.07.2025. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,

