PREGLED POSTUPKA #94370

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija nadzemnih i oborinskih voda na dionici puta od Lazarevića da crkve Lazarice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	17.06.2025. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija nadzemnih i oborinskih voda na dionici puta od Lazarevića da crkve Lazarice	17.06.2025 09:00	20.06.2025 09:00	20.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: dionica puta od Lazarevića do crkve Lazarice	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno nakon okončanja radova na osnovu fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija nadzemnih i oborinskih voda	Tamponiranje puta. Pozicija podrzumjeva nabavku nasipanje, transport, razastiranje, i valjanje tamponana na na dionicama na kojima su značajna oštećenja, prema istrukcijama nadzora. Valjanje tampona uraditi odgovarajućim vibro valjcima do potrebne zbijenosti. Tampon je od drobljenog kamenog granulata 0-32mm. Obračun po m³ ugrađenog tampona.	50,00 m3
2	Sanacija nadzemnih i oborinskih voda	Iskop kanala za odvodnju površinskih i oborinskih voda. Širina i dubina kanala je 60x50 cm. Pozicija podrazumjeva prebacivalje iskopanog materijala uz suprotnu ivicu puta, ili razastiranje na pogodnim lokacijama uz trasu puta, prema upustvu nadzora. Obračun po m¹ iskopanog kanala.	550,00 m¹
3	Sanacija nadzemnih i oborinskih voda	Iskop kanala 0.8 x 0.5x4.0 m, nabavka i polaganje korugovane pvc cijevi (Ø 300). Nakon polaganja zatrpati kanal i sabiti zatrpani rov. Pozicija podrazumjeva izradu ulivnih i izlivnih šahta od priručnog - lokalnog kamena zalivenog betonom, na mjestu uliva / izliva u položenu cijev. Obračun po komadu završenog kanala sa položenom PVC cijevi.	5,00 kom