

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada kamenih zidova u Crnici (Podi)

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA HERCEG NOVI

PIB:

02008459

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, ELEKTRONSKI potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podi- Crnica	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od ispostavljenе fakture za izvršene radove, ovjerene od strane Nadzornog organa	Uslovi plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponudlač je obavezan dostaviti Izjavu ponudlača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, ELEKTRONSKI potpisanu od strane ovlašćenog lica ponudlača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podi- Crnica	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od ispostavljene fakture za izvršene radove, ovjerene od strane Nadzornog organa	Uslovi plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponudlača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponudlača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40000.00	1	POZICIJA ZIDA1 L=30m PRIPREMNI RADOVI	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje drveća i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju. Obračun paušalno.	1.00	paušalno
	2	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemljišta predpostavljene III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju a dio se ostavlja na gradilištu zbog kasnijeg nasipanja istog iza zida. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal, alat i rad kao i odvajanje postojećeg kamena za zidanje. Obračun po m ³ iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	95.00	m ³
	3	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	2.00	m ³
	4	POZICIJA ZIDA1 L=30m MONTERSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 75 u zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	12.00	m'
	5	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada potpornog zida od kamena. Zid je potrebno da ima čeonu i leđnu kosinu u nagibu 5:1 i da odnos ugrađenog betona i kamena bude 60:40. Iza sloja kamena se zasipa beton i ugrađuje armaturna mreža Q257. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m2 završenog zida.	110.00	m2
	6	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje mrežaste armature Q257. Obračun po kg ugrađene armature.	500.00	kg

40000.00	7	POZICIJA ZIDA2 L=120m PRIPREMNI RADOVI	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje drveća i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun paušalno.	1.00	paušalno
	8	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemljišta predpostavljene III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju a dio se ostavlja na gradilištu zbog kasnijeg nasipanja istog iza zida. Jedinичna cijena obuhvata i sav materijal, alat i rad kao i odvajanje postojećeg kamena za zidanje. Obračun po m³ iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	160.00	m³
	9	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m³ ugrađenog tampona.	6.00	m³
	10	POZICIJA ZIDA2 L=120m MONTERSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 75 u zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	50.00	m'
	11	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada potpornog zida od kamena. Zid je potrebno da ima čeonu i leđnu kosinu u nagibu 5:1 i da odnos ugrađenog betona i kamena bude 60:40. Iza sloja kamena se zasipa beton i ugrađuje armaturna mreža Q257. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m2 završenog zida.	400.00	m2
	12	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje mrežaste armature Q257. Obračun po kg ugrađene armature.	1650.00	kg

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

39990.00	1	POZICIJA ZIDA1 L=30m PRIPREMNI RADOVI	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje drveća i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju. Obračun paušalno.	1.00	paušalno
	2	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemljišta predpostavljene III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju a dio se ostavlja na gradilištu zbog kasnijeg nasipanja istog iza zida. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal, alat i rad kao i odvajanje postojećeg kamena za zidanje. Obračun po m³ iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	95.00	m³
	3	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m³ ugrađenog tampona.	2.00	m³
	4	POZICIJA ZIDA1 L=30m MONTERSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 75 u zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	12.00	m'
	5	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada potpornog zida od kamena. Zid je potrebno da ima čeonu i leđnu kosinu u nagibu 5:1 i da odnos ugrađenog betona i kamena bude 60:40. Iza sloja kamena se zasipa beton i ugrađuje armaturna mreža Q257. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m2 završenog zida.	110.00	m2
	6	POZICIJA ZIDA1 L=30m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje mrežaste armature Q257. Obračun po kg ugrađene armature.	500.00	kg
	7	POZICIJA ZIDA2 L=120m PRIPREMNI RADOVI	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje drveća i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun paušalno.	1.00	paušalno

39990.00	8	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemljišta pretpostavljene III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju a dio se ostavlja na gradilištu zbog kasnijeg nasipanja istog iza zida. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal, alat i rad kao i odvajanje postojećeg kamena za zidanje. Obračun po m³ iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	160.00	m³
	9	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m³ ugrađenog tampona.	6.00	m³
	10	POZICIJA ZIDA2 L=120m MONTERSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 75 u zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	50.00	m'
	11	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada potpornog zida od kamena. Zid je potrebno da ima čeonu i leđnu kosinu u nagibu 5:1 i da odnos ugrađenog betona i kamena bude 60:40. Iza sloja kamena se zasipa beton i ugrađuje armaturna mreža Q257. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m2 završenog zida.	400.00	m2
	12	POZICIJA ZIDA2 L=120m ZIDARSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje mrežaste armature Q257. Obračun po kg ugrađene armature.	1650.00	kg

Izveštaj generisan 17.06.2025 11:57