

PREGLED POSTUPKA #94398

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na putnoj infrastrukturi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	17.06.2025. 12:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na putnoj infrastrukturi	17.06.2025 12:15	20.06.2025 09:00	20.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.239.669,42 EUR	260.330,58 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, ELEKTRONSKI potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Gomila, Nemila, Bijela	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od ispostavljenе fakture za izvršene radove, ovjerene od strane Nadzornog organa	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I GOMILA	Mašinski i ručni iskop zemlje IV kategorije. Dio materijala iz iskopa lagerovati na gradilištu zbog kasnijeg korišćenja istog a ostatak utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. U toku iskopa voditi računa o podzemnim instalacijama. Obračun po m3 iskopane zemlje računato u zbijenom stanju.	20,00 m3
2	I GOMILA	Lomljenje postojećih betonskih površina prosječne debljine d=15cm i štemanje većih kamenih komada sa odvozom polomljenog materijala na deponiju. Obračun po m2 polomljene površine.	40,00 m2
3	I GOMILA	Nabavka, dovoz, razastiranje, planiranje i sabijanje tampona granulacije 0-32mm ispod ploče kanala u sloju d= 10 cm. Sabijanje vršiti ručno. Obračun po m3 ugrađenog tampona računato u sabijenom stanju.	5,00 m3
4	I GOMILA	Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm ispod, oko i iznad tjemena cijevi DN400. Na 1,00 m' rova računa se cca 0,30 m³ pijeska za DN400 Obračun po m³ ugrađenog pijeska.	3,00 m3

5	I GOMILA	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30. Pozicija podrazumjeva šalovanje zidova kanala na potrebnim mjestima i ručno betoniranje zidova sa donjom pločom. Debljina ploče i zidova treba da iznosi d=10cm, svijetla širina kanala 0,5m i prosječna visina 0,6m. Ploču kanala na mjestima sa većim podužnim nagibom je poželjno izliti kaskadno. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	15,00 m3
6	I GOMILA	Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplata sa uračunatom nabavkom i ugradnjom armature . Debljina zidova i donje ploče d=15 cm, svijetli otvor je dimenzija 1,0 x 1,0 m' a visina šahti do 1m. Obračun po komadu završenog okna.	2,00 kom
7	I GOMILA	Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=15cm sa ugradnjom rama LŽ poklopca za laki saobraćaj 260. Za jedno reviziono okno računa se 0,15m3 armiranog betona za gornju ploču. U cijenu uračunata i nabavka i ugradnja armature. Obračun po komadu revizionog okna.	2,00 kom
8	I GOMILA	Nabavka,doprema i postavljanje korugovanih cijevi DN400 SN8 za atmosfersku uličnu kanalizaciju. Postavljanje i montažu obavezno vršiti u potrebnom padu. Obračun po m' ugrađene cijevi.	10,00 m'

9	I GOMILA	Upajanje korugovane cijevi u postojeću šahtu atmosferske kanalizacije. Pozicija podrazumjeva štemanje zida postojeće šahte i obradu istog nakon upajanja cijevi DN400. Obračun paušalno.	1,00 pauš
10	I GOMILA	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	700,00 kg
11	II NEMILA - AB ZID - ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemljišta III i IV kategorije. Dio iskopanog materijala deponovati na gradilištu zbog kasnije ugradnje a ostatak utovariti kolicima u kamion i odvesti na deponiju do 15 km udaljenosti. U cijenu uračunati i ručnu doradu iskopa na mjestima na kojima se ukaže potreba. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.	30,00 m3
12	II NEMILA - AB ZID - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=32mm sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje d = 15cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	2,00 m3
13	II NEMILA - AB ZID - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje i planiranje šakavca u sloju širine 70cm, a visine 1m od vrha temelja na poziciji iza zida . Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	3,50 m3
14	II NEMILA - AB ZID - ZEMLJANI RADOVI	Nasipanje zemlje iz iskopa iza završenog zida, u slojevima od 50cm. Obračun po m3 ugrađene zemlje.	10,00 m3
15	II NEMILA - AB ZID - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja potpornog zida. Temelje izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	5,00 m3

16	II NEMILA - AB ZID - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskog potpornog zida, u dvostranoj oplati sa barbakanama, betonom MB30. Zidove izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	5,00 m3
17	II NEMILA - AB ZID - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste RØ12 i mrežaste armature Q335. Obračun po kg ugrađene armature	550,00 kg
18	II NEMILA - GABIONSKI ZID - ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemljišta III i IV kategorije. Dio iskopanog materijala deponovati na gradilištu zbog kasnije ugradnje a ostatak utovariti kolicima u kamion i odvesti na deponiju do 15 km udaljenosti. U cjenу uračunati i ručnu doradu iskopa na mjestima na kojima se ukaže potreba. Iskop iza planiranih zidova je potrebno uraditi pod kosinom u odnosu 2:1. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju	80,00 m3
19	II NEMILA - GABIONSKI ZID - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=64mm sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje d = 30cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	20,00 m3
20	II NEMILA - GABIONSKI ZID - ZEMLJANI RADOVI	Nasipanje zemlje iz iskopa iza završenog zida, u slojevima od 50cm sa nabijanjem vibro papučom do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 ugrađene zemlje.	30,00 m3
21	II NEMILA - GABIONSKI ZID - OSTALI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja netkanog geotekstila iza gabionskih zidova. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Obračun se vrši po m2 ugrađenog geotekstila	80,00 m2

22	II NEMILA - GABIONSKI ZID - OSTALI RADOVI	Izrada potporne konstrukcije od gabiona ispune od lomljenog kamena $d_{min} \geq 10\text{cm}$ sve u skladu sa propisima i standardima. U cjenу uračunati sav potreban materijal, alat i rad potreban na izradi zidova. Obračun po m^3 ugrađenih gabiona	60,00 m^3
23	III BIJELA - PRIPREMNI RADOVI	Mašinsko rezanje postojećeg betona. Obračun po m^1 izrezanog betona.	20,00 m^1
24	III BIJELA - PRIPREMNI RADOVI	Mašinsko razbijanje postojećih betonskih površina prosječne debljine $d = 10\text{-}12\text{ cm}$. Polomljeni materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju. Obračun prema m^2 razbijenog i odvezenog materijala.	150,00 m^2
25	III BIJELA - ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop postojećeg materijala za zid i temelj zida, sa utovarom iskopanog materijala na kamion i odvozom na deponiju. Dio materijala lagerovati na gradilištu zbog kasnijeg nasipanja u trup puta. Obračun po m^3 iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	130,00 m^3
26	III BIJELA - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i izrada nasipa od krečnjačke drobine ili prirodnog brdskog šljunka iz pozajmišta van gradilišta (materijal V i VI kategorije) u debljini $d=30\text{cm}$. Obračun po m^3 nasutog materijala.	36,00 m^3
27	III BIJELA - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i izrada nasipa od krečnjačkog materijala iz pozajmišta granulacije do 60mm u debljini od $d=20\text{cm}$. U cjenу uračunati i sabijanje materijala. Obračun po m^3 nasutog materijala.	24,00 m^3
28	III BIJELA - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije $0\text{-}32\text{mm}$ u sloju debljine $d=10\text{cm}$. Sabijanje vršiti pomoću vibro valjka. Obračun po m^3 ugrađenog tampona.	15,00 m^3

29	III BIJELA - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu zida gdje je širina zida 25cm, prosječna visina 3m. U cijenu uračunati montažu potrebne dvostrane oplata. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	27,00 m3
30	III BIJELA - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja zida poprečnog presjeka dimenzija 40x130cm. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	22,00 m3
31	III BIJELA - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=12cm. U cijenu uračunati njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	280,00 m2
32	III BIJELA - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Izrada i ugradnja željezne resetke za teški saobraćaj sa "L" profilom, širine 40cm, od kutijastih profila 40/40, debljine stijene 3mm (razmak između prečki 40 mm). U cijenu je uračunato farbanje u 2 sloja (temeljni + završni). Obračun po m ¹ izrađene i ugrađene rešetke.	10,00 m1
33	III BIJELA - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armaturnih mreža Q188 i Q335 kao i armaturnih šipki RØ12 i RØ8. Pozicija obuhvata i mjestimično ankerisanje mreža u postojeći beton gdje se za to ukaže potreba. Obračun po kg ugrađene armature.	3900,00 kg