Akcionarsko Društvo
„LUKA BAR" - Bar
Broj: 4354
13.06. 2025.god.

"LA COLLINA INŽENJERING" d.o.o.
Broj 171/25
Podgorica, 18.06. 2025 god.

Na osnovu člana 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Zahtjeva za podnošenje ponuda šifra 92923 od 28.05.2025. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 4112 od 05.06.2025. godine, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

Naručioca „Luka Bar" AD Bar, ulica Obala 13. jula br. 2, Identifikacioni broj 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Ilija Pješčić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača „La Collina Inženjering" DOO sa sjedištem u Podgorici, Dušana Milutinovića bb, Identifikacioni broj 03484823, koga zastupa Izvršni direktor Vladan Brnović (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke „Radovi na lučkoj rasvjeti" šifra 92923 od 28.05.2025. godine.
Broj i datum Obavještanja o ishodu postupka jednostavne nabavke: broj 4112 od 05.06.2025. godine.
Ponuda izvođača: „La Collina Inženjering" DOO Podgorica šifra 131200 od 02.06.2025. godine.

Član 1.

Privredni subjekt-podugovarač „La Collina“ DOO Podgorica, PIB: 03000168, koga zastupa izvršni direktor Vladan Brnovič, će izvršiti ugradnju svjetiljki.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti radove na lučkoj rasvjeti, u svemu prema uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke, ovim ugovorom i prema prihvaćenoj ponudi broj 131200 od 02.06.2025. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

1. Građevinski radovi-Pripremno-završni građevinski radovi (1 paušalno)-jedinična cijena-200.00€, ukupno 200.00€,
2. Građevinski radovi-Obilježavanje trase kablovskog rova radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda (123 m) jedinična cijena-1.40€, ukupno 172.20€,
3. Građevinski radovi-Probni iskop u cilju utvrđivanja postojanja i dubine postojećih instalacija koje se nalaze na trasi kablovskog voda. Probne iskope vršiti ručno i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija, uz obavezno prisustvo nadzora ($2.4m^3$)-jedinična cijena-35.00€, ukupno 84.00€,
4. Građevinski radovi-Mašinski iskop zemljanog rova, dimenzija 0.8x0.4m, za polaganje napojnog kabla za osvjetljenje u rovu, bez obzira u odnosu na kategoriju tla ($35.50m^3$)-jedinična cijena-30.00€, ukupno 1,065.00€,
5. Građevinski radovi-Ručni iskop kablovskog rova u zemljištu prosječno IV i V kategorije, na mjestima ukrštanja i paralenog vođenja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dijelovima trase, kao i za eventualne potrebe proširenja i produbljenja rova, iskopanog mašinskim putem. Dionice za ručni iskop odrediće nadzorni inženjer ($3.20m^3$)-jedinična cijena-40.00€, ukupno 128.00€,
6. Građevinski radovi-Nabavka, isporuka i razastiranje pijeska granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla ili kablovske kanalizacije ($10.60m^3$)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 530.00€,
7. Građevinski radovi-Nabavka, isporuka i polaganje "gal" štitnika – mehaničke zaštite, koja se postavlja iznad slobodno položenog kabla u rovu (135 komada)-jedinična cijena-0.90€, ukupno 121.50€,
8. Građevinski radovi-Nabavka, isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4mm u kablovski rov (135 m)-jedinična cijena-3.60€, ukupno 468.00€,
9. Građevinski radovi-Nabavka, isporuka i polaganje plastične trake (traka od mekanog polivinilhlorida) za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl (246 m)-jedinična cijena-0.40€, ukupno 98.40€,
10. Građevinski radovi- Zatrpavanje rovova iskopom ($28.1m^3$)-jedinična cijena-8.00€, ukupno 224.80€,
11. Građevinski radovi-Obilježavanje i mašinski iskop rupa za temelje stubova, dimenzija 1,2x1,2x1,2m, bez obzira na kategoriju tla ($6.9m^3$)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 345.00€,

12. Građevinski radovi-Nabavka i isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove uličnog osvjetljenja, od betona MB30 (4 komada)-jedinična cijena-250.00€, ukupno 1,000.00€,
13. Građevinski radovi-Isporuka i polaganje kablovske kanalizacije -"tflex" cijevi fi70mm, na mjestima polaganja kabla ispod saobraćajnica (20.0 m)-jedinična cijena-3.70€, ukupno 74.00€,
14. Građevinski radovi-Nabavka, isporuka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10kV vod, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije itd.) (3 komada)-jedinična cijena-8.00€, ukupno 24.00€,
15. Građevinski radovi-Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (3 komada)-jedinična cijena-8.00€, ukupno 24.00€,
16. Građevinski radovi-Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala (iskopi za temelje stubova i iskop za rov) do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5km (14.6m^3)-jedinična cijena-30.00€, ukupno 438.00€,
17. Građevinski radovi-Ostali sitan građevinski materijal (1 paušal)-jedinična cijena-250.00€, ukupno 250.00€,
18. Elektromontažni radovi-Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla u prethodno iskopan rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - razvlačenje kablova, - uvođenje u stubove i izrada veza na priključnim pločama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položenog kabla tipa PP00-A 4x25mm^2 (145m)-jedinična cijena-4.90€, ukupno 710.50€,
19. Elektromontažni radovi-Nabavka, isporuka i ugradnja toplocinkovanih konusnih jednosegmentnih stubova, visine 10m, tipa KRS-A-10m (4 komada)-jedinična cijena 490.00€, ukupno 1,960.00€,
20. Elektromontažni radovi-Nabavka, isporuka i ugradnja priključnih ploča, tipa "PPR-4", opremljenih sa dva osigurača FRA 16/10A (4 komada)-jedinična cijena 30.00€, ukupno 120.00€,
21. Elektromontažni radovi-Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika PP00-Y 3x2.5mm^2 za povezivanje priključne ploče i svjetiljke (48 m)-jedinična cijena 2.30€, ukupno 110.40€,
22. Elektromontažni radovi-Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke, kompletno opremljene za korišćenje LED svjetlosnog izvora, ukupne snage 61W sa izlaznim fluksom svjetiljke 8600 lm za saobraćajnice na Ta=25°C (4 komada)-jedinična cijena 290.00 €, ukupno 1,160.00€,
23. Elektromontažni radovi-Priključenje napojnog kabla osvjetljenja u postojećem stubu uličnog osvjetljenja (1 paušalno)-jedinična cijena 200.00 €, ukupno 200.00€,
24. Elektromontažni radovi-Ostali sitan instalacioni i montažni materijal (1 paušalno)-jedinična cijena 100.00 €, ukupno 100.00€,
25. Elektromontažni radovi-Izrada projekta izvedenog stanja, ispitivanje izvedenih radova i pribavljanje stručnog nalaza (atesta) (1 paušalno)-jedinična cijena 250.00 €, ukupno 250.00€.

Član 3.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 9,875.80€.
Vrijednost PDV-a iznosi 2,073.918€.
Ukupna cijena sa PDV-a 11,949.718€.

Član 4.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema okončane situacije, ovjerene od strane nadzornog organa i prijema ispravne fakture.

Način plaćanja je vrimanski na žiro račun Izvođača.
Žiro račun: 520-47089-40 Banka: Hipotekarna banka AD Podgorica.

Uslovi plaćanja su ispravna faktura, okončana situacija dostavljena od strane Izvođača i ovjerena od strane Nadzornog organa.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u posao je pet kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 6.

Mjesto izvršenja ugovora je "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar-Slobodna zona.

Član 7.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova, predmeta ugovora, u roku od 36 mjeseci (garantni rok počinje teći od dana dobijanja pozitivnog izvještaja od strane stručnog nadzora i primopredaje radova odnosno ovjere okončane situacije od strane nadzornog organa).

Izvođač je dužan da u, garantnom roku, o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren vrsti radova.

Član 8.

Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane stručnog nadzora odnosno ovlašćenog lica Naručioca tokom i nakon izvođenja radova, pri čemu je Izvođač dužan da postupi po primjedbama.

Član 9.

Kompletan ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom.

Izvođač je dužan da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova i to:

- za kompletan materijal i opremu prije ugradnje odnosno nakon uvođenja Izvođača u posao i
- izvedene radove nakon završetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog organa odnosno Naručioca.

Atesti i sertifikati su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

Član 10.

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom. Ukoliko se navedeni spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 11.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Član 12.

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore", br. 47 od 07.08.2008., 4/11 i 22/17).

Član 13.

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjava se u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržavaju obje Ugovorne strane.

NARUČILAC
„Luka Bar" AD
Izvršni direktor

Ilija Pješčić

IZVOĐAČ
„La Collina Inženjering" DOO
Izvršni direktor

Vladan Brnović