

PREGLED POSTUPKA #95983

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija kancelarija
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	09.07.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BIJELO POLJE Adaptacija kancelarija 45262521 - Oblaganje zidova 45442100 - Molarski radovi	24.793,38 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon ispostavljanja fakture za izvršene radove.	Rok plaćanja
Radovi će se odvijati sukcesivno u roku 365 dana od dana zaključivanja ugovora, prema dinamici koju odredi investitor.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok za izvedene radove dvije godine od momenta primopredaje radova.	Garantni rok
Obaveza izvođača radova je iznošenje namještaja iz prostorije koja se adaptira. Namještaj deponovati u okviru objekta. Nakon završene adaptacije namještaj koji je potreban vratiti na prvobitno mjesto. Takođe, obaveza izvođača radova je svakodnevno čišćenje prostorija koje se adaptiraju kao i drugih prostorija koje koristi izvođač tokom izvođenja radova, prikupljanje šteta nastalog prilikom adaptacije, njegov utovar i odvoz na deponiju. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost investitoru prije ugradnje. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta. Radove izvoditi vikendom i poslije radnog vremena. Radovi ne smiju ometati prohodnost i funkcionisanje institucije. Investitor određuje obim radova i nije u obavezi da iskoristi sve navedene količine. Za sve pozicije se podrazumijeva nabavka svih potrebnih materijala, njihovo unošenje i montaža-ugradnja, nabavka sredstava za zaštitu prostorija kao i sredstava za čišćenje.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	Kompletna priprema zidova, postavljanje lijepka i mrežice, gletovanje, brušenje i krečenje zidova bijelom bojom. Krečenje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ispravna bijela površina. U cijenu potrebno uračunati zaštitu svih površina koja gravitiraju pozicijama/sektorima u kojima se vrše konkretni radovi, a to podrazumijeva zaštitu podova, zidova, plafona, vrata, maski u hodnicima, štokova, pristupnih hodnika, rasvjetnih tijela, namještaja, termotehničkih uređaja i sl. Koristiti PVC foliju odgovarajuće debljine i krep-traku. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport. U cijenu uračunati i eventualnu upotrebu skele (montaža - demontaža), kao i iznošenje namještaja sa demontažom iz ureda i kasnije vraćanje i montiranje nakon obrade zidova. Obračun vršiti po metru kvadratnom.	200,00 m2

2	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	Kompletna priprema zidova, postavljanje lijepka i mrežice, gletovanje, brušenje i postavljanje dekorativne tehnike po izboru naručioca. U cijenu potrebno uračunati zaštitu svih površina koja gravitiraju pozicijama /sektorima u kojima se vrše konkretni radovi, a to podrazumijeva zaštitu podova, zidova, plafona, vrata, maski u hodnicima, štokova, pristupnih hodnika, rasvjetnih tijela, namještaja, termotehničkih uređaja i sl. Koristiti PVC foliju odgovarajuće debljine i krep-traku. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport. U cijenu uračunati i eventualnu upotrebu skele (montaža – demontaža), kao i iznošenje namještaja sa demontažom iz ureda i kasnije vraćanje i montiranje nakon obrade zidova. Obračun vršiti po metru kvadratnom.	125,00 m2
3	UGRADNJA PODNE OBLOGE-LAMINATA	Nabavka i postavljanje podne obloge, laminata, debljine 12mm, za komercijalnu upotrebu (klasa 33), teksture po izboru investitora. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Preko pripremljene podloge postaviti filc debljine 5 mm. Uz obodne zidove obavezno ostaviti prazan prostor min. 8mm za termičko širenje podne obloge. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik" sa potpuno zatvorenim spojnica. Ako je pod u bilo kom smjeru dužine od 8 m, obavezna je primjena dilataciono profila. Dilatacioni profil ostavljati i na vratima prostorije. Pozicijom obuhvatiti i MDF lajsnu visinu 8 cm obodom prostorija. Podnu oblogu unijeti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za pravilnu ugradnju pozicije. Obračun vršiti po metru kvadratnom.	300,00 m2

4	UGRADNJA SPUŠTENOG PLAFONA „AMSTRONG“	Nabavka i montaža spuštеноg plafona „Armstrong“ na ravnom plafonu , okačenih na AB tavanici. Plafon čini podkonstrukcija koja se sastoji od originalnih profila koji se visilicama kače za konstrukciju. Podkonstrukcija se postavlja na razmak 60x60cm. Obloga je od AMF ploče dimenzije 60x60 cm. Dizajn po izboru projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal, skidanje i ponovno vraćanje postojeće izolacije, kao i potrebnu skelu za postavljanje. Obračun vršiti po metru kvadratnom.	340,00 m2
5	HOBLOVANJE I LAKIRANJE POSTOJEĆEG PARKETA	Za hoblovanje parketa koristiti mašinu za hoblovanje. Parket se hobluje tri puta pri čemu se počinje sa grubljim papirom za poliranje pa se svaki sljedeći put koristi finiji papir. Prije početka hoblovanja parket treba očistiti od nečistoća ili masnoća koristeći blagi deterdžent. Ukoliko se nakon hoblovanja na parketu i dalje pokazuju šupljine i oštećenja one se ispunjavaju odgovarajućom masom za ispunu. Lakiranje ide u tri sloja. Obračun vršiti po metru kvadratnom.	160,00 m2