

PREGLED POSTUPKA #95982

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA RADOMIR MITROVIĆ
PIB	02015013
E-mail	skola@os-rmitrovic.edu.me
Telefon	051/230-059
Internet adresa	www.radomirmitrovic.home.blog
Fax	051/230-059
Adresa	Voja Maslovarića 1
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija i adaptacija krova PO Budimlja
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radovan Zečević
Kontakt	068021562
Datum objave	09.07.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU OSNOVNA ŠKOLA RADOMIR MITROVIĆ Sanacija i adaptacija krova PO Budimlja 44112400 - Krov 44115400 - Krovni prozori 45261100 - Radovi na postavljanju krovnih konstrukcija	24.793,89 EUR	5.206,11 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Garantni rok izraziti u godinama.	Garantni rok
Područno odjeljenje JU OŠ "Radomir Mitrović" u Budimlji, Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski, na račun izvođača radova	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremenih i okončane situacije za izvedene radove	Rok plaćanja
Izjava ponuđačao ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,89 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabvaka materijala , izrada i montaža pravougaonih visećih (horizontalnih) oluka od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 40 cm , debljine 0,7 mm ,širine 12 cm . Oluke spajati ,, pop,, nitnama, jednoredno sa max.razmakom od 3 cm i pravilno silikonirati. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka ,,pop,, nitnama na razmaku do 80 cm. Obračunom obuhvatiti potrebnu skelu, skidanje i ponovno vraćanje prva dva reda crepa radi ugradnje držača i oluka. Obračun po m1 pravilno ugrađenog horizontalnog oluka.		42,60 m

2	Nabvaka materijala, izrada i montaža olučnih vertikala (olučne cijevi) od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 50 cm, debljine 0,8 mm, presjeka 12x12 cm .Međusobne spojeve olučnih cijevi uvući jedne u drugi za najmanje 50 mm i zalijepiti barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na tazmaku do 2 m . Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku .Cijevi moraju biti odaljene od spoljnje strane obrađene fasade najmanje 2 cm. U cijenu uračunati sav rad, materijal , spojna sredstva, skelu za rad, štucne, čaure, vodoskupljače, završetak odvodne cijevi....). Obračun po m1 pravilno ugrađene komplet olučne vertikale.		23,20 m
3	Pažljiva demontaža postojećeg krovnog pokrivača od crepa,sa svih krovnih ravni,sa slaganjem na deponiju u okviru školskog dvorišta.Postojeći krovni pokrivač je u vlasništvu škole (investitora) i dijelom se može valorizovati ili upotrijebiti za pokrivanje pomoćnih objekata.U obzir uzeti potrebnu skelu i demontažu krovnih slemenjaka .Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrivač		285,44 m2
4	Pažljiva demontaža postojeće krovne letve (za crep kao krovni pokrivač) sa odlaganjem na gradilištu i kasnijim odvozom na deponiju koju odredi investitor do 10 km .Obračun po m2 krovnih ravni (na 1 m2 krove ravni ima oko 2,5 m1 krovne letve).		285,44 m2
5	Obezbeđivanje gradilišta ,stroga primjena mjera zaštite na radu.Obračun paušalno.		1,00 Paušal

6	Iznošenje šteta (stari crepovi, djelovi drvene konstrukcije, šteta nakon izvođenja radova i dr.) iz tavanjskog dijela potkrovlja, sa odvozom na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m2 osnove potkrovlja.		201,29 m2
7	Nabavka materijala i ugradnja elemenata rezane drvene građe (rogovi 10x14, grede podvlake 12x12, grede vjenčаницe 12x12 na pozicijama oštećenih drvenih elemenata postojeće krovne konstrukcije . Potrebna je pažljiva demontaža starih drvenih elemenata i pažljiva ugradnja novih drvenih elemenata na pozicijama svih vidnih oštećenja uz preciziranje sa nadzornim organom i investitorom, Za zamjenu predviđena količina od oko 0,5 m3 elemenata drvene krovne konstrukcije .U cijenu uračunati zaštitni premaz svih novougrađenih drvenih elemenata premazom protiv insekata (žička).Ova pozicija se definiše na licu mjesta sa nadzornim organom i izvodi samo u slučaju da je stvarno potrebna.Obračun po m3 ugrađene nove krovne konstrukcije		0,50 m3

8	Nabavka materijala i izrada daščanog opšiva od rezane daske d=24 mm preko drvene krovne konstrukcije (rogova) sa spajanjem na dodir i međusobnom nastavljanju na sredini roga .Podaščavanje se vrši na svim krovnim ravnama (centralni dio objekta ,aneks objekta).U obzir uzeti i mjestimičana nivelisanja „ravnanja,, preko rogova ,dogradnjom daske d=4 cm sa bočnih strana rogova (eventualno na mjestima deformacije postojećih rogova) radi dovođenja u „pravac,,.U cijenu uračunati i zaštitu (prskanjem dvostrano) daščanog opšiva premazom protiv insekata .Obračun po m2 pravilno iugrađenog daščanog opšiva.		285,44 m2
9	Nabavka i ugradnja paropropusnevodonepropusne parne brane URSA SECO ili slične,preko urađenog daščanog opšiva.Obračunava se površina krovnih ravni preko kojih je pravilno postavljena parna brana..Obračun po m2 pravilno ugrađene parne brane		285,44 m2
10	Nabavka i ugradnja podletve ,postavljene duž rogova, od drvene rezane građe presjeka 2x6 cm ,sa svim spojnim sredstvima.Obračun po m1		416,00 m
11	Nabavka i ugradnja rezane krovne letve 4x5 cm ,postavljene preko podletve u horizontalnim redovima na međusobnom rastojanju koje odgovara usvojenom modelu crepa za pokrivanje (oko 38 cm) .Obračun po m1		828,29 m

12	Nabavka materijala i ugradnja opšiva oko prodora dimnjačkih vertikalala kroz krovnu ravan ,od plastificiranog AL ravnog lima ,u boji kao krovni pokrivač, sa profilisanjem i razvijene širine do 210 cm .Boja opšiva u boji osnovnog krovnog lima ili po izboru investitora.U cijenu uračunati demontažu starih opšiva.Obračun po komadu komplet i pravilno ugrađenog opšiva.		1,00 kom
13	Nabavka materijala i ugradnja uvodnog lima od plastificiranog AL ravnog lima u boji kao osnovni lim (ugradnja na dijelu strehe i horizontalnih oluka po čitavoj dužini strehe) razvijene širine do 40 cm.Boja uvodnog lima u boji osnovnog krovnog lima ili po izboru investitora.Obračun po m1 pravilno ugrađenog uvodnog lima.		56,60 m
14	Nabavka materijala i pokrivanje svih krovnih ravni engobiranim crepom tipa TONDACH CONTINENTAL 9 ili sličan po izboru investitora i nadzornog organa sa pričvršćivanjima svakog drugog reda, Boja crna -sjaj ili po izboru investitora i nadzornog organa.Obračun po m2 pravilno ugrađenog krovnog pokrivača crepa		285,44 m2
15	Nabavka materijala i ugradnja krovnih slemenjaka za usvojeni crep kao krovni pokrivač (slemenjaci moraju odgovarati usvojenom krovnom pokrivaču-crepu).Obračun po m1 ugrađenih krovnih slemenjaka.		29,20 m

16	Nabavka materijala i opšivanje krovnih sterha,sa donje strane, na kosinama iznad kalkana ,plastificiranim AL ravnim limom u boji kao osnovni lim. Razvijena širina lima je do 80 cm .U cijenu uračunati i potrebnu potkonstrukciju (po potrebi na mjestima oštećenja postojećeg opšiva).Obračun po m1 pravično ugrađenog opšiva		83,60 m
17	Pažljiva demontaža krovnih uvala i spojeva oko krovnih prozora (tzv „badža,,) vertikalnih zidova i krovnih površina od pocinčanog lima (lim 0,55 mm razvijene širine do 33 cm),sa odvozom na deponiju do 10 km koju odredi investitor.Obračun po m1 demontiranih opšiva.		13,80 m
18	Nabavka materijala i pokrivanje nadstrešnice iznad glavnog ulaza ,bojenim krovnim limom u rolnama,debljine d=0,6 m,sa svim potrebnim spojnim sredstvima ,pravilnim šrafljenjem spojnih sredstava .U cijenu uračunati izradu potrebne potkonstrukcije od drvene rezane građe,parnu branu,uvodne limove,opšiv prema zidu,kao i skidanje starog krovnog pokrivača od lima. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu pada krova ,i duplim ležećim u horizontalnom pravcu ,smaknutim na pola . Boja RAL 8017,razvijene širina trake 0,625 m. Zadržati postojeći mali nagib krovne ravni iznad ulaza (krov malog nagiba) .Obračun po m2 pravilno ugrađenog krovnog lima		15,75 m2

19	Nabvka materijala i izrada opšiva oko vertikalnih zidova i uvala na krovnim prozorima-,,badžama,, od plastificiranog aluminijskog ravnog lima d=0,6 mm boji kao krovni porivač ,razvijene širine do 50 cm. Boja opšiva u boji osnovnog krovnog lima ili po izboru investitora.Obračun po m1 pravilno ugrađenog opšiva.		13,80 m
20	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije, na betonskoj ploči iznad glavnog ulaza , hidroizolacionim premazima Sikalastic-152 RS u dva sloja i jednim slojem staklene mrežice koja je otporna na alkalije (mrežica150-160 g/m2 i debljine 0,47 mm).Mrežica mora biti pravilno isječena i potopljena u prvi sloj. Debljina svakog nanesenog sloja mora biti min 3 mm . Prije nanošenja prvog sloja podloga mora biti čista suva sa odstranjenom prašinom i premazana Sika prajmerom. Spoj vertikalnih ivica i donje ploče mora biti ojačan pomoću posebne trake Sika SealTape -S.Ivična traka mora biti utisnita u prvi sveži sloj. Prilikom izrade hidroizolacije u svemu ispoštovati proizvođačko upustvo za ugradnju sa svim predradnjama i predhodnu pripremu podloge .Obračun po m2		15,75 m2
21	Nabavka materijala i ugradnja vjetar lajsni ,od plastificiranog AL ravnog lima ,u boji kao krovni pokrivač, sa profilisanjem i razvijene širine do 35 cm .Boja opšiva u boji osnovnog krovnog lima ili po izboru investitora.U cijenu uračunati demontažu starih vjetar lajsni .Obračun po m1		26,00 m

22	Oblaganje zidova krovnih prozora tzv „badža,, ,OSB pločama i oblaganje ravnim limom u boji kao postojeći krovni pokrivač.Obračun po m2		12,00 m2
23	Pažljivo rušenje postojećih domnjačkih vertikala, iznad kote tavana,koje nijesu u funkciji. U cijenu uračunati iznošenje iz objekta i odvoz na deponiju do 10 km koju odredi investitor. Prosječna visina vertikale iznad kote tavana je do 3 m. Obračun pokomadu		2,00 kom