PREGLED POSTUPKA #96155

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija klizišta pored lokalnog puta u naselju Crnča
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	11.07.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA BIJELO POLJE** **Sanacija klizišta** 45000000 - Građevinski radovi 45112360 - Radovi na saniranju zemljišta	24.793,38 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2
Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa čl. 102,105 Zakona o uređenju prostora, čl.107,110,122, 123,124 , Zakona o izgradnji objekata "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 od 04.03.2025.godine).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu rukovodioca građenja za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata-građevinski inženjer konstruktivnog smjera (izdatu u skladu sa članovima 84,85,86 Zakona o izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore" br.19/2025 od 04.03.2025.godine)	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu u inženjerskoj Komori Crne Gore, rukovodioca građenja (shodno čl.120,122,123 Zakona o izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 od 04.03.2025.godine).	Stručna i tehnička sposobnost
rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova.	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mašinski i ručni iskop tla u zemljištu III, IV i V kat. za temelj zida sa odlaganjem materijala sa strane radi nasipanja iza novoizgrađenog zida. Nakon mašinskog iskopa rov ručno popraviti i uravnjati. Sve potrebno: osiguranje ivica iskopa, fino planiranje dna i stranica jame za temelj uz minimalno dozvoljeno odstupanje-tolerancijom +1 ,odnosno -1 od projektovanih kota, razupiranje rovova, ulazi u cijenu po jedinici mjere. Obračun po m³.		126,00 m3
2	Nabavka,transport i nasipanje pogodnog materijala iz pozajmišta, iza zida(1/3visine nasuti krupnozrnim šljunkom,1/3h sitnozrnim šljunkom i ostatak do vrha zida nasuti zemljištem iz iskopa. Obračun po m³.		20,00 m3
3	Utovar, dovoz, nasipanje i planiranje zemlje i nabijanje u slojevima od 30 do 50 cm iza potpornog zida i dijelu oklizalog riječnog korita.Obračun po m3.		20,00 m3

4	Nabavka,transport i ugradnja betona C 20/25 u pripremljnom rovu za izradi libažnog sloja ispod temeljne stope prosječne debljine 5cm . Obračun po m³.		2,40 m3
5	Nabavka,transport i ugradnja betona C 25/30 u pripremljnom rovu za temeljne stope dimenzija 200/50cm , u svemu prema priloženim detaljima. Obračun po m³.		21,75 m3
6	Nabavka,transport i ugradnja betona C 25/30 u odgovarajućoj dvostranoj oplati za AB zid . Zid se radi kampadno, betoniranje naizmjenično.Debljina zida je u kruni 25cm prosječne visine 300cm-prva dionica i debljina 25cm a prosječne visine 2,0m-druga dionica Obračun po m³.		15,75 m3
7	Nabavka,transport,sječenje i postavljanje armature prema detaljima iz statickog proracuna potporni zid,u svemu prema priloženoj slici. MA 500/560 Obračun po kg.		1850,00 kg
8	Nabavka,transport i ugradnja PVC CIJEVI ("BARBAKANA") Ø75 u zidu na svakih 100 cm, u "cik-cak" rasporedu.Obračun po kom.		25,00 kom