

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Asflatiranje lokalnih puteva shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 K04 izgradanja lokalne infrastrukture, aktivnost 17 020 K04 002

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ANDRIJEVICA

PIB:

02076934

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li ponuđač raspolaže stručnim licem koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • posjeduje važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: -radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, -kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovodjenje gradnjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu : □ Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor. Ukoliko Izvođač i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora su putni pravci na teritoriji Opštine Andrijevice	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ovjerene situacije iz sredstva koja su dobijena od strane Ministarstva javnih radova.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Zavisno od odgovora Ponuđača u dijelu Kriterijumi.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije iz člana 76 i djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). Kao dokaz ispunjenja ovog uslova Ponuđač je dužan da dostavi licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: virmanski,	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta,	Garantni rok

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,	Način obračuna troškova izvedenih radova
Izabrani Ponuđač je dužan da pri izvođenju radova poštuje opštinske propise o lokalnim putevima koje se odnose na opterećenje na određenim dionicama.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li ponuđač raspolaže stručnim licem koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), ili • posjeduje važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: -radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, -kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu : □ Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor. Ukoliko Izvođač i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora su putni pravci na teritoriji Opštine Andrijevice	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ovjerene situacije iz sredstva koja su dobijena od strane Ministarstva javnih radova.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Zavisno od odgovora Ponuđača u dijelu Kriterijumi.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije iz člana 76 i djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). Kao dokaz ispunjenja ovog uslova Ponuđač je dužan da dostavi licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: virmanski,	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i oznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta,	Garantni rok

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,	Način obračuna troškova izvedenih radova
Izabrani Ponuđač je dužan da pri izvođenju radova poštuje opštinske propise o lokalnim putevima koje se odnose na opterećenje na određenim dionicama.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova. Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok izvršenja radova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom tj brojem dana za izvođenje radova od dana uvođenja u posao dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni broj dana izvođenja radova / ponuđeni broj dana izvođenja radova) × 10 NAPOMENA: Ponuđač ponuđeni broj dana izvođenja radova od dana uvođenja u posao dokazuje dostavljanjem potpisane i ovjerene Izjave. (Ponuđeni rok ne može biti kraći od 20 niti duži od 25 dana)	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova. Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok izvršenja radova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom tj brojem dana za izvođenje radova od dana uvođenja u posao dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni broj dana izvođenja radova / ponuđeni broj dana izvođenja radova) × 10 NAPOMENA: Ponuđač ponuđeni broj dana izvođenja radova od dana uvođenja u posao dokazuje dostavljanjem potpisane i ovjerene Izjave. (Ponuđeni rok ne može biti kraći od 20 niti duži od 25 dana)	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
502512.00	1	Mz Trešnjevo Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		780.00	m2
	2	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		780.00	m2
	3	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		173.00	m3
	4	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		780.00	m2

502512.00	5	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		520.00	m
	6	Seoce - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		1500.00	m2
	7	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		1500.00	m2
	8	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		240.00	m3
	9	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		1500.00	m2
	10	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		1000.00	m
	11	MZ Gračanica Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		4200.00	m2
	12	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		4200.00	m2
	13	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		645.00	m3
	14	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		4200.00	m2

502512.00	15	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		2800.00	m
	16	Matov Laz - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		3300.00	m2
	17	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		3300.00	m2
	18	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		515.00	m3
	19	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		3300.00	m2
	20	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		2200.00	m
	21	Kruševo - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	22	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	23	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	24	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2

502512.00	25	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	26	Trepča - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		1200.00	m2
	27	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		1200.00	m2
	28	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		195.00	m3
	29	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		1200.00	m2
	30	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		800.00	m
	31	Slatina - Uklanjanje zemlje ,busena ,osulina sa ivica postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju.Obračun po m1		1000.00	m
	32	Mašinsko rezanje- isijecanje ivica oštećenih djelova asfaltnog zastora radi izrade uklapanja sa postojećim asfaltom (prelazne rampe) ,zamjena materijala,sjekačem sa vađenjem -obradom ivica , prebacivanjem iskopanog materijala na bankinu ,utovar,odvoz iskopanog materijala na deponiju ,izduvavanje površina kompresorom.Obračun po m1 obrađene ivice.	Odvoz viška materijala , za sve pozicije kod kojih je to naznačeno, se vrši na deponije koje odredi investitor .	115.00	m
	33	Mašinski iskop starog oštećenog asfalta i tampona u dubini d=30 cm radi mjestimične zamjene materijala na mjestima velikih deformacija trupa puta . Odvoz viška iskopa na deponiju do. Obračun po m3 iskopa. Zamjenu materijala vršiti frakcijom granulacije 0-32 mm	Odvoz viška materijala , za sve pozicije kod kojih je to naznačeno, se vrši na deponije koje odredi investitor .	30.00	m3

502512.00	34	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine 6 cm , na mjestima zamjene materijala .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		80.00	m2
	35	Nabavka materijala i izrada sloja za izravnjenje prosječne debljine 2 cm od asfaltbetona AB 11 .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		1500.00	m2
	36	Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja asfalta d=4 cm u uvaljanom stanju , od asfaltbetona AB 11 .Presvlačenje kolovoza vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,odprašivanje ,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.		1500.00	m2
	37	MZ Košutiće Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	38	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	39	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	40	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	41	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m

502512.00	42	D. mala Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	43	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	44	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	45	Uklanjanje zemlje ,busena ,osulina sa ivica postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju.Obračun po m1		400.00	m
	46	Mašinsko rezanje- isijecanje ivica oštećenih djelova asfaltnog zastora radi izrade uklapanja sa postojećim asfaltom (prelazne rampe) ,zamjena materijala,sjekačem sa vađenjem -obradom ivica , prebacivanjem iskopanog materijala na bankinu ,utovar,odvoz iskopanog materijala na deponiju ,izduvavanje površina kompresorom.Obračun po m1 obrađene ivice.		70.00	m
	47	Mašinski iskop starog oštećenog asfalta i tampona u dubini d=30 cm radi mjestimične zamjene materijala na mjestima velikih deformacija trupa puta . Odvoz viška iskopa na deponiju do. Obračun po m3 iskopa. Zamjenu materijala vršiti frakcijom granulacije 0-32 mm		25.00	m3
	48	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine 6 cm , na mjestima zamjene materijala .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		65.00	m2
	49	Nabavka materijala i izrada sloja za izravnjenje prosječne debljine 2 cm od asfaltbetona AB 11 .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		600.00	m2

502512.00	50	Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja asfalta d=4 cm u uvaljanom stanju , od asfaltbetona AB 11 .Presvlačenje kolovoza vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mekanizaciju,radnu snagu,odprašivanje ,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.		600.00	m2
	51	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mekanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka, na mjestima gdje nije vršeno izravnjanje postojećeg asfalta. Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	52	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	53	Mz Bojovići Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	54	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	55	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	56	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mekanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	57	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m

502512.00	58	Peovac - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		4200.00	m2
	59	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		4200.00	m2
	60	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		645.00	m3
	61	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišerom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		4200.00	m2
	62	nabavka materijala, izrada i ugradnja propusta, f 1000 za odvod vode. Propust uraditi od AB cijevi, pravilno ugrađenih na predviđeno mjesto		5.00	m
	63	nabavka materijala, izrada i ugradnja propusta, f 300 2 komada za odvod vode. Propust uraditi od AB cijevi, pravilno ugrađenih na predviđeno mjesto		10.00	m
	64	iskop materijala i izrada kanala za površinske odvod površinske vode, uz ivicu puta, dubine dimenzija 30x30sm. Visak otkopanog materijal odvesti na deponiju, koju odredi investitor Povezati sa postojećim propustom na oštroj krivini. Obračun po metru dužnom.		50.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
502512.00	1	Mz Trešnjevo Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		780.00	m2
	2	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		780.00	m2
	3	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		173.00	m3
	4	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		780.00	m2
	5	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		520.00	m
	6	Seoce - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		1500.00	m2
	7	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		1500.00	m2
	8	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		240.00	m3
	9	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		1500.00	m2

502512.00	10	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		1000.00	m
	11	MZ Gračanica Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		4200.00	m2
	12	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		4200.00	m2
	13	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		645.00	m3
	14	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		4200.00	m2
	15	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		2800.00	m
	16	Matov Laz - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		3300.00	m2
	17	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		3300.00	m2
	18	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		515.00	m3
	19	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		3300.00	m2

502512.00	20	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		2200.00	m
	21	Kruševo - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	22	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	23	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	24	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	25	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	26	Trepča - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		1200.00	m2
	27	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		1200.00	m2
	28	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		195.00	m3
	29	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		1200.00	m2

502512.00	30	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		800.00	m
	31	Slatina - Uklanjanje zemlje ,busena ,osulina sa ivica postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju.Obračun po m1		1000.00	m
	32	Mašinsko rezanje- isijecanje ivica oštećenih djelova asfaltnog zastora radi izrade uklapanja sa postojećim asfaltom (prelazne rampe) ,zamjena materijala,sjekačem sa vađenjem -obradom ivica , prebacivanjem iskopanog materijala na bankinu ,utovar,odvoz iskopanog materijala na deponiju ,izduvavanje površina kompresorom.Obračun po m1 obrađene ivice.	Odvoz viška materijala , za sve pozicije kod kojih je to naznačeno, se vrši na deponije koje odredi investitor .	115.00	m
	33	Mašinski iskop starog oštećenog asfalta i tampona u dubini d=30 cm radi mjestimične zamjene materijala na mjestima velikih deformacija trupa puta . Odvoz viška iskopa na deponiju do. Obračun po m3 iskopa. Zamjenu materijala vršiti frakcijom granulacije 0-32 mm	Odvoz viška materijala , za sve pozicije kod kojih je to naznačeno, se vrši na deponije koje odredi investitor .	30.00	m3
	34	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine 6 cm , na mjestima zamjene materijala .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		80.00	m2
	35	Nabavka materijala i izrada sloja za izravnjenje prosječne debljine 2 cm od asfaltbetona AB 11 .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		1500.00	m2
	36	Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja asfalta d=4 cm u uvaljanom stanju , od asfaltbetona AB 11 .Presvlačenje kolovoza vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,odprašivanje ,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.		1500.00	m2

502512.00	37	MZ Košutiće Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	38	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	39	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	40	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	41	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	42	D. mala Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	43	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	44	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3
	45	Uklanjanje zemlje ,busena ,osulina sa ivica postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju.Obračun po m1		400.00	m
	46	Mašinsko rezanje- isijecanje ivica oštećenih djelova asfaltnog zastora radi izrade uklapanja sa postojećim asfaltom (prelazne rampe) ,zamjena materijala,sjekačem sa vađenjem -obradom ivica , prebacivanjem iskopanog materijala na bankinu ,utovar,odvoz iskopanog materijala na deponiju ,izduvavanje površina kompresorom.Obračun po m1 obrađene ivice.		70.00	m
	47	Mašinski iskop starog oštećenog asfalta i tampona u dubini d=30 cm radi mjestimične zamjene materijala na mjestima velikih deformacija trupa puta . Odvoz viška iskopa na deponiju do. Obračun po m3 iskopa. Zamjenu materijala vršiti frakcijom granulacije 0-32 mm		25.00	m3

502512.00	48	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine 6 cm , na mjestima zamjene materijala .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		65.00	m2
	49	Nabavka materijala i izrada sloja za izravnjenje prosječne debljine 2 cm od asfaltbetona AB 11 .Izravnjenje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka..Obračun po m2		600.00	m2
	50	Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja asfalta d=4 cm u uvaljanom stanju , od asfaltbetona AB 11 .Presvlačenje kolovoza vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,odprašivanje ,prskanje emulzijom,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.		600.00	m2
	51	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka, na mjestima gdje nije vršeno izravnjanje postojećeg asfalta. Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	52	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	53	Mz Bojovići Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		900.00	m2
	54	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		900.00	m2
	55	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		154.00	m3

502512.00	56	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		900.00	m2
	57	Nabavka,transport i ugradnja tampona-frakcija 0- 32 mm krupnoće, u sloju d=6 cm u uvaljanom stanju , radi izrade bankine širine 0,5 m.Obračun po m1 pravilno izvedene zemljane bankine		600.00	m
	58	Peovac - Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena ,osulina,odvoz viška iskopa na deponiju koju odredi investitor do 10 km.. Obračun po m2.		4200.00	m2
	59	Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m2		4200.00	m2
	60	Nabavka,transport i ugradnja tampona -frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm,sa valjanjem do potrebne zbijenosti .Obračun po m3 pravilno ugrađenog tampona		645.00	m3
	61	Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22 , d=6 cm .Asfaltiranje vršiti finišeom u cijeloj širini kolovoza preko prethodno ugrađenog novog tamponskog sloja .Cijena obuhvata proizvodnju asfaltne mase ,prevoz mase do mjesta ugradnje ,mehanizaciju,radnu snagu,ugradnju finišeom i valjanje garniturom valjaka.Obračun po m2 pravilno ugrađene asfaltne mase		4200.00	m2
	62	nabavka materijala, izrada i ugradnja propusta, f 1000 za odvod vode. Propust uraditi od AB cijevi, pravilno ugrađenih na predviđeno mjesto		5.00	m
	63	nabavka materijala, izrada i ugradnja propusta, f 300 2 komada za odvod vode. Propust uraditi od AB cijevi, pravilno ugrađenih na predviđeno mjesto		10.00	m

502512.00	64	iskop materijala i izrada kanala za površinske odvod površinske vode, uz ivicu puta, dubine dimenzija 30x30sm. Visak otkopanog materijal odvesti na deponiju, koju odredi investitor Povezati sa postojećim propustom na oštroj krivini. Obračun po metru dužnom.		50.00	m
-----------	----	---	--	-------	---

Izvještaj generisan 11.07.2025 12:25