

PREGLED POSTUPKA #96342

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na izradi autobusnog stajališta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	18.07.2025. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na izradi autobusnog stajališta	18.07.2025 09:00	23.07.2025 10:00	23.07.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: aerodrom Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok na izvedene radove i ugrađenu opremu je minimum 12 mjeseci od dana primopredaje.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Čišćenje i farbanje čelične konstrukcije	Čišćenje postojeće čelične konstrukcije Nanošenje trostrukog antikorozivnog zaštitnog sistema koji se sastoji od: • Jednog sloja osnovnog (prajmer) premaza, antikorozivni, na bazi epoksida ili cink-fosfata, minimalne debljine suvog filma prema tehničkom listu proizvođača • Dva sloja završnog premaza, otpornog na atmosferske uticaje, UV zračenje, vlagu i mehanička oštećenja, na bazi poliuretana ili akril-uretan sistema. Debljina svakog sloja u skladu sa preporukom proizvođača. Boja: Siva, RAL 9006 Antikorozivna zaštita se odnosi na već izrađeni dio konstrukcije i ono što će ovim radovima biti nadograđeno	1,00 paušal

2	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka	Iskop i nivelacija terena za postavljanje ivičnjaka. Nabavka i ugradnja parkovnog ivičnjaka od visokopresovanog betona, dimenzija 50x5x20 cm na sloju cementnog maltera debljine 5 cm. Prethodno pripremiti posteljicu od drobljenog kamena frakcije 0-31.5 mm, minimalne debljine 10 cm. Nakon postavljanja vrši se nivelacija, poravnanje i bočno vezivanje malterom radi stabilnosti. Fuge između ivičnjaka zapuniti cementnim malterom. Odvoz viška materijala	26,00 kom
3	Nabavka i ugradnja behaton ploča	Iskop, nivelacija terena i priprema podloge za postavljanje behaton ploča. Pijesak se nalazi na lokaciji. Nabavka i ugradnja behaton ploča debljine 6 cm na sloju posteljice frakcije 4-8 mm, debljine 5 cm. Behaton ploče postavljati uz precizno uklapanje elemenata. Fugovanje izvršiti suvim kvarcnim pijeskom. Nakon fugovanja izvršiti sabijanje vibracionom pločom sa zaštitnom gumom. Čišćenje i odvoz viška materijala	23,00 m2
4	Montaža drvene klumpe od impregniranog drveta	Nabavka i zavarivanje nedostajućeg nosača. Nosač klupe izraditi i zavarati od horizontale kutijastog profila 60x60 mm, dužine 450 mm i dijagonale kutijastog profila 60x60 mm, dužine 300 mm. Izrada i montaža klupe od impregniranog drveta dužine 4.20 m	1,00 kom
5	Nabavka i ugradnja kaljenog stakla sa pripadajućim profilima	Izrada i montaža kaljenog stakla u četiri polja podužno, dimenzija polja je 180 x 140 cm. Izrada i montaža kaljenog stakla bočno sa strane bliže ulaznoj rampi, dimenzija 140 x 45 cm. Izrada i ugradnja potrebnih L profila	10,71 m2

6	Nabavka i postavljanje krovnog sendvič panela	Nabavka i montaža krovnog sendvič panela dimenzija 2 m x 8 m, debljine 4 cm. Sastav panela: • Gornji lim: Plastificirani pocinkovani čelični lim, minimalne debljine 0,5 mm • Izolaciona ispuna: Poliuretana (PUR), polizocijanurat (PIR) ili mineralna vuna • Donji lim: Plastificirani pocinkovani čelični lim, minimalne debljine 0,4 mm Boja: siva, RAL 9006	16,00 m2
7	Izrada i postavljanje opšivki cijelom dužinom krovnog sendvič panela	Izrada, isporuka i montaža limenih opšivki od pocinkovanog i plastificiranog čeličnog lima u funkciji završne obrade krova autobuske nadstrešnice, sa ciljem obezbjeđenja estetske cjelovitosti i potpune vodonepropusnosti spojeva. Debljina lima minimum 0,6 mm. Površinska zaštita obostrana plastifikacija, UV i koroziono otporna. Boja: siva, RAL 9006	20,00 m