

PREGLED POSTUPKA #97323

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	01.08.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BIJELO POLJE Izgradnja servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja sa urešenjem parkinga 45000000 - Građevinski radovi 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	49.586,77 EUR	10.413,22 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2
Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa čl. 102,105 Zakona o uređenju prostora, čl.107,110,122, 123,124 , Zakona o izgradnji objekata "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 od 04.03.2025.godine).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu rukovodioca građenja-građevinskog inženjera saobraćajnog smjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, (izdatu u skladu sa članovima 84,85,86 Zakona o izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore" br.19/2025 od 04.03.2025.godine)	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu u inženjerskoj Komori Crne Gore, rukovodioca građenja (shodno čl.120,122,123 Zakona o izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 od 04.03.2025.godine).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o angažovanju radne snage (za rukovodioca građenja). Kao dokaz prilaže se jedan od dokaza i to: (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili kopija radne knjižice.	Stručna i tehnička sposobnost
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova na Izgradnji servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja	Rok plaćanja
rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 37.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	SAOBRAĆAJNICA-Pripremni radovi: Sječa drveća, vađenje panjeva, sječa šiblja, utovar i odvoz sa trase na deponiju		150,00 m2
2	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju		25,00 m1
3	Rušenje asfaltnih površina sa odvozom na deponiju		50,00 m2
4	Iskopi u materijalu III i IV kategorije sa utovarom i transportom na S.T.D. 10 km		175,59 m3
5	Izrada nasipa , grubo razastiranje, fino planiranje i valjanje u slojevima		38,09 m3
6	Izrada bankina širine 0,5m		58,00 m2
7	Gornji stroj: Uređenje posteljice		700,00 m2
8	Nabavka, transport i izrada donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog, mehanički stabilizovanog,debljine d=25cm ispod asfalta i d=20cm ispod trotoara		190,25 m3
9	Zasijecanje postojećeg kolovoza		17,00 m1

10	Struganje postojećeg asfalta, širine 30cm i prosječne debljine d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje i odvoz na deponiju.		5,10 m2
11	Nabavka, transport i izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu		527,41 m2
12	Nabavka, transport i izrada završnog habajućeg sloja od asfalt-betona AB-11, debljine 4 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu		360,10 m2
13	Nabavka, transport i postavljanje betonskih ivičnjaka 20/24 MB-50, na sloju betona MB-20, prema detalju iz projekta		84,28 m1
14	Nabavka, transport i postavljanje prelaznih betonskih ivičnjaka MB-50 , na sloju betona MB-20		6,00 m1
15	Nabavka, transport i postavljanje oborenih betonskih ivičnjaka 18/24 MB-50 , na sloju betona MB-20		22,02 m1
16	Nabavka, transport i ugradnja betona MB-30 za izradu konstrukcije betonskih trotoara, debljine d=15cm		118,00 m2

17	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA- PRIPREMNI RADOVI "Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase."		93,88 m1
18	"Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim dokaznicama. Obračun po m3. "		148,99 m3

19	Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i material uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov.		7,69 m3
20	Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Obračun po m3 ugrađenog materijala.		38,24 m3

21	"Utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz materijala od iskopa kanalskog rova na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog materijala."		186,23 m3
22	Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, zamjenskim materijalom, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 materijala za zatrpavanje. Količina prema tabelarnim dokaznicama		95,35 m3
23	"Nabavka transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm dužine L=1.0m i L=0.5m. Cijevi se ugrađuju tako da se njime formira tijelo okna. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćivanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun po komadu ugrađenih AB cijevi u reviziono okno. L=1.0m 5kom L=0.5m 6kom "		11,00 kom

24	"Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku donju ploču slivnika. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama.		2,03 m3
25	"Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču slivnika i armirano betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku, sječenje, savijanje i ugradnju armature po specifikaciji iz detalja. Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. " 1.18+1.20 0.59+0.60		3,57 m3
26	"Izrada kinete i AB vijenca iznad donje ploče u slivnicima. Kinete se izvode od betona MB30. Kinetu se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete i AB vijenca revizionog okna. Pozicija obuhvata i nabavku, sječenje, savijanje i ugradnju armature po specifikaciji iz detalja. Obračun po m3 betona za izradu kinete u svemu prema detalju iz projekta prema propisu za ovu vrstu radova."		3,96 m3

27	"Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prema detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PEHD R cijevi DN315mm "		93,88 m1
28	"Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdених penjalica u revizionim oknima prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice. "		15,00 kom
29	"Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdених slivničkih rešetki 60x60 klase D. Slivnici se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene rešetke. "		6,00 kom
30	Radovi na ručnom iskopu za otkrivanje postojećeg fekalnog kolektora DN250 čiju trasu presijeca atmosferska kanalizacije predmetne saobraćajnice. Radove izvesti uz odgovarajuću pažnju kako ne bi došlo do oštećenja cijevi.		1,00 paušal.

31	Nabavka, transport i ugradnja separatora ulja i naftnih derivata. Hidraulički kapacitet separatora je 30 l/s. Separator je sa koalescentnim filterom i bajpasom. Visinska razlika između kote poklopca i kote dna ulivne cijevi je 1.		1,00 kom
32	Izrada armirano betonske izlivne glave na kraju atmosferskog kolektora. U cijenu su uračunati sav materijal i rad potrebni za izradu izlivne glave i žablji poklopac za cijev prečnika DN315mm.		1,00 kom
33	"Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu geodetskih snimanja. Projekat uraditi u skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija. "		1,00 paušal.
34	FEKALNA KANALIZACIJA PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta izvedenog stanja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim Glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.		14,12 m1

35	"Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovode u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za priključne kanale. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim dokaznicama."		28,08 m3
36	"Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost. "		6,66 m3

37	Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm (obračunati su i priključni kanali). Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Posteljica se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 8-10 mm.		4,71 m3
----	--	--	---------

38	"Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom (obračunati su i priključni kanali) (komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova."		22,67 m3
39	"Utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viška od iskopa kanalskog rova na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog materijala."		35,10 m3

40	Nabavka transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm dužine L=1.0m. Cijevi se ugrađuju tako da se njime formira tijelo okna. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćivanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun po komadu ugrađenih AB cijevi u reviziono okno. L=1.0m 3kom ; L=0.5m 5kom		8,00 kom
41	"Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku donju ploču reviyionog okna. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. "		1,01 m3
42	"Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču rev okna i armirano betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku, sječenje, savijanje i ugradnju armature po specifikaciji iz detalja Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. 0.89+0.90 "		1,79 m3

43	"Izrada kinete i AB vijenca iznad donje ploče u revizionim oknima. Kinete se izvode od betona MB30. Kineti se izrađuje od polutake PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jedinicom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete i AB vijenca revizionog okna. Pozicija obuhvata i nabavku, sječenje, savijanje i ugradnju armature po specifikaciji iz detalja Obračun po m3 betona za izradu kinete u svemu prema detalju iz projekta prema propisu za ovu vrstu radova."		1,98 m3
44	INSTALATERSKI RADOVI "Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinilhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 . Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jedinicom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prema detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN250mm"		14,12 m1

45	"Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora prečnika 600mm klase D za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca."		3,00 kom
46	"Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdених penjalica u revizionim oknima prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugradjuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice. "		9,00 kom
47	"Popravka oštećenog kolovoza na trasi cjevovoda nakon zatrpavanja rova. Kolovoz se mora vratiti u prvobitno stanje zbog čega je prije nuđenja ove pozicije potrebno obići saobraćajnicu čije je oštećenje neophodno prilikom izgradnje cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za popravku kolovoza u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljenog kolovoza."		1,00 m2

48	Spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje istim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun po komadu izvršenog prespajanja		1,00 kom
49	"Izrada projekta održavanja objekta na osnovu geodetskih snimanja sa instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Projekat uraditi u skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija. Obračun paušalno. "		1,00 paušal.