

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja: na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture i potpisane potvrde za izvedene radove.	Rok plaćanja
Mjesto izvođenja radova: Objekat u krugu EPCG-ŽNK.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 20 (dvadeset) dana, od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2
Garantni rok: Izvođač se obavezuje da za izvedene hidroizolaterske radove obezbijedi garantni rok u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. U toku garantnog roka, Izvođač snosi punu odgovornost za bilo kakve proboje vode i vlage, odljepljivanje slojeva, deformacije završnog sloja i slične pojave.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja: na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture i potpisane potvrde za izvedene radove.	Rok plaćanja
Mjesto izvođenja radova: Objekat u krugu EPCG-ŽNK.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 20 (dvadeset) dana, od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2
Garantni rok: Izvođač se obavezuje da za izvedene hidroizolaterske radove obezbijedi garantni rok u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. U toku garantnog roka, Izvođač snosi punu odgovornost za bilo kakve proboje vode i vlage, odljepljivanje slojeva, deformacije završnog sloja i slične pojave.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24999.99	1	Pripremni radovi	Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pritisaka, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu rav-an. Površina mora biti suva, čista i stabilna. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2
	2	Hidroizolaterski radovi 1	Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hidroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2
	3	Hidroizolaterski radovi 2	Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje strane imaju posip škriljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2

24999.99	4	Hidroizolaterski radovi 3	Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa -REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno post-avljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	400.00	m2
	5	Radovi na brtvljenju prozorskih okana	Nabavka materijala i izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okana jednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom – tipa Sikaflex-11FC+ ili ekvivalent. Obračun je po m ¹ .	1800.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24999.99	1	Pripremni radovi	Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horinzontalnu rav-an.Površina mora biti suva , čista i stabilna.Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne ra-dove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2
	2	Hidroizolaterski radovi 1	Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hiroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA.Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2

24999.99	3	Hidroizolaterski radovi 2	Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje stane imaju posip škrljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeden na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113.00	m2
	4	Hidroizolaterski radovi 3	Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa -REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno post-avljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeden na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	400.00	m2
	5	Radovi na brtvljenju prozorskih okana	Izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okana jednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom. Materijal obezbjeđuje naručilac. Obračun je po m ¹ .	1800.00	m

Izveštaj generisan 07.08.2025 12:01