

PREGLED POSTUPKA #97883

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Implementacija signala sa PPC u SCADA sistem
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Blažo Janković, tel. 020 416 836
Datum objave	15.08.2025. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	15.08.2025 09:00	04.09.2025 11:00	04.09.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - licence izvođača radova izdate od nadležnih Ministarstava, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Sl.list CG br. 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje - rešenjem o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke izdatim od nadležnih Ministarstava, - potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori za inženjera elektrotehničke struke iz prethodne stavke.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su 23 trafostanice na teritoriji Crne Gore (popisane specifikacijom).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana urednog ispostavljanja fakture, sa potpisanim zapisnikom o izvršenoj usluzi.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun Izvršioca broj____, banka____(Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i banku).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: zapisnik o izvršenoj usluzi, potpisan od strane odgovornog lica Naručioca.	Uslovi plaćanja

Garantni rok: 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o izvršenoj usluzi.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvršenja usluge od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi za primopredaju: Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi.	Uslovi za primopredaju
Obaveza Izvršioca je da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Izvršilac je dužan da kabliranje pri samom SCADA ormanu, način i mjesto uvida kablova u isti odradi u skladu sa potrebama službe CGES-a koja će vršiti samo povezivanje u SCADA ormanu.	Drugi uslovi
Obaveza Izvršioca je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi
Izvršilac se obavezuje : • Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim licencama, znanjem i iskustvom za ovu vrstu posla. • Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede na poslu. • Da odmah, po zahtjevu predstavnika Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 1) u TS Lastva. Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - Jednopolni automatski osigurač C6A, 15kA - 1 kom - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom - integracioni modul za signale greške i alarma PPC (tip PPC - SCHRACK B6-X2A-C) - 1 kom (uz svu potrebnu kablovsku vezu sa PPC koja je u neposrednoj blizini MO1) Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu, kao i programiranje i puštanje u rad intergracionog modula. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	1,00 kom.

2	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 2) u TS Mateševo i TS Žabljak. Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - Jednopolni automatski osigurač C6A, 15kA - 1 kom - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom - integracioni modul za signale greške i alarma PPC (tip PPC - INIM, Smartline) - 1 kom (uz svu potrebnu kablovsku vezu sa PPC koja je u neposrednoj blizini MO2) Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu, kao i programiranje i puštanje u rad intergracionog modula. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	2,00 kom.
---	------------------	---	-----------

3	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 3) u TS Brezna. Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - Jednopolni automatski osigurač C6A, 15kA - 1 kom - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom - integracioni modul za signale greške i alarma PPC (tip PPC - SINTESO, SIEMENS) - 1 kom (uz svu potrebnu kablovsku vezu sa PPC koja je u neposrednoj blizini MO3) Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu, kao i programiranje i puštanje u rad intergracionog modula. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	1,00 kom.
---	------------------	---	-----------

4	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 4) u TS Mrke. Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - Jednopolni automatski osigurač C6A, 15kA - 1 kom - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom - integracioni modul za signale greške i alarma PPC (tip PPC - SINTESO, SIEMENS) - 1 kom (uz svu potrebnu kablovsku vezu sa PPC koja je u neposrednoj blizini MO4) Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu, kao i programiranje i puštanje u rad intergracionog modula. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	1,00 kom.
5	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 5) u 12 TS (Kličevo, Berane, Pljevlja 1, Virpazar, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	12,00 kom.

6	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja mini ormarića za signale PPC (MO 6) u 6 TS (Podgorica 1, Podgorica 2, Pljevlja 2, Mojkovac, Ribarevine i Nikšić 1). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid u neposrednoj blizini PPC-a. Orman je u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. U ormarić ugraditi slijedeću opremu: - kontaktor 220Vac, špulna 24Vac 1NO+1NC - 2 kom - Trafo 220Vac-24Vac - 1 kom Komplet ormarić sa svim povezivanjima, materijalom i priborom za izradu istog, kao i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu.	6,00 kom.
---	------------------	--	-----------

7	KABLOVSKI RAZVOD:	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla N2XH 5x1.5 mm², od MO do PPC. Kabal se polaže djelimično nadgradno zidovima u HF (halogen free) cijevima/kanalicama a dijelom u duplom podu i spuštenom plafonu. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Komplet za rad i materijal računato po dužnom metru: - TS Nikšić 1 - 5m - TS Kličevo - 5m - TS Brezna - 2x5m - TS Ribarevina - 5m - TS Berane - 5m - TS Mojkovac - 5m - TS Mateševo - 2x5m - TS Pljevlja 1 - 5m - TS Pljevlja 2 - 5m - TS Žabljak - 2x5m - TS Virpazar - 5m - TS Bar - 5m - TS Podgorica 2 - 6m - TS Cetinje - 5m - TS Podgorica 1 - 5m - TS Mrke - 2x5m - TS Danilovgrad - 5m - TS Budva - 5m - TS Lastva - 2x5m - TS Tivat - 5m - TS Kotor - 5m - TS Herceg Novi - 5m.	150,00 m.
		Nabavka, isporuka i ugradnja kabla N2XH 5x1.5 mm², od SCADA ormana RTU do MO. Kabal se polaže djelimično	

8	KABLOVSKI RAZVOD:	nadgradno zidovima u HF (halogen free) cijevima/kanalicama a dijelom u duplom podu i spušenom plafonu. U cijenu uračunati i povezivanje u MO, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Komplet za rad i materijal računato po dužnom metru: - TS Nikšić 1 - 15m - TS Kličevo - 15m - TS Brezna - 25m - TS Ribarevina - 15m - TS Berane - 10m - TS Mojkovac - 30m - TS Mateševo - 15m - TS Pljevlja 1 - 20m - TS Pljevlja 2 - 25m - TS Žabljak - 25m - TS Virpazar - 25m - TS Bar - 25m - TS Podgorica 2 - 25m - TS Cetinje - 25m - TS Podgorica 1 - 30m - TS Mrke - 15m - TS Danilovgrad - 25m - TS Budva - 10m - TS Lastva - 10m - TS Tivat - 15m - TS Kotor - 10m - TS Herceg Novi - 5m. Povezivanje u orman SCADA će obaviti službe CGES-a, dok je dužnost izvođača da uvod i polaganje kablova uskladi sa potrebama SCADA ormana.	500,00 m.
---	-------------------	---	-----------

9	KABLOVSKI RAZVOD:	Nabavka, isporuka i ugradnja HF (halogen-free) cijevi prečnika ne manjeg od Ø20mm, od za polaganje kablova na trasi RTU-MO-PPC. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Komplet za rad i materijal računato po dužnom metru: - TS Nikšić 1 - 8m - TS Kličevo - 8m - TS Brezna - 10m - TS Ribarevina - 8m - TS Berane - 8m - TS Mojkovac - 15m - TS Mateševo - 8m - TS Pljevlja 1 - 15m - TS Pljevlja 2 - 15m - TS Žabljak - 8m - TS Virpazar - 25m - TS Bar - 25m - TS Podgorica 2 - 8m - TS Cetinje - 8m - TS Podgorica 1 - 18m - TS Mrke - 8m - TS Danilovgrad - 25m - TS Budva - 8m - TS Lastva - 8m - TS Tivat - 10m - TS Kotor - 8m - TS Herceg Novi - 8m.	300,00 m
---	-------------------	--	----------