MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj:01-426/25-1665/4
Podgorica, 18.08.2025.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-64/25 od 12.08.2025. godine (šifra postupka #97859) za izvođenje radova na adaptaciji odeljenja pedijatrije, Opšta bolnica u Nikšiću

Povodom zahtjeva određenog privrednog subjekta, za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljeno pitanje daje sljedeći odgovor:

Pitanje 1: PODOPOLAGAČKI RADOVI Nabavka materijala i ugradnja visokokvalitetne heterogene vinil podloge tipa Tarkett Tapiflex Excellence 65 Matrix Medium Blue ili ekvivalent, d=min. 3mm, a preko prethodno nivelisane i pripremljene podloge. Pod postaviti lijepljenjem preko idealno ravne podloge (cementne košuljice), na koju je prethodno nanesena samonivelišuća masa, odgovarajućim dvokomponentnim lijepkom, na hladno. Pozicija uključuje: - premazivanje podlogom (prajmerom) "Thomsit R777" ili ekvivalent u skladu sa uputstvom proizvođača, - nanošenje samonivelišuće olmo mase, - brušenje olmo mase i usisavanje podloge, - premazivanje podlogom (prajmerom) "Thomsit R777" ili ekvivalent u skladu sa uputstvom proizvođača, - a zatim lijepljenje samog PVC poda u rolnama. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom Henkel Thomsit K1720 (ne sadrži toluen, visoka vezivna moć) ili ekvivalent, na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Lijepak nanijeti po cijeloj površini podloge. Lijepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lijepljenje PVC završne kape na završetku vinil podne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom Henkel Thomsit K1720 ili ekvivalent. Spojevi se zavaruju po preporuci proizvođača korišćenjem istorodnog materijala radi homogenizovanja boje i teksture. Pozicija uključuje nabavku i postavljanje sokl lajsni, kao i završne elemente i prelaze na unutrašnju aluminijumsku stolariju. Sve radove izvesti prema projektu. Karakteristike koje heterogeni vinil pod mora zadovoljiti su sledeće: - Standard EN 14041; - Dimenzionalna stabilnost 0,10%; - Min. debljina 3mm; - Min. debljina zaštitnog PUR sloja 0,6 mm; - Izolacija od zvuka udara 19dB; - Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa ($\mu \geq 0.30$); - Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl-s1; - Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Visoka otpornost; - Postojanost boje - svjetlost (ISO 105-B02) 6. Obračun po m^2 postavljenog PVC poda uključujući holkere u svim prostorijama. Zašto naručilac traži srednju klasu kada može da traži premium klasu za

procijenjenu vrijendost koja je navedena? Molimo naručioca da zaštiti javni interes i traži premium podlogu kada već može

Odgovor: Tehnička specifikacija je u svemu u skladu sa Glavnim projektom i saglasno izjašnjenju projektanta specificirani tip podne obloge je u skladu sa namjenom objekta.

Pitanje 2: Možete li definisati rok izvršenja?

Odgovor: Kao štio je navedeno tenderskom dokumentacijom: " Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove izvođenja radova do završetka svih radova uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračun izvedenih radova Tehnički rok za završetak radova iznosi 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje u posao nakon obavještenja JZU Opšta bolnica Nikšić da su stvoreni uslovi za uvođenje izvođača radova u posao:"

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević