

Broj: 01-426/25-1151/3 **UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI**

"ROAMING MONTENEGRO" d.o.o.
Broj: 397
Nikšić 12.08.2025 god.

Podgorica, 15.08.2025 godine

Ovaj ugovor zaključen je između:

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, PIB: 11105564, koje zastupa ministarka Majda Adžović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, adresa Trg Slobode 27, Nikšić, 81400, Crna Gora, PIB 02451336, koje zastupa Dalibor Milović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

Osnov ugovora

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke **za izvođenje radova na izgradnji pretovarne (transfer) stanice sa pristupnim saobraćajnicama i platoima u Žabljaku**, broj 04-20/25 od 11.04.2025. godine (šifra postupka # 90262).

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/25-631/4 od 16.07.2025.godine.

Samostalna ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, sa podugovaračima "NAVSTAR 7" DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGE DOO NIKŠIĆ, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA, MMK CONTROL d.o.o. Bar, RMA INŽENJERING DOO, dostavljena putem ESJN dana 30.05.2025 godine, šifra ponude 128308.

Predmet ugovora

Član 1

Ugovorne strane, saglasno konstatuju da je predmet Ugovora o javnoj nabavci izvođenje radova na izgradnji pretovarne (transfer) stanice sa pristupnim saobraćajnicama i platoima u Žabljaku.

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove prema Zakonu o izgradnji objekata i Glavnim projektom, a sve u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA dostavljenom putem ESJN dana 30.05.2025 godine, šifra ponude 128308.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonu o izgradnji objekata, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Ugovorena cijena, uslovi i rok plaćanja

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve poslove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a :	1.672.671,066 €
Iznos PDV-a:	351.260,924 €

Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvršene usluge, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.

Način plaćanja: preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Avansno plaćanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.

Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenoj avansnoj situaciji, ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Rok i mjesto izvršenja ugovora

Član 4

Rok izvršenja ugovora: Tehnički rok za završetak radova iznosi 540 dana od uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je opština Žabljak.

Uvođenje u posao

Član 5

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao, ako mu je predao: tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radovi, obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i dokaz da je nadležnom organu prijavio radove u skladu sa zakonom.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Prije uvođenja Izvođača u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto dokumentacijom.

Član 6

Organizaciju i priključenje gradilišta, sa svim potrebnim radovima, materijalima i saglasnostima nadležnih institucija, na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, putnu infrastrukturu i telekomunikacionu infrastrukturu, Izvođač obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Pristup Gradilištu

Član 7

Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlaštena od strane nadzornog organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na

drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Produženje ugovorenog roka

Član 8

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 47 i 48 Zakona o izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručioca kod isplate avansa i isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 9

Garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Dinamički plan izvođenja radova

Član 10

Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova.

Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani plan će pokazati efekte odstupanja.

Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.

Stručni nadzor

Član 11

Naručilac će, shodno Zakonu o izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru, odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova, daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Član 12

Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Osoblje Izvođača

Član 13

Izvođač radova je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju rukovodioca građenja i odgovorne inženjere građenja u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Izvođač radova sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da imenovanje rukovodioca građenja i odgovorne inženjere građenja za svaku vrstu radova koje izvodi, izvrši u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Do promjene rukovodioca građenja i odgovorne inženjere građenja u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvođač radova nije mogao da utiče.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Podugovaranje

Član 14

Izvođač radova namjerava da dio predmeta nabavke ustupi sljedećim podugovaračima:

A1) Podugovaraču DRUŠTVO "RMA INŽENJERING" D.O.O. - NIKŠIĆ ustupamo dio predmeta nabavke predviđen u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke iz predmetne tenderske dokumentacije, kao i u finansijskom dijelu ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, po pozicijama:

81 ELEKTRIČNE INSTALACIJE NAPOJNI VODOVI Nabavka i ugradnja kabla PP00 presjeka 4x25 mm² od GMRO do RO-PS. Uračunati izradu svih potrebnih spojeva i obradu krajeva kabla. Uračunati iskop i zatrpavanje kablovskog rova dim 80x40cm,i odvoz viška materijala.

82 NAPOJNI VODOVI Nabavka i ugradnja čelične vrućecinčane trake FeZn presjeka 25x4 mm od GMRO do RO-PS. Uračunati izradu svih potrebnih spojeva (spoj sa temeljnim uzemljivačem PS,sa RO-PS i uzemljivačem upravne zgrade)

83 NAPOJNI VODOVI Ostali nespecificirani materijal i radovi za ugradnju napojnih vodova.Obračun paušalno

84 RAZVODNE TABLE I ORMARI Nabavka i ugradnja u GMRO sledeće opreme (a sve prema jednopolnoj šemi): -tropolno automatski osigurači rastavljač 63A.....1kom -ostali sitni materijal,naljepnica-znak upozorenja i jednopolna šema

85 RAZVODNE TABLE I ORMARI Nabavka i ugradnja razvodnog ormara RO- PS, standardnih dimenzija, savremenog dizajna, od negorive plastike, sa svom opremom prema jednopolnoj šemi RO- PS: - automatski elektromagnetni prekidač AS80R63 ili ekvivalent-----1 kom - automatski tromi osigurač „C“ k-ke ili ekvivalent 35A -3kom -automatski tromi osigurač „C“ k-ke ili ekvivalent 16A-14kom - automatski tromi osigurač „C“ k-ke ili ekvivalent 6A-- 7 kom - signalna sijalica za pokazivanje niže tarife--1 kom - ostali sitni materijal,naljepnica-znak upozorenja - jednopolna šema

86 RAZVODNE TABLE I ORMARI Ostali sitni navedeni materijal i radovi

87 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA Izrada trofaznog priključnog mjesta kablom P00 1kV, presjeka 5x6 mm², položenim u metalnim kanalicama ,po zidu,komplet. Strujni krug br.10.

88 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA: Izrada trofaznog Priključnog mjesta kablom PPY 5x2,5 mm², položenim u metalnim kanalicama, po zidu, komplet sa OG trofaznom šuko utičnicom 380 V,16 A. Strujni krug br.11.

89 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA Izrada monofaznog priključnog mjesta kablom PPY 3x2,5mm², položenim u metalnim kanalicama, po zidu, komplet sa OG šuko utičnicom 250V,16 A, prosječna dužina izvoda 22m.

90 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA: Izrada rasvjetnog priključnog mjesta kablom PPY 3x1,5mm², položenim u metalnim kanalicama, po metalnoj konstrukciji objekta i po zidu,komplet sa prekidačem 250V,16A. Prosječna dužina izvoda 10m. (Str.krug 1, 2, 3, 4, 5)

91 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA: Izrada rasvjetnog priključnog mjesta kablom PPY 3x1,5 mm², položenim u metalnim kanalicama po zidu, za potrebe vanjske rasvjete ulaza. Prosječna dužina izvoda 20m. (Str.krug br.6).

92 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA: Izrada rasvjetnog priključnog mjesta kablom PPY 3x1,5 mm², položenim u metalnim kanalicama po zidu, za potrebe rasvjeteostave i mokrog čvora. Prosječna dužina izvoda 10m. (Str.krug br7).

93 RASVJETA I UTIKAŠKA MJESTA: Ostali navedeni materijal i radovi na kablovskom razvodu

94 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori) Isporuca i ugradnja plafonskih ugradnih svjetiljki za rasvjetu ostave i WC Strujni krug br.7

95 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori) Isporuca i ugradnja svjetiljki reflektorskih nadgradnih, za rasvjetu hale . Strujni kgug br.1,2,3,4

96 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori): Isporuca i ugradnja svjetiljke zidnih nadgradnih, vododihujućih, sa senzorskim prekidačem(senzor pokreta).Strujni krug br.6.

97 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori) Isporuka i ugradnja svjetiljke zidne nadgradne, za protivpaničnu rasvjetu 2x18W. Strujni krug br.5

98 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori) Isporuka i ugradnja ventilatora snage 1350W,2,44-3,7m³/sec.. Strujni krug br.12 i 13

99 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori) Isporuka i ugradnja električnog grijača vode 2,5kW,80l.

100 OPREMA (rasvjetne armature,bojler i ventilatori): Ostali sitni navedeni materijal i radovi

101 GROMOBRANSKA INSTALACIJA: Vodom P25 JUS N.B4.909 Č0000 izvesti spoj temeljnog uzemljivača sa armaturom temelja čeličnih stubova, sa armaturom AB ploče,sa armaturom AB stubova. Uračunati izradu svih potrebnih spojeva Obračun po spoju.

102 GROMOBRANSKA INSTALACIJA: Izvesti spoj krovnog lima sa čeličnom konstrukcijom objekta, sa čeličnim stubovima, sa armaturom AB stubova, uz obezbjeđenje vodonepropusnosti krova. Uračunati izradu svih potrebnih spojeva Obračun po spoju.

103 GROMOBRANSKA INSTALACIJA: Vodom P25 JUS N.B4.901 Č0000 izvesti temeljni uzemljivač objekta. Instalacija se izvodi prilikom betoniranja temelja, sa postavljanjem izvoda prema RO-PS i KMS.

104 GROMOBRANSKA INSTALACIJA: Izrada uzemljivača vodovodnih cijevi, vodova kanalizacije, pomoću Cu šelni vodom Pf-6, komplet sa svim materijalom za ovu vrstu radova i sa kutijom za izjednačavanje potencijala PS-49

105 GROMOBRANSKA INSTALACIJA: Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atestne dokumentacije od strane ovlaštene ustanove.

s tim što je za nabavku, transport i isporuku svog materijala i opreme potrebnih za realizaciju dijela predmeta nabavke koji je ustupljen ovom podugovaraču, zadužen ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ.

Procentualni udio podugovarača DRUŠTVO "RMA INŽENJERING" D.O.O. - NIKŠIĆ u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 2 %.

a2) DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ PODGORICA ustupamo dio predmeta nabavke predviđen u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke iz predmetne tenderske dokumentacije, kao i finansijskom dijelu ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, po pozicijama:

36 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Napomena: Svi radovi treba da se izvedu stručno, solidno, čisto, precizno u svemu prema opisima, važećim propisima i uputstvima nadzornog organa. U svaku stavku ovog predračuna uračunata je nabavka potrebnih sanitarnih uređaja i materijala, prenos i prevoz, obilježavanje, namještanje i učvršćivanje svih dijelova, sitni pomoćni materijal, upotreba alata te ispitivanje po završnoj montaži. KANALIZACIJA Nabavka i postavljanje kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. U cijenu ulazi štemanje ploča i zidova za ugradnju i prolaz cijevi što treba izvršiti pažljivo i šut odvesti na gradsku deponiju. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati i sačiniti zapisnik, što se posebno obračunava. Nakon toga cijevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po m1.

37 KANALIZACIJA Nabavka i postavljanje kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. U cijenu ulazi štemanje ploča i zidova za ugradnju i prolaz cijevi što treba izvršiti pažljivo i šut odvesti na gradsku deponiju. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati i sačiniti zapisnik, što se posebno obračunava. Nakon toga cijevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po m1.

38 KANALIZACIJA Nabavka i postavljanje kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. U cijenu ulazi štemanje ploča i zidova za ugradnju i prolaz cijevi što treba izvršiti pažljivo i šut odvesti na gradsku deponiju. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati i sačiniti zapisnik, što se posebno obračunava. Nakon toga cijevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po m1.

39 KANALIZACIJA Nabavka i montaža ventilacionih kapa za kanalizacione odušnice od pocinčanog lima debljine 0,55 mm i dužine 60 cm. Obračun po komadu.

40 KANALIZACIJA Nabavka i ugradnja podnog slivnika od tvrdog PVC-a, sa tuljkom i poniklovanom rešetkom. Obračun po komadu.

41 KANALIZACIJA Nabavka i ugradnja podna linijska rešetka u tuš kabini. Obračun po komadu. 42 KANALIZACIJA Ispitivanje instalacije na vodonepropustivost, a prije zatrpavanja rovova i šliceva. Ukoliko prvo ispitivanje pokaže negativan rezultat, ispitivanje se mora ponoviti na teret izvođača. Obračun po m1.

43 VODOVOD Nabavka i postavljanje vodovodnih "aquatherm" ili ekvivalent PN 20 cijevi i fasonskih komada odgovarajućeg presjeka sa zaptivanjem pomoću "varenja". Pri montaži vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. U cijenu ulazi štemanje ploča i zidova za ugradnju i prolaz cijevi što treba

izvršiti pažljivo i šut odvesti na gradsku deponiju. Završenu vodovodnu instalaciju ispitati na probni pritisak koji mora biti najmanje dva puta veći od radnog i sačiniti zapisnik. Vodovodnu mrežu dezinfikovati i isprati prema važećim propisima. Nakon toga izvršiti bakteriološku kontrolu. U cijenu ulazi ispitivanje mreže. Obračun po m1.

44 VODOVOD Nabavka i postavljanje vodovodnih "aquatherm" ili ekvivalent PN 20 cijevi i fasonskih komada odgovarajućeg presjeka sa zaptivanjem pomoću "varenja". Pri montaži vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. U cijenu ulazi štemanje ploča i zidova za ugradnju i prolaz cijevi što treba izvršiti pažljivo i šut odvesti na gradsku deponiju. Završenu vodovodnu instalaciju ispitati na probni pritisak koji mora biti najmanje dva puta veći od radnog i sačiniti zapisnik. Vodovodnu mrežu dezinfikovati i isprati prema važećim propisima. Nakon toga izvršiti bakteriološku kontrolu. U cijenu ulazi ispitivanje mreže. Obračun po m1.

45 VODOVOD Nabavka i montaža propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom kod točecjeg mjesta. Obračun po komadu.

46 VODOVOD Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila $\phi 1/2 \times 3/8$ " za vodokotlić, sa ručkom i hromiranom cijevi dužine 270 mm. Pri montaži voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu.

47 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja WC šolje od keramike bijele boje sa plastičnom daskom bijele boje, niskomontažnim vodokotlićem i ostalim priborom potrebnim za montažu. Sve montirano, ispitano i pušteno u pogon. Obračun po komadu.

48 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja umivaonika od keramike bijele boje I klase, sa poniklovanim sifonom, stojećom jednoručnom poniklovanom mješaljkom za toplu i hladnu vodu i ostalim sitnim materijalom. Sve montirano, ispitano i pušteno u pogon. Obračun po komadu.

49 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja tuš kabine sa jednoručnom poniklovanom mješaljkom za toplu i hladnu vodu i ostalim sitnim materijalom.

50 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i montaža električnog bojlera zapremine 100 l sa svim vezama i sigurnosnim ventilom.

51 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obračun po komadu.

52 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obračun po komadu.

53 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obračun po komadu.

54 SANITARNI UREĐAJI Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obračun po komadu.

55 UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i postavljanje pocinčanih cijevi i odgovarajućih pocinčanih fittinga zajedno sa izolacijom za unutrašnju hidrantsku mrežu. Svi

vertikalni dijelovi moraju u visini međuspratne konstrukcije biti obuhvaćeni metalnim obujmicama pričvršćenim za međuspratnu konstrukciju. Cijevi položene u zemlji ili ispod poda moraju biti položene u sloju pijeska min. 10 cm ispod i iznad cijevi i izolovane sa dva premaza bitumena i jednim slojem jute. Cijena cijevne mreže obuhvata sve pripremne i završne radove i bojenje vidnih dijelova cijevi. U cijenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak. Obračun po m1.

56 UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i postavljanje pocinčanih cijevi i odgovarajućih pocinčanih fittinga zajedno sa izolacijom za unutrašnju hidrantsku mrežu. Svi vertikalni dijelovi moraju u visini međuspratne konstrukcije biti obuhvaćeni metalnim obujmicama pričvršćenim za međuspratnu konstrukciju. Cijevi položene u zemlji ili ispod poda moraju biti položene u sloju pijeska min. 10 cm ispod i iznad cijevi i izolovane sa dva premaza bitumena i jednim slojem jute. Cijena cijevne mreže obuhvata sve pripremne i završne radove i bojenje vidnih dijelova cijevi. U cijenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak. Obračun po m1.

57 UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i montaža ormarića za smještaj hidranta sa bravom i natpisom "H" koji sadrži crijevo trevira $\phi 50$ mm dužine 15 m, mlaznicu sa ispuštom od 12 mm, ventil sa točkićem i svom opremom. Obračun po komadu.

58 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i ugradnja PVC cijevi koje su potrebne za napoj vode od priključka na gradski vodovod do mjesta gdje se nalaze vanjski protivpožarni hidranti. Obračun po m1.

59 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i ugradnja PVC cijevi koje su potrebne za napoj vode od priključka na gradski vodovod do mjesta gdje se nalaze vanjski protivpožarni hidranti. Obračun po m1.

60 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA Nabavka i postavljanje protivpožarnih nadzemnih hidranata prema nacrtu. Uz svaki hidrant se postavlja ormar na nogarama koji sadrži sledeću opremu: crijeva, mlaznice, ključ i ostalu opremu. Obračun po komadu.

127 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 u dva sloja ukupne debljine $d = 2 \times 6,0 = 12,0\text{cm}$

128 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada završnog sloja od asfalt betona AB-11s debljine $d=4,0\text{cm}$

129 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA: Izrada završnog sloja od agregata 0-8mm, debljine 5cm na makadamskim saobraćajnicama

130 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA: Nabavka i ugrađivanje prefabrikovanog rigola od betona C40/50 (MB50) prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi

S tim što je za nabavku, transport i isporuku svog materijala i opreme potrebnih za realizaciju dijela predmeta nabavke koji nam je ustupljen, zadužen ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ. Procentualni udio podugovarača Društva sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, građevinarstvo, inženjering, proizvodnju i transport „PROJECTMAN“ Podgorica u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 8 %.

a3) „NAVSTAR7“ DRUŠTVU ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGE D.O.O. - Nikšić ustupamo dio predmeta nabavke predviđen u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke iz predmetne tenderske dokumentacije, kao i finansijskom dijelu ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, po pozicijama:

61 GRADJEVINSKI RADOVI: Obilježavanje i snimanje trase cjevovoda. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši obilježavanje trase cjevovoda u objektu sa svim potrebnim elementima na cjevovodu (horizontalna skretanja, priključci, ogranci). Obračun po m1.

117 SAOBRAĆAJNICE I PLATOI PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova

s tim što je za nabavku, transport i isporuku svog materijala i opreme potrebnih za realizaciju dijela predmeta nabavke koji je ustupljen ovom podugovaraču, zadužen ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ. Procentualni udio podugovarača „NAVSTAR7“ DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGE D.O.O. - Nikšić u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 0,2%.

a4) „MMK control“ d.o.o. za usluge i promet -Bar ustupamo dio predmeta nabavke predviđen u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke iz predmetne tenderske dokumentacije, kao i finansijskom dijelu ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ poslovi zaštite od požara kao i na poslovima zaštite i zdravlja na radu.

106 INSTALACIJE VATRODOJAVE: Nabavka i montaža analogno adresibilne vatrodajavne centrale

107 INSTALACIJE VATRODOJAVE Nabavka i ugradnja protivpožarnog ormarića za smještaj vatrodajavne centrale s ugrađenim zakretnim, djelimično ostakljenim vratima u klasi T-60, izrada od čeličnog pocinčanog lima. Završna obrada plastifikacija u RAL-3000. Ostakljenje vrata se izvodi s PP staklom u klasi F-60, debljine 21 mm, dim 350x350mm. Ugrađene su dvije ventilacijske ekspanzirajuće rešetke na plašt ormarića, ugrađena je PP brava (DIN-18250) i cilindar s tri ključa. Certifikati izdani od ovlaštene ustanove u Crnoj Gori,

108 INSTALACIJE VATRODOJAVE Adresabilni optičko-dimni detektor požara sa kompenz. uticaja prašine i verifikacijskim algoritmom. LED indikator i izlaz za paralelni indikator PAD-10 ili ekvivalent i zujalicu BUD-200 ili ekvivalent, bijela boja.

109 INSTALACIJE VATRODOJAVE Adresabilni optičko-dimni detektor požara sa kompenz. uticaja prašine

110 INSTALACIJE VATRODOJAVE Adresabilna sirena sa blicem i integrisanim izolatorom.

111 INSTALACIJE VATRODOJAVE Nabavka i polaganje vatrodojavnog kabla

112 INSTALACIJE VATRODOJAVE Obilježavanje elemenata sistema oznakama u skladu sa pravilnikom

113 INSTALACIJE VATRODOJAVE Programiranje centrale, ispitivanje i puštanje u rad instalacije 114 INSTALACIJE VATRODOJAVE Obuka osoblja te izrada pisanih uputstava

115 INSTALACIJE VATRODOJAVE Izrada dokumentacije izvedenog stanja

116 INSTALACIJE VATRODOJAVE Atestovanje sistema od ovlaštene ustanove te izdavanje uvjerenja o ispitivanju.

s tim što je za nabavku, transport i isporuku svog materijala i opreme potrebnih za realizaciju dijela predmeta nabavke koji je ustupljen ovom podugovaraču, zadužen ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ. Procentualni udio podugovarača „MMK control“ d.o.o. za usluge i promet -Bar u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 1 %.

Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da: 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača;

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Bezbjednost na gradilištu

Član 15

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naruciocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od narucioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Otkrića

Član 16.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji radova, Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.

Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač radova dužan je da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Investitora .

Ugovorna kazna

Član 17

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača radova.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izmjena ugovora

Član 18

Tenderskom dokumentacijom nije predviđena izmjena cijena u smislu člana 149 stav 13 i člana 151 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavka.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama: radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeninu prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; i/ili u slučaju kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama. Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Konačni obračun

Član 19

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Član 20

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: (a) kada izvođač stane sa radom 5 dana a taj zastoј u poslu nije predviđen Dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca; (b) kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana; (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa; (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora; (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

- 2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 zakona o javnim nabavkama, za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje, ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Naknada štete

Član 21

U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Uslovi za primopredaju

Član 22

Uslov za primopredaju je pozitivni izveštaji stručnog nadzora.

Primopredaju radova sprovodi Izvodjač i nadzor.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 23

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 90 dana dužim od roka za

izvršenja ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.

Avansna garancija

Član 24

Izvođač je dužan da nakon uvođenja u posao dostavi Naručiocu bezuslovnu plativu na prvi poziv avansnu garanciju banke na ukupnu vrijednost avansa. Avansna garancija treba da važi 60 dana duže od roka izvođenja radova. U slučaju prekoračenja roka izvršenja ugovora, Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca prije isteka roka važenja produži avansnu garanciju banke. Ako izvođač ne produži važenje avansne garancije 7 dana prije isteka roka važenja garancije, Naručilac će aktivirati avansnu garanciju.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 25

Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Član 26

Izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 100.000,00 €, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata .

U polisi mora biti tačno naveden predmet javne nabavke za koju se izdaje, i to " Izvođenje radova na izgradnji pretovarne (transfer) stanice sa pristupnim saobraćajnicama i platoima u Žablaku ", sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene poslove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručioacu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.

Antikorupcijska klauzula

Član 27

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Član 28

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- tenderska dokumentacija broj 04-20/25 od 11.04.2025. godine (šifra postupka # 90262),
- ponuda IZVOĐAČA šifra ponude 30.05.2025 godine, šifra ponude 128308,
- garancija za dobro izvršenje ugovora,
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti,

Ponuđač može započeti sa realizacijom predmeta nabavke ako je naručiocu dostavio potpisani ugovor o javnoj nabavci, garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja u zakonskom roku.

Član 29

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Član 30

Ugovorne strane su saglasne da svi sporovi, koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 31

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 32

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Majda Adžović, ministarska



ZA IZVOĐAČA

Dalibor Milović, izvršni direktor

