

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta, bifea za profesore na Filozofskom fakultetu

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025).A) Privredni subjekat treba da dostavi licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
--	----------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) rukovodilac građenja-licencirani građevinski inženjer koji rukovodi izvođenjem radova, b) odgovorni inženjer građenja-licencirani građevinski inženjer, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, c) odgovorni inženjer građenja-licencirani inženjer arhitekture, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu –arhitektonska vrsta radova, d) odgovorni inženjer građenja-licencirani inženjer elektrotehnike, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu –elektrotehnička vrsta radova, e) Ovlašćeno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: za lica iz tačke a, b, c i d licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), odnosno shodno članu 156 istog zakona-važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Za ovlašćeno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu, dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 067/05) Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom.	Stručna i tehnička sposobnost
---	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokaze koje je privredni subjekat dužan dostaviti jesu minimum1 (slovima: jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima smatraju se radovi koji obuhvataju postavljanje podnih obloga (parketa) uključujući nabavku materijala, pripremu podloge, postavljanje parketa , te završnu obradu postavljanjem lajsni, kao i molersko-farbarske radove koji uključuju pripremu zidnih površina, reparaciju oštećenja, gletovanje i bojenje disperzivnim bojama u najmanje dva sloja, demontažu i postavljanje podnih i zidnih keramičkih pločica, bravarske radove, prema tehničkim standardima. Minimalna ugovorena vrijednost radova iz ove oblasti treba iznositi najmanje 300.000,00 EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Slični poslovi podrazumijevaju tehnički zahtjevne radove završne obrade enterijera, koji uključuju ugradnju podnih obloga visokog kvaliteta i izdržljivosti, kao i molersko-farbarske radove uz odgovarajuću pripremu i obradu površina prema važećim tehničkim standardima, keramičarske i bravarske radove Uslov je ispunjen ako ponuđač dokaže iskustvo u realizaciji tehnički srodnih projekata, koji mogu obuhvatati i složenije poslove Minimalna ugovorena vrijednost ovih radova treba iznositi najmanje 300.000,00 EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. DOKAZIVANJE OVOG USLOVA: potpisane i pečatirane potvrde, izdate od strane investitora odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke sa sljedećim podacima: naziv i sjedište referentnog investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta nabavke i vrijednost zaključenog ugovora, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno realizovan, ime i prezime lica za kontakt i broj telefona za provjeru priložene potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekat koji je u postupku stečaja ili likvidacije (član 110 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine).	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore”, br. 114/24 od 29.11.2024. godine) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. Napomena: Obrazac 1 i uputstvo za njegovo popunjavanje, koji su sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta, biće priloženi uz tendersku dokumentaciju i dostupni svim zainteresovanim stranama u postupku javne nabavke.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude” i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda”.	Garancija ponude
Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude za sve navedene stavke u tehničkoj specifikaciji/ predmjeru radova. Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. NAPOMENA: Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 10% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete, niti na naplatu garancije date na ime obezbjeđenja dobrog izvršenja posla. Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: Filozofski fakultet i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Danila Bojovića bb, u Nikšiću.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok i način plaćanja je 30 (slovima: trideset) dana od dana ispostavljanja ispravne fakture sa propratnom kompletnom dokumentacijom. Kompletnu dokumentaciju neophodnu za ovjeru situacije (privremene ili okončane), uključujući listove građevinske knjige i odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal, Izvođač dostavlja stručnom licu zaduženom za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora. Sva dokumentacija se čuva do primopredaje i konačnog obračuna. Konačan obračun se vrši po primopredaji izvedenih radova, a na osnovu stvarno izvedenih radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ponude, koje su fiksne i nepromenljive. Isplata se vrši preko mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da raskid ugovora nastane zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važenja 14 (slovima: četrnaest) dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetni radovi, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napmena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025).A) Privredni subjekat treba da dostavi licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) rukovodilac građenja-licencirani građevinski inženjer koji rukovodi izvođenjem radova, b) odgovorni inženjer građenja-licencirani građevinski inženjer, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, c) odgovorni inženjer građenja-licencirani inženjer arhitekture, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu –arhitektonska vrsta radova, d) odgovorni inženjer građenja-licencirani inženjer elektrotehnike, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu –elektrotehnička vrsta radova, e) Ovlašćeno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: za lica iz tačke a, b, c i d licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), odnosno shodno članu 156 istog zakona-važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Za ovlašćeno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu, dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 067/05) Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom.	Stručna i tehnička sposobnost
---	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokaze koje je privredni subjekat dužan dostaviti jeste minimum 1 (slovima: jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Istim poslovima smatraju se radovi adaptacije fiskulturnih sala, sportskih dvorana, školskih ili univerzitetskih objekata, pri čemu je izvođač realizovao cjelokupan obim građevinsko-zanatskih, instalaterskih i završnih radova zajedno sa ugradnjom opreme. Takvi radovi obuhvataju kompletnu proceduru od rušenja i demontaže postojećih elemenata, preko izvođenja betonskih, keramičarskih, podopolagačkih, molersko-farbarskih, bravarskih, gipsarskih i elektroinstalacionih radova, pa sve do završnog opremanja prostora namještajem i sportskim rekvizitima, čime se osigurava potpuna funkcionalnost objekta u skladu sa njegovom namjenom. Sličnim poslovima smatraju se radovi izgradnje ili rekonstrukcije sportskih, obrazovnih, kulturnih ili drugih objekata namijenjenih javnoj upotrebi, u okviru kojih je izvođač realizovao cjelovit proces građevinsko-zanatskih, instalaterskih i završnih radova sa ugradnjom opreme, pri čemu je objekat predat kao potpuno završen i funkcionalan. Minimalna ugovorena vrijednost posla koji se uzima kao relevantan dokaz iznosi 250.000,00 EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. DOKAZIVANJE OVOG USLOVA: potpisane i pečatirane potvrde, izdate od strane investitora odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke sa sljedećim podacima: naziv i sjedište referentnog investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta nabavke i vrijednost zaključenog ugovora, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno realizovan, ime i prezime lica za kontakt i broj telefona za provjeru priložene potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji je u postupku stečaja ili likvidacije (član 110 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine).	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore“, br. 114/24 od 29.11.2024. godine) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. Napomena: Obrazac 1 i uputstvo za njegovo popunjavanje, koji su sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta, biće priloženi uz tendersku dokumentaciju i dostupni svim zainteresovanim stranama u postupku javne nabavke.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude” i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda”.	Garancija ponude
Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak svih predmetnih radova nude. Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. NAPOMENA: Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 % dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 10% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete, niti na naplatu garancije date na ime obezbjeđenja dobrog izvršenja posla. Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: Filozofski fakultet i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Danila Bojovića bb, u Nikšiću.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza proizašlih iz činjenja ili nečinjenja ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om. Garancija mora imati rok važenja najmanje 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana duži od ugovorenog roka za izvođenje radova i mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, čime ponuđač garantuje potpuno i savjesno izvršenje svih ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetni radovi, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napmena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Način plaćanja: preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Avansno plaćanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.	Način plaćanja
Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do povraćaja avansnih sredstava u cjelosti.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima usljed vršenja ugovorenih radova, u iznosu od 100.000,00 EUR, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektu i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku „Adaptacija fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta, bifea za profesore na Filozofskom fakultetu/ šifra postupka 95168“. U slučaju da izabrani ponuđač, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, ne dostavi Naručiocu ovu polisu, ili je dostavi sa rokom važenja kraćim od traženog, biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za vrednovanje ponuda zasniva se na odnosu cijene i kvaliteta, pri čemu je parametar kvaliteta definisan dužinom garantnog roka. Ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija maksimalnih 15 bodova, dok se ostale ponude ocenjuju proporcionalno prema formuli koja određuje broj bodova na osnovu odnosa između ponuđenog garantnog roka i najdužeg garantnog roka. Garantni rok koji se boduje mora biti najmanje 12 mjeseci, a počinje da teče od dana dobijanja završnog izvještaja lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora i primopredaje izvedenih radova. Maksimalni garantni rok iznosi 48 mjeseci. Tokom garantnog roka, izvođač je u obavezi da otkloni sva oštećenja koja nastanu uslijed nesolidne izrade ili upotrebe neodgovarajućih materijala, bez dodatnih troškova za naručioca.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za vrednovanje ponuda zasniva se na odnosu cijene i kvaliteta, pri čemu je parametar kvaliteta definisan dužinom garantnog roka. Ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija maksimalnih 15 bodova, dok se ostale ponude ocenjuju proporcionalno prema formuli koja određuje broj bodova na osnovu odnosa između ponuđenog garantnog roka i najdužeg garantnog roka. Garantni rok koji se boduje mora biti najmanje 12 mjeseci, a počinje da teče od dana dobijanja završnog izvještaja lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora i primopredaje izvedenih radova. Maksimalni garantni rok iznosi 48 mjeseci. Tokom garantnog roka, izvođač je u obavezi da otkloni sva oštećenja koja nastanu uslijed nesolidne izrade ili upotrebe neodgovarajućih materijala, bez dodatnih troškova za naručioca.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
340000.00	1	Radovi na rušenju Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u svlačionicama i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	400.00	m ²
	2	Radovi na rušenju Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje podnih keramičkih pločica u svlačionicama i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije	200.00	m ²
	3	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih elemenata sa pripadajućom galanterijom iz muškog i ženskog toaleta (4 wc kabine sa 2 predprostora sa umivaonicama) i muških i ženskih svlačionica. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije	1.00	paušal
	4	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje parketa i obodnih parket lajsni iz fiskulturne sale. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	350.00	m ²

340000.00	5	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža stolarije – unutrašnjih jednokrilnih vrata sa svjetlarnicama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	20.00	kom
	6	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža bravarije – unutrašnjih dvokrilnih vrata. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	3.00	kom
	7	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža rasvjetnih tijela i elektro galanterije (utičnica i prekidača). U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Komada rasvjetnih tijela za demontažu 35, a utičnica i prekidača 35.	1.00	komplet
	8	Betonski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi (svlačionice i toaleti). U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom	65.00	m ²
	9	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u sanitarnim prostorijama i svlačionicama. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 20m2, dok površina svlačionica iznosi 45m2. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	10	Radovi na hidroizolaciji Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija (svlačionice i toaleti), hodnika, prostorije za rekvizite, prostorije za trenera/sudije premazom na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	200.00	m ²
	11	Keramičarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (svlačionice i toaleti), prostoriji za rekvizite, prostoriji za trenera/sudije, hodnicima, stepeništu i galerijskom prostoru. Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	200.00	m ²

340000.00	12	Keramičarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (svlačionicama i toaletima). Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	400.00	m²
	13	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	2.00	komplet
	14	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
	15	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža česama za toplu i hladnu vodu za točeće pozicije u svlačionicama (6 slavina) sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, visokog kvaliteta proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu sa pripadajućom galanterijom (držačima za sapun i držačima za peškire).	6.00	komplet

340000.00	16	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža nadgradnih tuš baterija sa mješačem za toplu i hladnu vodu za točeće pozicije u svlačionicama (4 komada na pozicijama tuš kada) sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, visokog kvaliteta proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu sa pripadajućom galanterijom (držačima za sapun).	4.00	komplet
	17	Podopolagački radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Oblaganje poda igrališta/borilišta troslojnim gotovim hrastovim parketom debljine 22mm (dimenzija daske 194x2.520mm), bez oborenih ivica Proflex M ili ekvivalent. Debljina habajućeg sloja 3.5mm. Završni sloj od 22 mm postavlja se preko prethodno postavljenog unakrsnog sistema lajsni sa elastičnim umecima. Ukupna debljina poda iznosi 88mm. Pozicijom predvidjeti ugradnju obodnih drvenih parket lajsni u boji hrasta (poprečnog presjeka 80x20mm), kao i prelaznih lajsni na svim prelazima ka drugoj podnoj oblozi (keramičkim pločicama). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova.	350.00	m²
	18	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Sanacija zaštitnih mreža fasadne bravarije s unutrašnje strane i reflektorskih rasvjetnih tijela od udara lopte. Sanacijom predvidjeti farbanje mreža kompresorom, farbom u bijeloj boji u dva radna postupka s prethodnim struganjem potkuruženih slojeva. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	50.00	m²
	19	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada spuštеноg plafona od Armstrong modularnih tabli 60x60cm ili ekvivalent, sa metalnom potkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	140.00	m²
	20	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada kutija od gips kartonskih tabli debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom u cilju skrivanja instalacija grijanja i hlađenja. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, bandažiranje spojeva, kao i ugradnju metalnih ugaonih lajsni.	50.00	m'
	21	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Zatvaranje svjetlarnika prema hodnicima gips kartonskim tablama debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova kao i bandažiranje spojeva između table.	20.00	m²

340000.00	22	Bravarski radovi objektima	Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada jednokrilnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) na svim pomoćnim prostorijama (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 80x210cm.	14.00	kom
	23	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima		Izrada jednokrilnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) na svim pomoćnim prostorijama (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 80x210cm.	6.00	kom
	24	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima		Izrada dvokrilnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) u hodniku i prostoriji za rekvizite (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 180x220cm.	3.00	kom
	25	Molerski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima		Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji – zidovi fiskulturne sale, prostorije za rekvizite, prostorije za trenera/sudije, hodnicima, stepeništu, galerijskom prostoru. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom). Gletovanje i krečenje izvesti u dva radna postupka.	1500.00	m ²
	26	Molerski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima		Gletovanje i krečenje slobodnih plafonskih površina fiskulturne sale i galerijskog prostora bijelom poludisperzivnom bojom u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom).	500.00	m ²
	27	Radovi na elektroinstalacijama jake struje sa pratećim objektima	Fiskulturna sala	Zamjena svih utičnica i prekidača proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 35 (zamjena postojećih).	1.00	komplet
	28	Radovi na elektroinstalacijama jake struje sa pratećim objektima	Fiskulturna sala	Nabavka, transport i ugradnja led ugradnih panela 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom, jačine 4000K, proizvođača Elmark ili ekvivalent.	35.00	kom
	29	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima		Nabavka, transport i ugradnja klupa za presvlačenje u svlačionicama. Klupe predvidjeti s podkonstrukcijom od čeličnih kutijastih profila presjeka 3x3cm i sjedalnim dijelom od decking panela koje se šrafe za podkonstrukciju. Dimenzije klupa 40x240x50cm. Boja decking obloge svijetli hrast. Završni premaz čeličnih kutijasnih profila u crnoj boji.	2.00	kom

340000.00	30	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja kaseta sa ključevima, kao garderoberi u svlačionicama. Korpuse i krila kaseta predvidjeti od univera Egger ili ekvivalent, debljine 18mm, furnir svijetla boja hrasta, sa leđima od lesonita u bijeloj boji. Dimenzija jednog seta kaseta iznose 50x240x180cm. Boja furnira svijetli hrast.	2.00	kom
	31	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja kancelarijske opreme za trenera/sudije. Pozicijom predvidjeti radni sto od univera Egger ili ekvivalent, dimenzija 150x70x80cm (furnir svijetla boja hrasta), radnu fotelju BOB-R HB ili ekvivalent, u crnoj boji eko kože, sa hromiranom bazom i gumenim točkicama, rukonaslonima i metalnim ramom kao konstrukcijom iz jednog dijela, dvije fotelje za posjetioce tipa Sila ili ekvivalent (dimenzije: D59 x Š56 x V92 cm; visina sjedišta: 45 cm; materijali: školjka- inoks; presvlaka- vještačka koža; boja: hrom, bež), plakar od univera Egger ili ekvivalent, dimenzija 120x60x200cm (furnir svijetla boja hrasta, leđa lesomit u bijeloj boji).	1.00	komplet
	32	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja vertikalnog akumulacionog bojlera Ariston ili ekvivalent kapaciteta 80L, dimenzija 125,6 x 27,5 x 51,5 cm. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	33	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja sportskih rekvizita proizvođača Sportimpex ili ekvivalent: 3 odskočne daske dimenzija 130x60cm, 3 visoke grede, 2 niske grede, 2 fudbalska gola, 7 komada ripstola, 2 konja za preskok, 2 konja sa hvataljkama, 2 razboja, 1 par američkih karika, 2 koša sa mrežicom, 4 užeta za penjanje fi 35mm od 6m, 1 pokretno vratilo, 2 klupe za sjedenje igrača, stalci i sunđeri za skok u vis, 20 komada gimnastičkih strunjača dimenzija 140x100.	1.00	komplet
	34	Radovi na rušenju Toaleti za zaposlene	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	150.00	m²
	35	Radovi na rušenju Toaleti za zaposlene	Uklanjanje podnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	80.00	m²

340000.00	36	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije iz muškog i ženskog toaleta koji se sastoje od ukupno 2 wc kabine i 2 predprostora sa umivaonicima i sanitarnih elemenata (2 wc šolje, 2 umivaonika) sa pripadajućom galanterijom. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	paušal
	37	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Demontaža bravarije – unutrašnjih jednokrlnih vrata na toaletima i paravana u hodniku na poziciji novoformiranog toaleta. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	6.00	kom
	38	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi (postojeći toaleti i novoformirani toaleti). U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	20.00	m ²
	39	Radovi na hidroizolaciji Toaleti za zaposlene	Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija (postojeći i novoformirani toaleti) premazom na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	20.00	m ²
	40	Keramičarski radovi Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (postojeći i novoformirani toaleti). Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	20.00	m ²
	41	Keramičarski radovi Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (postojeći i novoformirani toaleti). Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	120.00	m ²

340000.00	42	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u postojećim toaletima i novoformiranih toaletima. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 20m². U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	43	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
	44	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
	45	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada jednokrlnih unutrašnjih ulaznih vrata na toaletima od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), ispuna puni panel. Dimenzija vrata 80x210cm.	3.00	kom
	46	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata na kabinama toaleta od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), ispuna puni panel. Dimenzija vrata 70x210cm.	4.00	kom
	47	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada paravana kao pregrada između kabina od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), puni panel. Paravane fiksirati za tvrdi podlogu – keramičke pločice i iste podići od kote gotovog poda za 30cm u cilju nesmetanog održavanja higijene prostora.	10.00	kom

340000.00	48	Gipsarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada spuštеноg plafona od Armstrong modularnih tabli 60x60cm ili ekvivalent, sa metalnom potkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	20.00	m²
	49	Gipsarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada pregradnog zida od gips kartonskih tabli debljine d=12cm, s metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, bandažiranje spojeva, i ugradnju mineralne vune, kao zvučnog izolatora.	20.00	m²
	50	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Razvod instalacija jake struje za potrebe novoformiranih toaleta. Instalacije podrazumijevaju instalacije osvjetljenja (led ugradni paneli 60x60cm, 4000K, proizvođač Elmark ili ekvivalent – komada 4), utičnice i prekidače (6 pozicija proizvođač Elmark ili ekvivalent), kao i instalacije za montažu protočnog akumulacionog bojlera od 80L.	1.00	komplet
	51	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Zamjena svih utičnica i prekidača u postojećim toaletima proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 10 (zamjena postojećih).	1.00	paušal
	52	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja led ugradnih panela 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom, jačine 4000K, proizvođača Elmark ili ekvivalent.	6.00	kom
	53	Oprema Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja vertikalnog akumulacionog bojlera Ariston ili ekvivalent kapaciteta 80L, dimenzija 125,6 x 27,5 x 51,5 cm. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	54	Radovi na rušenju Učionice i kabineti	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz predmetnih prostorija. Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta do gradske deponije.	300.00	m²
	55	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Uklanjanje podnih zastora (itisona i vinil ploča) sa obodnim lajsnama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	250.00	m²
	56	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Demontaža stolarije – unutrašnjih jednokrlnih (4kom) i dvokrlnih vrata (1kom) sa pripadajućim štokovima i lajsnama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	5.00	kom
	57	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Demontaža elektro galanterije (utičnica i prekidača) iz svih predmetnih prostorija. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	paušal

340000.00	58	Podopolagački radovi Učionice i kabineti	Izrada mase za samonivelaciju poda debljine 5mm u prostorijama u kojima se postavlja homogeni vinil pod. Prije izlivanja mase, betonsku podlogu neophodno je premazati prajmerom za prijanjanje. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	230.00	m ²
	59	Podopolagački radovi Učionice i kabineti	Ugradnja homogenog vinil poda IQ Optima homogenous compact vinyl ili ekvivalent, ukupne debljine 3.15mm, debljine habajućeg sloja 2mm, lijepljenjem preko prethodno izlivena samonivelišuće mase. Vinil trake je potrebno podići uz obodne zidove prostorija u cilju formiranja "lajsne" radi lakšeg higijenskog održavanja istih. Dezen i ton prilagoditi namjeni prostorija. U cijenu uračunati kompletan materijal s ugradnjom.	230.00	m ²
	60	Gipsarski radovi Učionice i kabineti	Oblaganje zidova učionica i kabineta gips-kartonskim tablama debljine 12mm, sa metalnom podkonstrukcijom u cilju ravnjanja zidnih površina. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, kao i bandažiranje spojeva između tabli.	400.00	m ²
	61	Bravarski radovi Učionice i kabineti	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 80x204cm.	4.00	kom
	62	Bravarski radovi Učionice i kabineti	Izrada dvokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 150x204cm.	1.00	kom
	63	Molerski radovi Učionice i kabineti	Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji, u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih prethodnih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom).	500.00	m ²
	64	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Učionice i kabineti	Zamjena svih utičnica i prekidača u predmetnim prostorijama proizvođačem Elmark ili ekvivalent.	1.00	paušal
	65	Radovi na rušenju Bife	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz sanitarnih prostorija bifea. Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta do gradske deponije.	90.00	m ²
	66	Radovi na rušenju Bife	Uklanjanje podnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Površina toaleta iznosi 10m ² .	10.00	m ²

340000.00	67	Radovi na demontaži Bife	Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih elemenata sa pripadajućom galanterijom iz tri wc kabine i dva predprostora, ukupne površine 11m². U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	kom
	68	Radovi na demontaži Bife	Demontaža bravarije – unutrašnjih jednokrlnih vrata na glavnoj prostoriji bifea i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	6.00	kom
	69	Radovi na demontaži Bife	Demontaža elektro galanterije (utičnica i prekidača) iz postojećih sanitarnih prostorija i glavne prostorije bifea. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Broj pozicija 30.	30.00	kom
	70	Betonski radovi Bife	Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	11.00	m²
	71	Radovi na hidroizolaciji Bife	Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija premazom na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	11.00	m²
	72	Keramičarski radovi Bife	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama. Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	11.00	m²
	73	Keramičarski radovi Bife	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama. Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	90.00	m²

340000.00	74	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u sanitarnim prostorijama. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 11m2 (3 wc kabine i 2 predprostora sa umivaonicima). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	1.00	komplet
	75	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	3.00	komplet
	76	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	2.00	komplet
	77	Podopolagački radovi Bife	Oblaganje kompletne podne površine glavne prostorije bifea troslojnim gotovim hrastovim parketom debljine 14mm (dimenzija daske 164x2.283mm). Parket postavljati lijepljenjem preko postojeće podne obloge – keramičkih pločica. Pozicijom predvidjeti ugradnju obodnih drvenih parket lajsni u boji hrasta (poprečnog presjeka 80x20mm). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova.	75.00	m²
	78	Bravarski radovi Bife	Izrada jednokrlnih unutrašnjih ulaznih vrata na toaletu od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 80x210cm.	1.00	kom
	79	Bravarski radovi Bife	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata na kabinama toaleta od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 70x210cm.	4.00	kom

340000.00	80	Gipsarski radovi Bife		Izrada pregradnog zida od gips kartonskih tabli debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom u cilju formiranja niša za sjedenje. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, kao i bandažiranje spojeva između gips-kartonskih tabli.	20.00	m²
	81	Molerski radovi Bife		Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji, u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih prethodnih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom).	200.00	m²
	82	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Razvod instalacija jake struje za potrebe glavne prostorije bifea. Instalacije podrazumijevaju razvod instalacija za osvjetljenje, utičnice i prekidače.	1.00	komplet
	83	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Zamjena svih utičnica i prekidača u postojećim toaletima i bife prostoru proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 50.	50.00	kom
	84	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Nabavka, transport i ugradnja led visilica 60x60cm, jačine 4000K, proizvođač Elmark ili ekvivalent. Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal sa ugradnjom.	15.00	kom
	85	Namještaj	Bife	Izrada kuhinje od univera Egger ili ekvivalent, furnir hrast u svijetloj boji. Razvijena dužina kuhinje iznosi 3m. Pozicijom obuhvatiti sudoperu sa česmom i ravnu ploču šporeta sa dva radna kola	1.00	komplet
	86	Namještaj	Bife	Izrada niša za sjedanje . U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	3.00	komplet
	87	Namještaj	Bife	Nabavka i transport stolova i stolica za potrebe glavne prostorije bifea. Cijena po setu sto + 4 stolice.	10.00	set
	88	Namještaj	Bife	Izrada pulta/šanka u kombinaciji od čeličnih kutijastih profila i univera Egger ili ekvivalent, furnir hrast u svijetloj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	89	Namještaj	Bife	Izrada dekorativnih otvorenih polica u kombinaciji čelični kutijasti profili i univer Egger ili ekvivalent, furnir hrast u svijetloj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom	3.00	kom

340000.00	90	Namještaj	Bife	Oblaganje zida vertikalnim MDF panelima u boji hrasta s poledinom u crnoj boji. Površina za oblaganje je 20m². Vidjeti grafički prilog. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova.	20.00	m²
-----------	----	-----------	------	--	-------	----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
340000.00	1	Radovi na rušenju Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u svlačionicama i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	400.00	m²
	2	Radovi na rušenju Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje podnih keramičkih pločica u svlačionicama i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije	200.00	m²
	3	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih elemenata sa pripadajućom galanterijom iz muškog i ženskog toaleta (4 wc kabine sa 2 predprostora sa umivaonicima) i muških i ženskih svlačionica. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije	1.00	paušal
	4	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Uklanjanje parketa i obodnih parket lajsni iz fiskulturne sale. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	350.00	m²
	5	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža stolarije – unutrašnjih jednokrlnih vrata sa svjetlarnicama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	20.00	kom
	6	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža bravarije – unutrašnjih dvokrlnih vrata. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	3.00	kom
	7	Radovi na demontaži Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Demontaža rasvjetnih tijela i elektro galanterije (utičnica i prekidača). U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Komada rasvjetnih tijela za demontažu 35, a utičnica i prekidača 35.	1.00	komplet
	8	Betonski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi (svlačionice i toaleti). U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom	65.00	m²

340000.00	9	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u sanitarnim prostorijama i svlačionicama. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 20m2, dok površina svlačionica iznosi 45m2. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	10	Radovi na hidroizolaciji fiskulturne sale sa pratećim objektima.	Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija (svlačionice i toaleti), hodnika, prostorije za rekvizite, prostorije za trenera/sudije premazom na bazi polimer cementa proizvođač Sika ili ekvivalentno, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalentno. Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	200.00	m²
	11	Keramičarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (svlačionice i toaleti), prostoriji za rekvizite, prostoriji za trenera/sudije, hodnicima, stepeništu i galerijskom prostoru. Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	200.00	m²
	12	Keramičarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (svlačionicama i toaletima). Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	400.00	m²

340000.00	13	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	2.00	komplet
	14	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
	15	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža česama za toplu i hladnu vodu za točeće pozicije u svlačionicama (6 slavina) sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, visokog kvaliteta proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu sa pripadajućom galanterijom (držačima za sapun i držačima za peškire).	6.00	komplet
	16	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka transport i montaža nadgradnih tuš baterija sa mješačem za toplu i hladnu vodu za točeće pozicije u svlačionicama (4 komada na pozicijama tuš kada) sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, visokog kvaliteta proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu sa pripadajućom galanterijom (držačima za sapun).	4.00	komplet

340000.00	17	Podopolagački radovi u fiskulturnoj sali sa pratećim objektima.	Oblaganje poda igrališta/borilišta sportstkim podom: ukupna debljina prema EN 428 – 50 mm. Gornji drveni sloj: 14 mm sa utor-pero (T/G) spojem. Gornji sloj od hrasta debljine 3,5 mm. Fabrika lakiran. Opis podkonstrukcije: dva sloja šperploče debljine 12 mm, rotirana i kontinuirano instalirana prema specifikaciji. Apsorpcija udarca se postiže korišćenjem gumenih jastučića debljine 12 mm, izrađenih od reciklirane gume, inkapsuliranih u PU lepak, pričvršćenih za donji sloj šperploče u skladu sa specifikacijom proizvođača. Minimalno 11 jastučića po kvadratnom metru. Jastučići dimenzija 5 cm x 5 cm. Apsorpcija udarca prema EN 14808 – minimum 58% (klasa A4). Odskočnost lopte prema EN 12235 – minimum 93%. Vertikalna deformacija prema EN 14809 – maksimalno 2,3 mm. Otpornost na požar prema EN 13501 – Cfl-S1. Otpornost na udubljenja prema EN 1516:1999 – 0 mm. Sistem uključuje debelu, izdržljivu gumenu ventilisanu lajsnu crne boje. Sistem ispunjava sve kriterijume standarda EN 14904. Obelježavanje linija: Na licu mjesta. Djelimična blokada ispod cijele površine dozvoljena, pod uslovom da ne utiče na sportske performanse. Pozicijom predviđena ugradnja obodnih drvenih parket lajsni u boji hrasta (poprečnog presjeka 80x20mm), kao i prelaznih lajsni na svim prelazima ka drugoj podnoj oblozi (keramičkim pločicama). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova. Uz ponudu je potrebno dostaviti sertifikat odobrenja izdat od strane FIBA (Međunarodne košarkaške organizacije), kojim se potvrđuje da ponuđeni sportski pod ima status odobrene "FIBA opreme", kao i izjavu o odobrenju izdatu od strane IHF (Međunarodne rukometne federacije), kojom se potvrđuje da sportski pod ispunjava sve važeće IHF standarde i da je pogodan za upotrebu na međunarodnom nivou.	350.00	m²
-----------	----	---	---	--------	----

340000.00	18	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Sanacija zaštitnih mreža fasadne bravarije s unutrašnje strane i reflektorskih rasvjetnih tijela od udara lopte. Sanacijom predvidjeti farbanje mreža kompresorom, farbom u bijeloj boji u dva radna postupka s prethodnim struganjem potkuruženih slojeva. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	50.00	m²
	19	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada spuštеноg plafona od Armstrong modularnih tabli 60x60cm ili ekvivalent, sa metalnom potkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	140.00	m²
	20	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada kutija od gips kartonskih tabli debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom u cilju skrivanja instalacija grijanja i hlađenja. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, bandažiranje spojeva, kao i ugradnju metalnih ugaonih lajsni.	50.00	m'
	21	Gipsarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Zatvaranje svjetlarnika prema hodnicima gips kartonskim tablama debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova kao i bandažiranje spojeva između table.	20.00	m²
	22	Bravarski radovi objektima Fiskulturna sala sa pratećim	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) na svim pomoćnim prostorijama (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 80x210cm.	14.00	kom
	23	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) na svim pomoćnim prostorijama (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 80x210cm.	6.00	kom
	24	Bravarski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Izrada dvokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006) u hodniku i prostoriji za rekvizite (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 180x220cm.	3.00	kom

340000.00	25	Molerski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji – zidovi fiskulturne sale, prostorije za rekvizite, prostorije za trenera/sudije, hodnicima, stepeništu, galerijskom prostoru. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom). Gletovanje i krečenje izvesti u dva radna postupka.	1500.00	m ²
	26	Molerski radovi Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Gletovanje i krečenje slobodnih plafonskih površina fiskulturne sale i galerijskog prostora bijelom poludisperzivnom bojom u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom).	500.00	m ²
	27	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Zamjena svih utičnica i prekidača proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 35 (zamjena postojećih).	1.00	komplet
	28	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja led ugradnih panela 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom, jačine 4000K, proizvođača Elmark ili ekvivalent.	35.00	kom
	29	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja klupa za presvlačenje u svlačionicama. Klupe predvidjeti s podkonstrukcijom od čeličnih kutijastih profila presjeka 3x3cm i sjedalnim dijelom od decking panela koje se šrafe za podkonstrukciju. Dimenzije klupa 40x240x50cm. Boja decking obloge svijetli hrast. Završni premaz čeličnih kutijasnih profila u crnoj boji.	2.00	kom
	30	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja kasete sa ključevima, kao garderoberi u svlačionicama. Korpuse i krila kasete predvidjeti od univera Egger ili ekvivalent, debljine 18mm, furnir svijetla boja hrasta, sa leđima od lesonita u bijeloj boji. Dimenzija jednog seta kasete iznose 50x240x180cm. Boja furnira svijetli hrast.	2.00	kom

340000.00	31	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja kancelarijske opreme za trenera/sudije. Pozicijom predvidjeti radni sto od univera Egger ili ekvivalent, dimenzija 150x70x80cm (furnir svijetla boja hrasta), radnu fotelju BOB-R HB ili ekvivalent, u crnoj boji eko kože, sa hromiranom bazom i gumenim točkićima, rukonaslonima i metalnim ramom kao konstrukcijom iz jednog dijela, dvije fotelje za posjetioce tipa Sila ili ekvivalent (dimenzije: D59 x Š56 x V92 cm; visina sjedišta: 45 cm; materijali: školjka- inoks; presvlaka- vještačka koža; boja: hrom, bež), plakar od univera Egger ili ekvivalent, dimenzija 120x60x200cm (furnir svijetla boja hrasta, leđa lesomit u bijeloj boji).	1.00	komplet
	32	Oprema Fiskulturna sala sa pratećim objektima	Nabavka, transport i ugradnja vertikalnog akumulacionog bojlera Ariston ili ekvivalent kapaciteta 80L, dimenzija 125,6 x 27,5 x 51,5 cm. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
	33	Oprema fiskulturne sale.	Nabavka, transport i ugradnja sportskih rekvizita proizvođača Sportimpex ili ekvivalentno: 3 odskočne daske (dimenzija 130x60cm, prekrivene antklizajućom PVC tkaninom, sa konstrukcijom od višeslojnog lameliranog drveta), 2 visoke grede za gimnastiku (izrađena od standardne kombinacije drvene grede i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama. Dužina ove grede je 500cm, a visina se može podešavati od 70cm do 120cm tako što se dužina nogu podešava uz pomoć graničnika i leptir šrafova), 2 niske grede za gimnastiku (izrađena od standardne kombinacije drvene grede i metalnih nogu sa gumenim podloškama. Visina grede je 40cm, a dužina je 390cm), 2 mala gola za mali fudbal (dimenzije okvira 120/80cm, dubina gola 50cm, sa drvenom konstrukcijom gola i odgovarajućom mrežom), 7 komada ripstola (švedske ljestve ili ripstoli napravljeni od 2 vrste drveta, prečage su od bukve, a stranice su od jelovine (čamovina). Ripstol je prelakiran bezbojnim zaštitnim lakom, a dimenzije su standardne 230x95cm. Pozicijom predvidjeti nosače za kačenje za zid, kao i sljedeće poliester dodatke: dvije grbače i dvije mosnice), 2 konja za preskok (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim	1.00	komplet

podloškama. Dužina 160cm, širina 36cm, a visina se može podešavati od 95cm do 135cm tako što je dužina nogu podešava uz pomoć graničnika), 1 konj sa hvataljkama (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama), 1 paralelni razboj (koji se nalazi na visini od 175 cm, sa dvije paralelne pritke. Njihova dužina je 350 cm, dok je razmak između njih od 42 do 52 cm), 1 par američkih karika (američke karike sljedećih karakteristika: prečnik karika: 23 cm, debljina karika: 3 cm, dužina kaiša: 450 cm, širina kaiša: 2,5 cm, težina karika: 1,7 kg, maksimalna nosivost: 200 kg, materijal - karike: drvo, kanap: najlon), 2 koša sa mrežicom (pozicijom predvidjeti poliestersku tablu dimenzija 120x95cm sa obručem i mrežicom. Zidna metalna konstrukcija koša ovom pozicijom nije predviđena), 4 užeta za penjanje (od prirodnog materijala fi 40mm, sa metalnom alkom fi 50mm na kraju konopca, dužina užeta 6m), 1 gimnastičko vratilo (koje se istovremeno kači i za zid i za parket. Vezu za zid predvidjeti zidnom konzolom koja se preko prečke spaja za stub. Sa stuba predvidjeti dvije zatege koje se fiksiraju za parket), 4 klupe za sjedenje igrača (švedska klupa za gimnastiku izrađena od punog drveta, visine 35cm, širine 25cm i dužine 250cm), stalak i sunđer za skok u vis (visine 230cm, sa aluminijskom šipkom od 4m i podešivačima visine, 1 komad. Pozicijom predvidjeti strunjače/doskočište dimenzija 200x100x50cm, od sunđera presvučeno ceradnim platnom sa rupama za vazduh, 6 komada), 20 komada gimnastičkih strunjača (dimenzija 100x200x5cm, izrađene od kvalitetne PVC cerade u plavoj boji i unutrašnjeg sunđera debljine 5cm (R-80 ispuna), 1 kozlić senior (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama. Dužina Senior kozlića je 65cm, širina je 33cm, a visina se može podešavati od 80cm do 110cm tako što je dužina nogu podešava uz pomoć graničnika), 1 švedski sanduk (izrađen od punog drveta iz 5 dijelova koji se sklapaju jedan na drugi. Donji dio švedskog sanduka ima drvene noge koje pružaju dodatnu potporu, a gornji dio ima vrh tapaciran sunđerom i eko kožom. Švedski

		sanduk ima visinu 150cm, širinu 50cm i dužinu 110cm).		
34	Radovi na rušenju Toaleti za zaposlene	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	150.00	m²
35	Radovi na rušenju Toaleti za zaposlene	Uklanjanje podnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	80.00	m²
36	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije iz muškog i ženskog toaleta koji se sastoje od ukupno 2 wc kabine i 2 predprostora sa umivaonicima i sanitarnih elemenata (2 wc šolje, 2 umivaonika) sa pripadajućom galanterijom. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	paušal
37	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Demontaža bravarije – unutrašnjih jednokrlnih vrata na toaletima i paravana u hodniku na poziciji novoformiranog toaleta. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	6.00	kom
38	Radovi na demontaži Toaleti za zaposlene	Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi (postojeći toaleti i novoformirani toaleti). U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	20.00	m²
39	Radovi na hidroizolaciji Toaleti za zaposlene	Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija (postojeći i novoformirani toaleti) premazom na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	20.00	m²
40	Keramičarski radovi Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (postojeći i novoformirani toaleti). Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	20.00	m²
41	Keramičarski radovi Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama (postojeći i novoformirani toaleti). Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige	120.00	m²

		Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.		
42	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u postojećim toaletima i novoformiranih toaletima. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 20m². U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
43	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
44	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Toaleti za zaposlene	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	4.00	komplet
45	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada jednokrlnih unutrašnjih ulaznih vrata na toaletima od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), ispuna puni panel. Dimenzija vrata 80x210cm.	3.00	kom
46	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata na kabinama toaleta od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), ispuna puni panel. Dimenzija vrata 70x210cm.	4.00	kom
47	Bravarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada paravana kao pregrada između kabina od aluminijske bravarije u boji eloksaže (RAL 9006), puni panel. Paravane fiksirati za tvrdi podlogu – keramičke pločice i iste podići od kote gotovog poda za 30cm u cilju nesmetanog održavanja higijene prostora.	10.00	kom

48	Gipsarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada spuštenog plafona od Armstrong modularnih tabli 60x60cm ili ekvivalent, sa metalnom potkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	20.00	m ²
49	Gipsarski radovi Toaleti za zaposlene	Izrada pregradnog zida od gips kartonskih tabli debljine d=12cm, s metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, bandažiranje spojeva, i ugradnju mineralne vune, kao zvučnog izolatora.	20.00	m ²
50	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Razvod instalacija jake struje za potrebe novoformiranih toaleta. Instalacije podrazumijevaju instalacije osvjetljenja (led ugradni paneli 60x60cm, 4000K, proizvođač Elmark ili ekvivalent – komada 4), utičnice i prekidače (6 pozicija proizvođač Elmark ili ekvivalent), kao i instalacije za montažu protočnog akumulacionog bojlera od 80L.	1.00	komplet
51	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Zamjena svih utičnica i prekidača u postojećim toaletima proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 10 (zamjena postojećih).	1.00	paušal
52	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja led ugradnih panela 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom, jačine 4000K, proizvođača Elmark ili ekvivalent.	6.00	kom
53	Oprema Toaleti za zaposlene	Nabavka, transport i ugradnja vertikalnog akumulacionog bojlera Ariston ili ekvivalent kapaciteta 80L, dimenzija 125,6 x 27,5 x 51,5 cm. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	2.00	kom
54	Radovi na rušenju Učionice i kabineti	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz predmetnih prostorija. Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta do gradske deponije.	300.00	m ²
55	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Uklanjanje podnih zastora (itisona i vinil ploča) sa obodnim lajsnama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	250.00	m ²
56	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Demontaža stolarije – unutrašnjih jednokrlnih (4kom) i dvokrlnih vrata (1kom) sa pripadajućim štokovima i lajsnama. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	5.00	kom
57	Radovi na demontaži Učionice i kabineti	Demontaža elektro galanterije (utičnica i prekidača) iz svih predmetnih prostorija. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	paušal
58	Podopolagački radovi Učionice i kabineti	Izrada mase za samonivelaciju poda debljine 5mm u prostorijama u kojima se postavlja	230.00	m ²

		homogeni vinil pod. Prije izlivanja mase, betonsku podlogu neophodno je premazati prajmerom za prianjanje. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.		
59	Podopolagački radovi. Učionice i kabineti.	Homogeni elastični pod u rolnama. Debljina poda: minimalno 2,0 mm. Širina rolne: 2 metra. Habajući sloj: homogeni – isti sastav kroz cijelu debljinu. Površinska obrada: Evercare™ili ekvivalentno tretman – poliuretanski tretman bez potrebe za dodatnim voskiranjima odnosno poliranjem tokom eksploatacije. Otpornost na hemikalije: visoka otpornost prema standardu EN ISO 26987. Otpornost na abraziju: U skladu sa EN 660-2, grupa T. Otpornost na klizanje: R9 prema DIN 51130. Protivpožarni standard: EN 13501-1 – Bfl-s1. Antibakterijska i antifungalna zaštita: ugrađena u strukturu materijala. Otpornost na udubljenja: prema EN 433, maksimalno 0,04 mm. Težina: oko 2,9 kg/m². Boje i dizajn: višebojna kolekcija sa blagim 3D česticama i mat efektom; izbor prema katalogu proizvođača. Zavarivanje spojeva: termičko zavarivanje odgovarajućim varenicama. Proizvod u skladu sa standardom EN 649 / EN ISO 10581. Nizak sadržaj emisije VOC (isparljivih organskih jedinjenja): ≤ 10 µg/m³, u skladu sa AgBB / A + klasom. Mipolam Planet ili ekvivalentno.	230.00	m²
60	Gipsarski radovi Učionice i kabineti	Oblaganje zidova učionica i kabineta gips-kartonskim tablama debljine 12mm, sa metalnom podkonstrukcijom u cilju ravnanja zidnih površina. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, kao i bandažiranje spojeva između tabli.	400.00	m²
61	Bravarski radovi Učionice i kabineti	Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 80x204cm.	4.00	kom
62	Bravarski radovi Učionice i kabineti	Izrada dvokrlnih unutrašnjih vrata od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna satinirano staklo). Dimenzija vrata 150x204cm.	1.00	kom
63	Molerski radovi Učionice i kabineti	Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji, u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih prethodnih slojeva moleraja, premaz kontakt	500.00	m²

			betonom).		
64	Radovi na elektroinstalacijama jake struje Učionice i kabineti		Zamjena svih utičnica i prekidača u predmetnim prostorijama proizvođačem Elmark ili ekvivalent.	1.00	paušal
65	Radovi na rušenju Bife		Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz sanitarnih prostorija bifea. Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta do gradske deponije.	90.00	m²
66	Radovi na rušenju Bife		Uklanjanje podnih keramičkih pločica u toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Površina toaleta iznosi 10m².	10.00	m²
67	Radovi na demontaži Bife		Uklanjanje razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih elemenata sa pripadajućom galanterijom iz tri wc kabine i dva predprostora, ukupne površine 11m². U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	1.00	kom
68	Radovi na demontaži Bife		Demontaža bravarije – unutrašnjih jednokrlnih vrata na glavnoj prostoriji bifea i toaletima. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije.	6.00	kom
69	Radovi na demontaži Bife		Demontaža elektro galanterije (utičnica i prekidača) iz postojećih sanitarnih prostorija i glavne prostorije bifea. U cijenu uračunati odvoz šuta do gradske deponije. Broj pozicija 30.	30.00	kom
70	Betonski radovi Bife		Izrada betonske košuljice u debljini od 6cm s propisanim padom prema slivnicima na mjestima gdje su predviđeni sanitarni čvorovi. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	11.00	m²
71	Radovi na hidroizolaciji Bife		Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija premazom na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	11.00	m²
72	Keramičarski radovi Bife		Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama. Dimenzije keramičkih pločica 60x60cm, St. Laurent beige ITA SPA ili ekvivalent. Pločice postavljati sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	11.00	m²

73	Keramičarski radovi Bife	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama. Dimenzije keramičkih pločica 30x60cm, Elegant beige Zorka keramika ili ekvivalent. Pločice postavljati u horizontalnom slogu, sa fugom u debljini 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa transportom i ugradnjom.	90.00	m²
74	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Izrada razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije u sanitarnim prostorijama. Površina poda sanitarnih prostorija iznosi 11m² (3 wc kabine i 2 predprostora sa umivaonicima). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.	1.00	komplet
75	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Nabavka i montaža porcelanskih umivaonika širine 60cm, vrhunskog kvaliteta I klase, bijele boje sa pripadajućom galanterijom (ogledalom i držačem za sapun) model Lova - Keramika Jovanović ili ekvivalent. Umivaonik montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda i pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom čepom i rozetnom. Na umivaonik montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu bateriju za hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm, proizvođača GROHE ili ekvivalent. Obračun po kompletu.	3.00	komplet
76	Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije Bife	Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim ugradnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom, proizvođač GEBERIT ili ekvivalent. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje isporučiti držač za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.	2.00	komplet
77	Podopolagački radovi Bife	Oblaganje kompletne podne površine glavne prostorije bifea troslojnim gotovim hrastovim parketom debljine 14mm (dimenzija daske 164x2.283mm). Parket postavljati lijepljenjem preko postojeće podne obloge – keramičkih pločica. Pozicijom predvidjeti ugradnju obodnih drvenih parket lajsni u boji hrasta (poprečnog presjeka 80x20mm). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova.	75.00	m²
78	Bravarski radovi	Izrada jednokrlnih unutrašnjih ulaznih vrata na toaletu od aluminijske bravarije u boji	1.00	kom

	Bife		eloksaže RAL 9006 (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 80x210cm.		
79	Bravarski radovi Bife		Izrada jednokrlnih unutrašnjih vrata na kabinama toaleta od aluminijske bravarije u boji eloksaže RAL 9006 (ispuna puni panel). Dimenzija vrata 70x210cm.	4.00	kom
80	Gipsarski radovi Bife		Izrada pregradnog zida od gips kartonskih tabli debljine d=12mm, s metalnom podkonstrukcijom u cilju formiranja niša za sjedenje. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova, kao i bandažiranje spojeva između gips-kartonskih tabli.	20.00	m ²
81	Molerski radovi Bife		Gletovanje i krečenje svih slobodnih zidnih površina vodoperivim bojama u bijeloj boji, u dva premaza. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, obradu ivica oko novougrađenih vrata, kao i sve predradnje (struganje potkoruženih prethodnih slojeva moleraja, premaz kontakt betonom).	200.00	m ²
82	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Razvod instalacija jake struje za potrebe glavne prostorije bifea. Instalacije podrazumijevaju razvod instalacija za osvjetljenje, utičnice i prekidače.	1.00	komplet
83	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Zamjena svih utičnica i prekidača u postojećim toaletima i bife prostoru proizvođačem Elmark ili ekvivalent. Broj pozicija 50.	50.00	kom
84	Radovi na elektroinstalacijama jake struje	Bife	Nabavka, transport i ugradnja led visilica 60x60cm, jačine 4000K, proizvođač Elmark ili ekvivalent. Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal sa ugradnjom.	15.00	kom
85	Namještaj	Bife	Izrada kuhinje od univera Egger ili ekvivalent, furnir hrast u svijetloj boji. Razvijena dužina kuhinje iznosi 3m. Pozicijom obuhvatiti sudoperu sa česmom i ravnu ploču šporeta sa dva radna kola	1.00	komplet
86	Namještaj - bife.		Izrada niša za sjedenje. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Sofa set: „Banquette, tip sjedenja u kafeteriji (3 seta). Ovaj tip sjedenja/niša čini set od: jedne sofe, jednog barskog stola i barskih stolica. Konstrukciju sofe raditi od metalnih kutijastih profila, OSB ploča i suđera sa tapaciranjem u štofu u dezenu i boji prema izboru Investitora. Ukupna dužina sofe je 240cm, širina sjedalnog dijela 45cm, širina leđnog dijela 30cm, uključujući debljinu suđera.	3.00	komplet

		Barska stolica, kao dio seta banquet sjedenja, sa konstrukcijom (nogari i naslon) od punog bukovog masiva. Sjedalni dio i naslon tapacirani u dezenu i boji po izboru Investitora. Dimenzije stolice su: širina 44cm, dubina 51.5cm, ukupna visina stolice (sjedalni dio + naslon) 107.5cm, komada 6. Barski sto: Ploča barskog stola i nogari su od bukovog masiva. Dimenzije stola su: širina 51.5cm, visina 110cm, prečnik ploče 56.5cm, komada 3.		
87	Namještaj - bife.	Nabavka i transport stolova i stolica za potrebe glavne prostorije bifea. Cijena po setu sto + 4 stolice. Restoranski sto sa bazom od čelika sa plastifikacijom u crnoj boji, visine 72cm, komada 10. Dimenzija ploče koju ova baza može da nosi je prečnika 80cm, od topalita, voodootporna, otporna na visoke temperature, neosjetljive na grubo postupanje, jednostavne za čišćenje i održavanje. Boja ploča je po izboru Investitora. Konstrukcija stolice je od punog bukovog masiva. Sjedalni i leđni dio su tapacirani u dezenu i boji prema izboru Investitora. Dimenzije stolice su 55.5x58x83cm, komada 40.	10.00	set
88	Namještaj - bife.	Izrada pulta/šanka u kombinaciji od čeličnih kutijastih profila i univera Egger ili ekvivalentno, furnir hrast u svijetloj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Polica dimenzija 30x150x150cm, komada 1, za potrebe smještanja restoranskog pribora, čaša, flaša i dekoracija. Police raditi kao ram od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, plastificirani u crnoj boji. Podjelu raditi prema skici uz formiranje polica za smještaj raznih elemenata. Police raditi kao kutije 35x35cm od Egger univera ili ekvivalentno u debljini od 18mm, sa furnirom u boji hrasta. Formirati policu (prema skici) za smještanje flaša uz pomoć ukrasnih drvenih letvica od Egger univera ili ekvivalentno, sa furnirom u boji hrasta. Policu ankerisati za zid iza šanka i postaviti na visini šanka (110cm od poda).	1.00	komad
89	Namještaj - bife.	Izrada dekorativnih otvorenih polica u kombinaciji čelični kutijasti profili i univer Egger ili ekvivalentno, furnir hrast u svijetloj boji. Polica/paravan dimenzija 30x150x260cm, komada 3. Paravan raditi kao ram od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, plastificirani u	3.00	komad

			crnoj boji. Podjelu raditi prema skici uz formiranje polica za smještaj dekorativnih elemenata. Police raditi kao kutije od Egger univera ili ekvivalentno, debljine 18mm, sa furnirom u boji hrasta. Po dnu police postaviti gumene čepiće radi lakšeg pomjeranja i zaštite podne obloge. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom.		
	90	Namještaj - bife.	Oblaganje zida vertikalnim MDF panelima u boji hrasta s poleđinom u crnoj boji. Površina za oblaganje je 20m². Vidjeti grafički prilog. Zidni MDF dekorativni paneli u boji hrasta, s leđima od lesnita u crnoj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova.	20.00	m²

Izvještaj generisan 21.08.2025 15:42