

PREGLED POSTUPKA #98357

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Fekalna kanalizacija u Žageru
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	22.08.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Fekalna kanalizacija u Žageru	22.08.2025 13:00	27.08.2025 09:00	27.08.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Radovi na kanalizacionoj infrastrukturi 45232410 - Radovi na kanalizacijskoj mreži 45232440 - Građevinski radovi za kanalizacijske cijevi	330.578,51 EUR	69.421,49 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, ELEKTRONSKI potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Bijela	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od ispostavljenе fakture za izvršene radove, ovjerene od strane Nadzornog organa	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -- Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi
--	---------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 35.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I PRIPREMNI RADOVI	Košenje sitnog rastinja, šiblja, granja, drveća i grmlja sa trase. Rad obuhvata sječenje na komade pogodne za transport utovar pokošenog materijala na vozilo i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun paušalno.	1,00 pauš
2	I PRIPREMNI RADOVI	Čišćenje postojećeg propusta od naslaga zemlje i šuta. Pozicija podrazumjeva ručni iskop, transport materijala kolicima do mjesta utovara u kamion na udaljenosti cca.5 metara i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Prilikom iskopa voditi računa o instalacijama koje prolaze kroz propust. U cjenу uključen sav potreban alat i rad. Obračun po m1 očišćenog propusta.	15,00 m1
3	I PRIPREMNI RADOVI	Lomljenje oštećene AB šahte postojeće fekalne kanalizacije sa odvozom porušenog materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. U cjenу uračunati sav potreban alat i rad. Obračun po komadu.	1,00 kom
4	II ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje predpostavljene III kategorije terena, utovar iskopanog materijala na kamion i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	50,00 m3

5	II ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje predpostavljene III kategorije terena, utovar iskopanog materijala na kamion i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	10,00 m3
6	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada nasipa od krečnjačke drobine ili prirodnog brdskog šljunka iz pozajmišta van gradilišta (materijal V i VI kategorije). Obračun po m3 nasutog materijala računato u zbijenom stanju.	50,00 m3
7	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada nasipa od krečnjačkog materijala iz pozajmišta granulacije do 60mm. Obračun po m3 nasutog materijala računato u zbijenom stanju.	30,00 m3
8	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada nasipa od tampona granulacije do 31.5mm debljine d=15cm. Obračun po m3 nasutog materijala računato u zbijenom stanju.	20,00 m3
9	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Betoniranje stope revizionog okna od MB20, debljine 25 cm, sa izradom kinete i obradom cementnim malterom 1:1 zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog okna mora biti u nagibu prema uzdužnom profilu. U cjenу uračunati i potrebni armaturu (Q257). Obračun po m ³ ugrađenog materijala 1x1x0,25= 0,25 m ³ po jednom reviozionom oknu.	2,00 m3
10	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih revizionih okana-šahтова od AB prstenova unutrašnjeg precnika DN800mm. Prosječna visina šahte je 2,5m. Pozicija podrazumjeva i fugovanje spoja prstenova cementnim malterom kao i probijanje otvora za ulazne/izlazne cijevi i obradu istih. Obračun po komadu ugrađene šahte.	7,00 kom

11	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Izrada betonskih revizionih okana prosječne visine 2m. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplata. Debljina zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija 0,8 x 0,8 m'. Za izradu okna koristiti glatku oplatu. U cijenu uračunati i potrebnu armaturu (Q335). Obračun po komadu završenog okna.	1,00 kom
12	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, transport materijala i izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=14 cm sa ugradnjom rama LŽ poklopca za teški saobraćaj. U cijenu uračunati potrebnu armaturu (Q335 i RØ12 i RØ8), alat, oplatu i rad. Obračun po komadu odrađene gornje ploče.	8,00 kom
13	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, doprema i postavljanje PVC cijevi DN300 mm za fekalnu uličnu kanalizaciju. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog potrebnih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada. Obračun po m1 ugrađene cijevi.	115,00 m1
14	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m' rova računa se cca 0,31 m³ pijeska za DN300 mm. Obračun po m³ ugrađenog pijeska računato u zbijenom stanju.	35,00 m3
15	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa nakon postavljanja cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 cm sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju.	180,00 m3

16	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Izrada betonske zaštite cjevovoda na dijelu postojećeg propusta. Zaštitu raditi iznad i sa strane cijevi u širini 50cm sa MB30 debljine d=10 cm. U cjenu uračunati nabavku i transport materijala, potrebnu oplatu, armaturu (Q188, Q335 i RØ12) kao i prevoz betona kolicima do mjesta ugradnje na prosječnoj udaljenosti cca. 6 metara. Obračun po m ³ ugrađene betonske zaštite.	2,00 m3
17	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, transport i ugrađivanje željeznih poklopaca Ø 60 cm za teški saobraćaj ,nosivosti 25 -40 t. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	8,00 kom
18	III IZRADA FEKALNE KANALIZACIJE	Nabavka, transport i ugradnja LŽ penjalica u reviziona okna.Na jedan metar visine idu tri penjalice. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	40,00 kom
19	IV OSTALI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada AB temelja zidova, debljine d=30cm, betonom marke MB30. U cjenu uračunati svu potrebnu oplatu, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	10,00 m3
20	IV OSTALI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada zidova, debljine d=20cm, betonom marke MB30. Zidovi su visine do 2 metra. U cjenu uračunati svu potrebnu oplatu, izradu barbakana, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	10,00 m3
21	IV OSTALI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada AB podnih ploča, debljine d=15cm, betonom marke MB30. U cjenu uračunati svu potrebnu oplatu, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 odrađene ploče.	60,00 m2
22	IV OSTALI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja armaturnih mreža i šipki na potrebnim pozicijama. Obračun po kg ugrađene armature.	1200,00 kg

23	IV OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i izmještanje telekomunikacionih kablova dimenzija 300x4 (2 komada), 100x4 i 10x4. U cjenju uračunato ispitivanje parica, spajanje raihem spojnicama i ponovno puštanje u rad. Obračun paušalno.	1,00 pauš
24	IV OSTALI RADOVI	Nabavka, transport materijala i izrada po potrebi revizionih telekomunikacionih i elektro AB šahti. Šahte su dimenzija svjetlog otvora 1x1m, debljine zidova d=15cm i maksimalne visine 1 metar. U cjenju uračunati sav potreban alat, armaturu, rad kao i nabavku i ugradnju odgovarajućih poklopaca dim.60x60cm za teški saobraćaj. Obračun po komadu odrađene šahte.	5,00 kom