PREGLED POSTUPKA #98414

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija bujičnog kanala pored kuća Drobnjakovića u Risnu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kašćelan
Kontakt	Slavica 067263667
Datum objave	22.08.2025. 14:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija bujičnog kanala pored kuća Drobnjakovića u Risnu	22.08.2025 14:15	29.08.2025 10:00	29.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA KOTOR** **Adaptacija bujičnog kanala pored kuća Drobnjakovića u Risnu** 45000000 - Građevinski radovi	12.396,69 EUR	2.603,30 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera i /ili hidrotehničkog smjera ili smjer menadžment, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera i /ili hidrotehničkog smjera ili smjer menadžment u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji posjeduje Licencu u skladu sa članom 157 Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jedno ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: važeće ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.856,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Obilježavanje lokacije objekta u svemu prema detaljima datim Glavnim projektom. Geodetska snimanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za obilježavanje svih projektom datih elemenata u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun paušalno.	Geodetska snimanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za obilježavanje svih projektom datih elemenata u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.	1,00 paušal

2	Mašinski i ručni iskop tla za formiranje taložnika. Iskopi se obavljaju u materijalu nađene kategorije (procjena je da je V-VI kategorija), zbog čega je prije izrade ponude za izvođenje radova potrebno obići teren i upoznati se sa uslovima.Kategorija terena i uslovi rada neće uticati na izmjenu jedinične cijene tokom izvođenja. Iskop vršiti u širokom otkopu, prema projektu, koristeći pogodnu mehanizaciju uz eventualno upotrebu ekploziva sa stručnom i visoko kvalifikovanom radnom snagom, uz sve mjere očuvanja preostalog stijenskog masiva u kome se bazen fundira i na kojoj se fundiraju temelji novog objekta, do projektovane kote. Dno iskopane površine treba da je ravno i horizontalno, a ivce oštre i vertikalne. Izvođač je dužan da otkopane površine zaštiti od eventualnog odronjavanja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za iskop sa sa odvozom iskopanog materijala na mjesto koje obezbijedi Izvođač, koji će se koristiti za nasipanje. Obračun se vrši po m3 obavljenog iskopa sa svim potrebnim radovima.	Kategorija terena i uslovi rada neće uticati na izmjenu jedinične cijene tokom izvođenja. Iskop vršiti u širokom otkopu, prema projektu, koristeći pogodnu mehanizaciju uz eventualno upotrebu ekploziva sa stručnom i visoko kvalifikovanom radnom snagom, uz sve mjere očuvanja preostalog stijenskog masiva u kome se bazen fundira i na kojoj se fundiraju temelji novog objekta, do projektovane kote. Dno iskopane površine treba da je ravno i horizontalno, a ivce oštre i vertikalne. Izvođač je dužan da otkopane površine zaštiti od eventualnog odronjavanja.	4,95 m3
3	Formiranje tampnskog sloja ispod donje ploče novog taložnika krupnozrnim zbijenim, dobro graduiranim šljunkovito-pjeskovitim materijalom. Zasipanje vršiti sa nabijanjem. Obračun se vrši po m3 utrošenog materijala za nasipanje.		0,95 m3

4	Utovar i odvoz materijala od iskopa i štemovanja postojećih zidova na deponiju koju obezbijedi Izvođač. U jediničnu cijenu ulazi sav potreban rad i mehanizacija sa odvozom na deponiju koju obezbijedi Izvođač. Obračun po m3.	Utovar i odvoz materijala od iskopa i štemovanja postojećih zidova na deponiju koju obezbijedi Izvođač. U jediničnu cijenu ulazi sav potreban rad i mehanizacija sa odvozom na deponiju koju obezbijedi Izvođač. Obračun po m3.	12,50 m3
5	Betoniranje temeljne ploče taložnika, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 50 mm. Betoniranje se Izvodi u drvenoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva I tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplate sa naglaskom na Izradu u kampadama. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	karakteristike: C30/37, XC4, Cnom = 50 mm.	2,50 m3
6	Betoniranje AB zidova taložnika, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplate sa naglaskom na izvođenje u kampadama. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	karakteristike: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm	5,00 m3
7	Armiranje konstrukcije AB rezervoara, armaturnim šipkama i mrezama od čelika kvaliteta B500b karakterističnih svojstava Fyk≥ 500 Mpa; (Ft/Fy)k≥ 1.08; εuk≥ 5%. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature. ŠIPKE: 438,00 MREŽE: 519,00	Armiranje konstrukcije AB rezervoara, armaturnim šipkama i mrezama od čelika kvaliteta B500b karakterističnih svojstava Fyk≥ 500 Mpa; (Ft/Fy)k≥ 1.08; εuk≥ 5% ŠIPKE: 438,00 MREŽE: 519,00	957,00 kg

8	Rekonstrukcija postojeće horizontalne rešetke na dijelu taložnika ispred cjevastog propusta. Rešetku je prilikom izvođenja radova potrebno ukloniti, a nakon završetka vratiti na istu poziciju uz sledeće korekcije. Potrebno je formirati šarku na rešetki u pravcu upravnom na magistralni put, kako bi se u kompletnoj širini taložnika stvorili uslovi za otvaranje rešetke i mašinsko i ručno čišćenje taložnika. Pozcijom je potrebno planirati i ugradnju mehanizma za zaključavanje. Obračun paušalno.	Rešetku je prilikom izvođenja radova potrebno ukloniti, a nakon završetka vratiti na istu poziciju uz sledeće korekcije. Potrebno je formirati šarku na rešetki u pravcu upravnom na magistralni put, kako bi se u kompletnoj širini taložnika stvorili uslovi za otvaranje rešetke i mašinsko i ručno čišćenje taložnika. Pozcijom je potrebno planirati i ugradnju mehanizma za zaključavanje.	1,00 paušal
9	Čišćenje cjevastog propusta ispod magistrale. Pozicijom je obuhvaćeno ručno uklanjanje nataloženog materijala u tijelu propusta. Posebnu pažnju obratiti na dio gdje instalacije prolaze kroz svijetli otvor rezervoara. Obračun paušalno.		1,00 paušal
10	Nabavka trasnport i ugradnja cjevastoj materijala za formiranje odvoda za količine vode iz kanala u niskom vodostaju za vrijeme formiranja taložnika. Obračun paušalno.	Nabavka trasnport i ugradnja cjevastog materijala za formiranje odvoda za količine vode iz kanala u niskom vodostaju za vrijeme formiranja taložnika. Obračun paušalno.	1,00 paušal
11	Rušenje postojećeg kanala za potrebe izgradnje taložnika. Uklapanje se vrši mašinski i ručno. Pozicijom je obuhvaćeno i rezanje postojećeg kanala na pozcijama predviđenih kampada kako bi se stvorili uslovi da se dio kanala uklanja a da se ne ugrozi stabilnost postojećih zidova. Obračun po m2.	Pozicijom je obuhvaćeno i rezanje postojećeg kanala na pozcijama predviđenih kampada kako bi se stvorili uslovi da se dio kanala uklanja a da se ne ugrozi stabilnost postojećih zidova. Obračun po m2.	15,00 m2