

PREGLED POSTUPKA #97987

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU ZVJEZDANI VRT
PIB	03750175
E-mail	vtic@zvjezdanivrt.edu.me
Telefon	(+382) 67 559 592
Internet adresa	//
Fax	//
Adresa	Anovi, XII ulica 4
Grad	Zeta
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostorija vrtića - kancelarija i učionice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Vuković
Kontakt	(+382) 67 097 803
Datum objave	22.08.2025. 15:00

Napomena

Nabavka radova na adaptaciji prostorija vrtića - kancelarija i učionice u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova na adaptaciji prostorija vrtića - kancelarija i učionice u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.	22.08.2025 15:00	26.08.2025 08:00	26.08.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JPU ZVJEZDANI VRT Adaptacija prostorija vrtića - kancelarija, učionica, kuhinje 45000000 - Građevinski radovi 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvođenja radova: 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja radova: Kancelarija za administrativno osoblje i dvije učionice za vaspitno-obrazovni rad u vaspitnoj jedinici „Zvezdani vrt“, Anovi, XII ulica broj 4, Zeta. Izvođač je dužan da prilikom izvođenja radova obezbijedi uslove koji omogućavaju nesmetani rad u vaspitnim jedinicama za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova zaštiti inventar (namještaj), podove prozore i vrata kako ne bi prilikom radova došlo do prljanja i oštećenja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture koju mora da prati izvještaj o izvršenim radovima (primjerak građevinskog dnevnika).	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, po izvršenim radovima.	Način plaćanja
Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove i ugrađenu robu je 24 mjeseca i isti počinje teći od dana sačinjavanja izvještaja o izvršenim radovima koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvođača radova (građevinski dnevnik). Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 2 dana od dana prijema obavještenja od strane Naručioca. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok

Garancija kvaliteta: Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati pozitivnim zakonskim propisima, opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Izvođača radova. Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvodi i gotovi proizvodi i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standardima. Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje ugovorenih radova, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da dopremi potrebnu i kvalitetnu robu za završetak radova. Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, robe, instalacija, radnika, imovine i neposredno je odgovoran i dužan da nadoknadi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Sva lica zaposlena za izvršenje ugovorenih radova moraju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica. Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da odmah bez odlaganja, preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu doveo u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Danom uvođenja u posao, Izvođač se obavezuje da otvori građevinski dnevnik u kojem se konstatuju svi izvedeni radovi predviđeni ovim ugovorom, što se potvrđuje potpisom ovlašćenih lica Naručioca i Izvođača radova. Po izvođenju svih predviđenih radova, Izvođač radova je dužan da preda Naručiocu jedan primjerak građevinskog dnevnika. Ukoliko Naručilac ima primjedbi u pogledu izvedenih radova on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Naručilac će tražiti umanjenje cijene izvedenih radova, odnosno ima pravo da nedostatke otkloni sam ili da angažuje drugo lice, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Primopredaja radova: Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukoni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koja je koristio u toku rada i očisti objekat u kojem je izvodio radove. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se na licu mjesta, u prisustvu predstavnika Naručioca i Izvođača. Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu. Prilikom primopredaje radova, Izvođač je dužan da Naručiocu preda ateste za sva sredstva kod kojih je izdavanje istih neophodno. Ako prilikom pregleda i primopredaje izvedenih radova Naručilac ima primjedbi na kvalitet izvedenih radova, Izvođač je dužan da iste otkloni i to u roku koji mu Naručilac odredi, u protivnom, Naručilac će sam ili preko drugog Izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.750,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada pregradnih zidova ukupne površine	Radovi će obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju svih materijala na komplet završenu poziciju. Konstrukciju će biti izvedena od metalnih CW i UW profila širine 7,5 cm, koji će biti postavljeni prema tehničkoj dokumentaciji. Unutrašnjost konstrukcije će se ispuniti mineralnom vunom debljine 5 cm radi poboljšanja termo i zvučne izolacije. Sa obje strane konstrukcije će se postaviti po dvije gips-kartonske ploče, uz pravilno vijčanje i obradu spojeva u skladu sa standardima. Svi spojevi će se pripremiti za završne radove gletovanja i farbanja.	16,74 m2
2	Nabavka, doprema i ugradnja sobnih vrata dimenzija 90x205cm	Vrata će biti postavljena u pripremljene otvore, učvršćena montažnom pjenom i mehaničkim pričvršćivačima. Izvršiće se fino podešavanje okova, šarki i brave kako bi se obezbijedilo pravilno otvaranje i zatvaranje.	1,00 kom
3	Gletovanje i farbanje zidnih površina ukupne kvadrature	Površine će se prethodno očistiti i pripremiti, a zatim će se nanijeti slojevi glet mase u više faza, sa sušenjem i brušenjem između slojeva. Nakon pripreme, nanijeće se temeljni premaz (grund) i dva sloja završne boje u odabranoj nijansi. Boja će se nanositi valjkom i četkom, uz kontrolu ujednačenosti nanosa.	33,00 m2

4	Nabavka i ugradnja aluminijskih balkonskih vrata dimenzija 90x200 cm	Sa duplim izolacionim staklom. Montaža će se izvršiti u pripremljeni otvor, uz nivelaciju i provjeru pravilnog funkcionisanja mehanizma otvaranja i zatvaranja	1,00 kom
5	Izrada pregradnog zida	Zid će se izvesti od metalnih CW i UW profila širine 7,5 cm prema tehničkoj dokumentaciji. Unutrašnjost konstrukcije će se ispuniti mineralnom vunom debljine 5 cm radi poboljšane termo i zvučne izolacije. Sa obje strane konstrukcije će se postaviti po dvije gips-kartonske ploče, uz pravilno vijčanje i obradu spojeva prema standardima. Svi spojevi će biti pripremljeni za završne radove.	27,50 m2
6	Gletovanje i farbanje zidnih površina	Površine će se prethodno očistiti, podlogirati, te nanijeti slojevi glet mase sa sušenjem i brušenjem između slojeva. Nakon pripreme, nanijeće se jedan sloj podloge i dva sloja završne boje Maxidis bijele vodoperive, valjkom i četkom, uz kontrolu ujednačenosti nanosa.	90,00 m2
7	Nabavka i ugradnja laminata ukupne površine	Laminat debljine 1 cm sa izolacijom debljine 0,5 cm, te postavljanje završnih lajsni visine 7 cm. Površina se priprema i nivelira prije postavljanja, a radovi se izvode prema standardima montaže podnih obloga.	61,00 m2
8	Nabavka ugradnja ulaznih vrata dimenzija 90 x 205 cm	Vrata će biti montirana u pripremljeni otvor, učvršćena montažnom pjenom i mehaničkim pričvršćivačima. Izvršiće se nivelacija i podešavanje mehanizma otvaranja i zatvaranja.	1,00 kom
9	Farbanje kancelarije, gletovanje i farbanje zidnih površina kancelarije	Površine će se prethodno očistiti i podlogirati. Nanijeće se jedan sloj podloge i dva sloja završne boje Maxidis bijele vodoperive, valjkom i četkom, uz kontrolu ujednačenosti nanosa.	36,00 m2