

PREGLED POSTUPKA #10729

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje i regulacija potoka u Đenovićima na KP 680, pored KP 281/1 u zahvatu DUP Đenovići-ponovljeni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323781
Datum objave	27.10.2021. 14:30

Napomena	Radovi će se izvoditi prema Glavnom projektu koji je izradio projektant "Angelini"d.o.o. Podgorica, revidovan od strane preduzeća "Crta" d.o.o. Podgorica. koji će se zainteresovanim ponuđačima dati na uvid.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje i regulacija potoka u Đenovićima na KP 680, pored KP 281/1u zahvatu DUP Đenovići	27.10.2021 14:30	02.11.2021 09:00	02.11.2021 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponudlač je obavezan dostaviti Izjavu ponudlača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponudlača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su Đenovići- opština Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun izvođača, u roku od 15 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture, ovjerene i od strane stručnog nadzora, koga će imenovati naručilac posla	Rok plaćanja
Način plaćanja-virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti Licencu za izvođenje geodetskih radova, saglasno čl.157 Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Prethodni i pripremni radovi (uređenje korita)	Obilježavanje trase. Prije početka radova izvršiti geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase kanala i svih pratećih objekata (šahtovi, bazen i dr.) i cjevovoda, u svemu prema podacima iz projekta. Iskolčavanje izvršiti na bazi geometrijskih elemenata trase i poprečnih i podužnih padova, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu geometriju kanala i objekata. Obračun po m' trase	59,00 m
2	Prethodni i pripremni radovi (uređenje korita)	Krčenje šiblja, krupnog i sitnog rastinja, korijenja, lišća i šuta pomješanog sa humusom, u koridoru projektovanog kanala i pratećih objekata, sa utovarom na motorno vozilo i odvozom na razdaljinu do 1000 m i spaljivanjem.	1,00 paušal

3	Zemljani radovi (uređenje korita)	Mašinski iskop materijala III i VI kategorije tla za izvođenje radova na izgradnji kanala i svih pratećih objekata. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsječene, a dno rova isplanirano sa padom prema projektu i nabijeno do 96% zbijenosti po Proktoru. Prilikom iskopa za postavljanje cjevovoda i šahtova vršiti otkop sa vertikalnim ivicama, dok pri iskopu za izgradnju kanala ivice treba otkopati u nagibu predviđenim projektom. Prilikom iskopa, iskopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova. Obračun po m³ iskopanog materijala - mašinski iskop 120,00 m³	120,00 m ³
4	Zemljani radovi (uređenje korita)	Ručni iskop materijala III i VI kategorije tla za izvođenje radova na izgradnji kanala i svih pratećih objekata. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsječene, a dno rova isplanirano sa padom prema projektu i nabijeno do 96% zbijenosti po Proktoru. Prilikom iskopa za postavljanje cjevovoda i šahtova vršiti otkop sa vertikalnim ivicama, dok pri iskopu za izgradnju kanala ivice treba otkopati u nagibu predviđenim projektom. Prilikom iskopa, iskopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova. Obračun po m³ iskopanog materijala (Ukupno iskopa za kanal 132 m³) ručni iskop 12,00 m³	12,00 m ³
5	Zemljani radovi (uređenje korita)	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa do planirane kote. Zatrpavanje zemljom u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Obračun po m³ završenog zatrpavanja sa ispitivanjem zbijenosti nasutog materijala.	22,00 m ³

6	Zemljani radovi (uređenje korita)	Transport viška zemlje iz iskopa na odgovarajuću deponiju Izvođača radova. Obračun po m ³ odvoza viška zemlje sa utovarom i istovarom materijala.	110,00 m ³
7	Zemljani radovi (uređenje korita)	Razupiranje rova. Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova odgovarajućom podgradom zbog obezbjeđenja bezbjednog rada u rovu. Jediničnom cijenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla. Prema predmjeru, za razupiranje svih rovova je potrebno oko 370m ² podgrade, ali se pretpostavlja da neće cijela dionica biti istovremeno iskopana već će se raditi po segmentima dužine oko 20m pa je istu oplatu moguće pomijerati. Ukoliko to nije slučaj, u ovoj stavci predvidjeti veću količinu podgrade.	68,00 m ²
8	Betonski radovi (uređenje korita)	Izrada armirano betonskog korita kanala u dužini od 59m. Betoniranje korita kanala betonom B.II.C25/30 - V8, izraditi sa projektovanim padom dna kanala i u svemu prema planovima, profilima i projektovanim kotama. Betoniranje izvršiti na posteljici od 10cm pijeska za izravnjanje terena. U cijenu osim betona ulaze i oplata, armatura i kompletan potreban rad na betoniranju šahtova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u korito kanala.	80,24 m ³

9	Ostali radovi (uređenje korita)	Geodetsko snimanje kanala, cjevovoda i svih pratećih objekata i izrada katastarske podloge izvedenih radova. Obračun po m' izvršenog snimanja.	59,00 m'
10	Ostali radovi (uređenje korita)	Projekat izvedenog stanja. Obračun paušalno.	1,00 pauš.
11	Pripremni radovi (hidrotehničke instalacije)	Obilježavanje trase. Prije početka radova izvršiti geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase kanala, i svih pratećih objekata u svemu prema podacima iz projekta. Iskolčavanje izvršiti na bazi geometrijskih elemenata trase i poprečnih i podužnih padova, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu geometriju kanala i objekata. Obračun po m' trase.	60,00 m'
12	Pripremni radovi (hidrotehničke instalacije)	Krčenje šiblja, krupnog i sitnog rastinja, korenja, lišća i šuta pomiješanog sa humusom, u koridoru projektovanog kanala i pratećih objekata, sa utovarom na motorno vozilo i odvozom na razdaljinu do 1000m i spaljivanjem.	1,00 pauš.
13	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Iskop zemljanog i stijenskog materijala u sa utovarom i prevozom viška materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ. Obračun se vrši po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.IV-V kategorija tla. 0-2m	139,91 m ³
14	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Iskop zemljanog i stijenskog materijala u sa utovarom i prevozom viška materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ.Obračun se vrši po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.IV-V kategorija tla. 2-4m	7,76 m ³

15	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Zasipanje zidova sa zbijanjem tamponskog materijala 0/64. Pozicija obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, kvašenje i sabijanje materijala. Obračun se vrši po m ³ nasutog materijala.	76,45 m ³
16	Zemljani radovi(hidrotehničke instalacije)	Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog tamponskog materijala 0/32,5 ispod temeljne ploče sabijena do postizanja modula stišljivosti od 40Mpa (d=30cm). Obračun se vrši po m ³ nasutog materijala.	39,60 m ³