PREGLED POSTUPKA #97207

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
PIB	02407515
E-mail	direktor@pogrebneuslugepg.me
Telefon	020/634-022
Internet adresa	www.pogrebneuslugepg.me
Fax	
Adresa	8. marta bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Postavljanje demit fasade na kapelama na gradskom groblju "Čepurci"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đuranović
Kontakt	020/634-022
Datum objave	25.08.2025. 14:25

Napomena	Preporuka ponuđačima: Radi preciznog sagledavanja uslova na terenu, preporučuje se obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi predmetni radovi. Obilazak nije obavezan, ali se preporučuje kako bi se izbegle eventualne nejasnoće prilikom pripreme ponude. Termin obilaska potrebno je prethodno dogovoriti s Naručiocem. Kontakt osoba je Dejan Osrajnik, kon. tel. 067/556 282.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	25.08.2025 14:25	01.09.2025 09:00	01.09.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA** **Postavljanje demit fasade na kapelama na gradskom groblju “Čepurci”** 45443000 - Radovi na fasadama	18.181,82 EUR	3.818,18 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. ((član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke), po ovjerenoj okončanoj situaciji.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i okončane situacije.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: 30 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Gradsko groblje " Čepurci", ul. 8. marta bb. u Podgorici	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana predaje radova i dostavljanja fakture.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **18.181,82 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Čišćenje postojeće fasade i odstranjivanje slabovezujućih površina.	1,00 paušal
2	Pripremni radovi	Demontaža i montaža postojećih zidnih ormara za struju na fasadi.	4,00 kom
3	Pripremni radovi	Demontaža i montaža postojećih klima na zidu kapela.	4,00 kom
4	Pripremni radovi	Demontaža postojećih oluka sa zidova kapela.	16,00 kom
5	Razni radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja nosača spoljnih jedinica VRF sistema pocinkovani, rasklopivi u kompletu sa potrebnim materijalom.	4,00 seta
6	Limarski radovi	Nabavka, isporuka i montaža vjetar lajsni od čeličnog plastificiranog lima d= 0,06 mm RŠ 0,60 m. Boja lima po izboru naručioca.	80,00 m1

7	Fasaderski radovi	Izrada demit fasade na postojećim fasadnim zidovima debljine 5 cm. Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina kontakt betonom. Na fasadne površine postavlja se stiropor d=5cm. Stiropor se učvršćuje tiplanjem sa 5 ankera po 1m2 na zidnu konstrukciju. Na stiropor se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u medjusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne kao i početnu aluminijsku lajsnu na dnu zidova. Završni premaz se vrši bavalitom granulacije 1,5 mm u boji po izboru Naručioca. U cijenu uračunati nabavku, montažu i demontažu fasadne skele. Obračun po m².	300,00 m2
8	Limarski radovi	Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0,6mm fi 125 mm.U cijenu uračunati i vodosakupljač. Obračun po m1.	55,00 m1