

Zdravstvena ustanova Apoteke
Crne Gore Montefarm
Broj: 1376/1-6025
Mjesto i datum: Podgorica, 27.08.2025.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 03/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore „Montefarm“ Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora i izrada elektro, hidrotehničkih i termotehničkih instalacija (6025) broj: 1169/1-6025 od 24.07.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora i izrada elektro, hidrotehničkih i termotehničkih instalacija (6025) broj: 1169/1-6025 od 24.07.2025. godine:

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
"ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA ispravna je i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore „Montefarm“
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	direktor, mr Aleksandar Bogavac
<i>Kontakt osoba</i>	Jelena Poparić, dipl.pravnica
<i>Adresa</i>	Ankarski bulevar br. 3
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02017105

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	Tenderska dokumentacije broj: 1169/1-6025 od 24.07.2025. godine.
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Nabavka radova na adaptaciji poslovnog prostora i izrada elektro, hidrotehničkih i termotehničkih instalacija (6025)
Šifra postupka	#96655
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Pripremni radovi	Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	1	paušal
Pripremni radovi	Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pažljivo. spustanjem, selekcijom i iznošenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.	50,11	m2
Pripremni radovi	Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	2	kom
Pripremni radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	1	paušal
Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj potkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	23,11	m2
Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne potkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakšeg pristupa. Obračun po m² postavljenog plafona (r.š.)	50,11	m2

Molersko - farbarski radovi	Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	210,53	m2
Molersko - farbarski radovi	Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprati. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	210,53	m2
Ostali radovi	Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	51,1	m2
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1	kom

Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent; 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	2	kom
Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, prečnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivanom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 45x45	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 100x40x188cm / POS 4	7	kom

Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalkuu. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 90x40x188cm / POS 5	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	1	kom
Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolice su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolice su tipa ""Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, h=76cm	2	kom
Radovi na opremanju	Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvataima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	14,5	m2
Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela od 52W, boje svjetlosti od 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	11	kom
Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) snage 50W, boje svjetlosti 4000K, modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	3	kom
Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti (npr. 6500K – hladno bijelo), ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja, Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripremne radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	75	m
Jaka struja	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonice za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric	1	kom
Jaka struja	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	20	m

Jaka struja	Isporuca materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm ² u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	31	kom
Jaka struja	Isporuca materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm ² , položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	3	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža nadgradne svjetiljke po izboru investitora odnosno projekta enterijera, 4000K, 45W.	16	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu 15W, 3000K, IP44.	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	1	kom
Jaka struja	Isporuca i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	14	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	1	kom
Jaka struja	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	4	kom
Jaka struja	Povezivanje bojlera na instalaciju	1	kom
Jaka struja	Isporuca i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	1	kom
Jaka struja	Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni djelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	1	kom

Jaka struja	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom
Jaka struja	Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:	1	kom
Jaka struja	Izvršiti galvanско povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	40	m
Jaka struja	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	komplet
strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvatanje FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	5	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom
strukturni kablovski sistem	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom
strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	200	m
strukturni kablovski sistem	Ostali sitni nespješificirani materijal	1	paušal
strukturni kablovski sistem	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	paušal
tv sistem	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m
tv sistem	Isporuka i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m
tv sistem	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom
tv sistem	Ostali sitni i nespješificirani materijal	1	paušal
tv sistem	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal
sistem dojava požara	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.	1	kom
sistem dojava požara	Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu Inim S-ES2010RE.	1	kom
sistem dojava požara	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR	1	kom
sistem dojava požara	Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim.	6	kom

sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Inim.	6	kom
sistem dojave požara	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	70	m
sistem dojave požara	Isporuka i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	50	m
sistem dojave požara	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal
sistem dojave požara	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal
sistem video nadzora	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	1	kom
sistem video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom
sistem video nadzora	Isporuka i montaža bullet kamere slične tipu DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	5	kom
sistem video nadzora	Isporuka i montaža LCD monitora 21"	1	kom
sistem video nadzora	Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	70	m
sistem video nadzora	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	70	m
sistem video nadzora	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal
sistem video nadzora	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal
sistem protiv provala	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC ili slična.	1	kom
sistem protiv provala	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom
sistem protiv provala	Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC ili slična.	1	kom
sistem protiv provala	Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC ili sličan.	2	kom
sistem protiv provala	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel ili sličan.	1	kom
sistem protiv provala	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	50	m
sistem protiv provala	Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	50	m
sistem protiv provala	Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	10	m
sistem protiv provala	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal
sistem protiv provala	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal

50.000,00 €

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Ponuđač
							45.417,062	Anni Engineering
Stavka 1	Pripremni radovi	Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	1	paušal	Pripremni radovi Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	420,00	420,00	
Stavka 2	Pripremni radovi	Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pažljivo. spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.	50,11	m2	Pripremni radovi Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pažljivo. spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.	12,00	601,32	
Stavka 3	Pripremni radovi	Servis i ciscenje plafonskih klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obacun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi Servis i ciscenje plafonskih klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obacun po komadu.	180,00	360,00	
Stavka 4	Pripremni radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	1	paušal	Pripremni radovi Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	480,00	480,00	
Stavka 5	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	23,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	34,80	804,23	

¹ Ukoliko je primjenjivo

Stavka 6	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	50,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	34,80	1.743,83	
Stavka 7	Molersko - farbarski radovi	Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	7,20	1.515,82	
Stavka 8	Molersko - farbarski radovi	Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	6,00	1.263,18	
Stavka 9	Ostali radovi	Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	51,1	m2	Ostali radovi Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	8,40	429,24	

Stavka 10	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a	4.080,00	4.080,00	
Stavka 11	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	4.080,00	4.080,00	
Stavka 12	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (BAU DECOR). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	4.440,00	4.440,00	

Stavka 13	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1.939,20	1.939,20	
Stavka 14	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	3.960,00	3.960,00	
Stavka 15	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	312,00	312,00	

Stavka 16	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1.176,00	1.176,00	
Stavka 17	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent; 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1.848,00	1.848,00	
Stavka 18	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" .Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	256,00	512,00	
Stavka 19	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 45x45	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" Dim 45x45	240,00	240,00	

Stavka 20	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS", sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	480,00	480,00	
Stavka 21	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 100x40x188cm / POS 4	7	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 100x40x188cm / POS 4	68,45	479,15	
Stavka 22	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalkuu. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 90x40x188cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalkuu. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 90x40x188cm / POS 5	68,45	68,45	
Stavka 23	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 . Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	87,84	87,84	
Stavka 24	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolicе su tipa ""Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, h=76cm	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolicе su tipa ""Jannige" barska stolica, h=76cm	82,08	164,16	

Stavka 25	Radovi na opremanju	Isporučka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvataima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	14,5	m2	Radovi na opremanju Isporučka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvataima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	37,50	543,75	
Stavka 26	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporučka i ugradnja Led ugradnih panela od 52W, boje svjetlosti od 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	11	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporučka i ugradnja Led ugradnih panela "364241 FOGGIO QHL" Ugradni panel 60x60 LED56W 8960lm 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	155,50	1.710,50	
Stavka 27	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporučka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) snage 50W, boje svjetlosti 4000K, modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	3	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporučka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) "3911-00198-4-W-N Linijska visilica ULTRA S LED 51W 9450lm 4000K198cm bijela", modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	276,48	829,44	
Stavka 28	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporučka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti (npr. 6500K – hladno bijelo), ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja. Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripreme radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	75	m	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporučka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti "VT-3528 Led traka 8W 12V 6500K 18-20lm/led IP20 VT-8113 Profil nadgradni sa difuzorom sivi 2m 17,4 x 7 mm Napajanje za LED IP67 88-264V / 24V DC 60 W Mean Well", ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja. Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripreme radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	13,95	1.046,25	

Stavka 29	Jaka struja	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric"	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), tip Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric"	271,53	271,53	
Stavka 30	Jaka struja	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	20	m	Jaka struja Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	10,59	211,80	
Stavka 31	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	31	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	22,55	699,05	
Stavka 32	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	4,79	4,79	
Stavka 33	Jaka struja	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	3	kom	Jaka struja Isporuka i montaža led trake " VT-3528 Led traka 4.2W 12V 3000K 18-20lm/led IP20", Standardna dužina 5m.	23,79	71,37	
Stavka 34	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke po izboru investitora odnosno projekta enterijera, 4000K, 45W.	16	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke "11204 NIKKI plafonjerka LED 48w, 4000K, D: 48cm, bijela"	108,88	1.742,08	
Stavka 35	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu 15W, 3000K, IP44.	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu "A233 Led plafonjerka 15W 1500lm 3000K O200x55mmIP65 bijela"	32,76	32,76	
Stavka 36	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	32,76	32,76	
Stavka 37	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	13,31	13,31	

Stavka 38	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	17,51	17,51	
Stavka 39	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	16,08	16,08	
Stavka 40	Jaka struja	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	14	kom	Jaka struja Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	28,54	399,56	
Stavka 41	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	15,65	31,30	
Stavka 42	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	22,80	22,80	
Stavka 43	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22,85	22,85	
Stavka 44	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	4	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	24,86	99,44	
Stavka 45	Jaka struja	Povezivanje bojlera na instalaciju	1	kom	Jaka struja Povezivanje bojlera na instalaciju	30,00	30,00	
Stavka 46	Jaka struja	Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	13,70	13,70	
Stavka 47	Jaka struja	Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	1	kom	Jaka struja Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	21,36	21,36	
Stavka 48	Jaka struja	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	23,85	23,85	

Stavka 49	Jaka struja	Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:	42,90	42,90	
Stavka 50	Jaka struja	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	40	m	Jaka struja Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	4,74	189,60	
Stavka 51	Jaka struja	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	komplet	Jaka struja Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	420,00	420,00	
Stavka 52	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	220,00	220,00	
Stavka 53	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvrat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvrat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	495,00	495,00	
Stavka 54	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	44,00	44,00	
Stavka 55	strukturni kablovski sistem	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	418,00	418,00	
Stavka 56	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	19,26	19,26	
Stavka 57	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	5	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	18,08	90,40	
Stavka 58	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	13,95	13,95	
Stavka 59	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	11,00	110,00	
Stavka 60	strukturni kablovski sistem	Horizontalni organizjer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom	strukturni kablovski sistem Horizontalni organizjer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	19,80	19,80	
Stavka 61	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža police za Rack	27,50	55,00	
Stavka 62	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	200	m	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	0,52	104,00	
Stavka 63	strukturni kablovski sistem	Ostali sitni nespecirani materijal	1	paušal	strukturni kablovski sistem Ostali sitni nespecirani materijal	55,00	55,00	

Stavka 64	strukturni kablovski sistem	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	paušal	strukturni kablovski sistem Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	165,00	165,00	
Stavka 65	tv sistem	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	tv sistem Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,18	43,60	
Stavka 66	tv sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	tv sistem Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	10,40	
Stavka 67	tv sistem	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	tv sistem Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	22,00	22,00	
Stavka 68	tv sistem	Ostali sitni i nespecificirani materijal	1	paušal	tv sistem Ostali sitni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
Stavka 69	tv sistem	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	tv sistem Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	55,00	55,00	
Stavka 70	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.	1	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, tip S-EC0020 proizvođača Inim.	71,50	71,50	
Stavka 71	sistem dojave požara	Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu Inim S-ES2010RE.	1	kom	sistem dojave požara Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, tip Inim S-ES2010RE.	104,50	104,50	
Stavka 72	sistem dojave požara	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR	1	kom	sistem dojave požara Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz tip S-EM312SR	148,50	148,50	
Stavka 73	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom tip S-ED100 proizvođača Inim.	66,00	396,00	
Stavka 74	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tip S-EB0010 proizvođača Inim.	5,50	33,00	
Stavka 75	sistem dojave požara	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	70	m	sistem dojave požara Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,13	149,10	
Stavka 76	sistem dojave požara	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem dojave požara Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	26,00	
Stavka 77	sistem dojave požara	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem dojave požara Sitni montažni i nespecificirani materijal	110,00	110,00	
Stavka 78	sistem dojave požara	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	sistem dojave požara Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	220,00	220,00	
Stavka 79	sistem video nadzora	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	1	kom	sistem video nadzora Isporuka i montaža snimača tip DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	165,00	165,00	
Stavka 80	sistem video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	sistem video nadzora Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	82,50	82,50	
Stavka 81	sistem video nadzora	Isporuka i montaža bullet kamere slične tipu DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	5	kom	sistem video nadzora Isporuka i montaža bullet kamere tip DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	104,50	522,50	

		0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.						
Stavka 82	sistem video nadzora	Isporuka li montaža LCD monitora 21"	1	kom	sistem video nadzora Isporuka li montaža LCD monitora 21"	132,00	132,00	
Stavka 83	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	2,09	146,30	
Stavka 84	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	108,50	
Stavka 85	sistem video nadzora	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem video nadzora Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
Stavka 86	sistem video nadzora	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	sistem video nadzora Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	110,00	110,00	
Stavka 87	sistem protiv provale	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovale Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC	165,00	165,00	
Stavka 88	sistem protiv provale	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	sistem protivprovale Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	22,00	22,00	
Stavka 89	sistem protiv provale	Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovale Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC	82,50	82,50	
Stavka 90	sistem protiv provale	Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC ili sličan.	2	kom	sistem protivprovale Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC	44,00	88,00	
Stavka 91	sistem protiv provale	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel ili sličan.	1	kom	sistem protivprovale Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel	60,50	60,50	
Stavka 92	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	77,50	
Stavka 93	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	50	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	2,30	115,00	
Stavka 94	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	10	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	2,10	21,00	
Stavka 95	sistem protiv provale	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem protivprovale Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
Stavka 96	sistem protiv provale	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	sistem protivprovale Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	110,00	110,00	

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije primjenjivo.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije primjenjivo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

Ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA** je dostavio je sljedeće dokaze:

Ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA** je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-13386/2 od 26.08.2025. godine – original.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice "ANNI ENGINEERING" d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0804-14622/25 od 15.08.2025. godine – original.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Srđu Popovića, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0804-14621/25 od 15.08.2025. godine – original.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA** ocijenjena je kao

ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok izvođenja radova	Bod cijena	Bod rok izvođenja radova	Bod ukupno
							45.417,062	45	90	10	100
Stavka 1	Pripremni radovi	Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	1	paušal	Pripremni radovi Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	420,00	420,00				
Stavka 2	Pripremni radovi	Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploče, sa skidanjem pažljivo, spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m ² .	50,11	m2	Pripremni radovi Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploče, sa skidanjem pažljivo, spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m ² .	12,00	601,32				
Stavka 3	Pripremni radovi	Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obračun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obračun po komadu.	180,00	360,00				
Stavka 4	Pripremni radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	1	paušal	Pripremni radovi Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	480,00	480,00				
Stavka 5	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	23,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	34,80	804,23				
Stavka 6	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	50,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	34,80	1.743,83				

		pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)									
Stavka 7	Molersko - farbarski radovi	Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	7,20	1.515,82				
Stavka 8	Molersko - farbarski radovi	Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (ViteX) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (ViteX) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	6,00	1.263,18				
Stavka 9	Ostali radovi	Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	51,1	m2	Ostali radovi Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	8,40	429,24				
Stavka 10	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni,	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, 375x30x265 cm POS a	4.080,00	4.080,00				

		potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a									
Stavka 11	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	4.080,00	4.080,00				
Stavka 12	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (BAU DECOR). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	4.440,00	4.440,00				

Stavka 13	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1.939,20	1.939,20				
Stavka 14	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	3.960,00	3.960,00				
Stavka 15	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	312,00	312,00				

Stavka 16	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1.176,00	1.176,00				
Stavka 17	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent; 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1.848,00	1.848,00				
Stavka 18	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofof, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofof, tipa "IKEA EKERÖ". Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	256,00	512,00				
Stavka 19	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 45x45	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" Dim 45x45	240,00	240,00				

Stavka 20	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" , sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	480,00	480,00				
Stavka 21	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutске proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 100x40X188cm / POS 4	7	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutске proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 100x40X188cm / POS 4	68,45	479,15				
Stavka 22	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutске proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 90x40X188cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutске proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitiranjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 90x40X188cm / POS 5	68,45	68,45				
Stavka 23	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 . Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	87,84	87,84				
Stavka 24	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolica su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolica su tipa ""Jannige"" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, h=76cm	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka stolica u ofisini. Stolica su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolica su tipa ""Jannige"" barska stolica, h=76cm	82,08	164,16				

Stavka 25	Radovi na opremanju	Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvataima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	14,5	m2	Radovi na opremanju Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvataima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	37,50	543,75				
Stavka 26	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela od 52W, boje svjetlosti od 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	11	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela "364241 FOGLIO QHL" Ugradni panel 60x60 LED56W 8960lm 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	155,50	1.710,50				
Stavka 27	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) snage 50W, boje svjetlosti 4000K, modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	3	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) "3911-00198-4-W-N Linijska visilica ULTRA S LED 51W 9450lm 4000K198cm bijela", modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	276,48	829,44				
Stavka 28	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti (npr. 6500K – hladno bijelo), ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja, Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripreme radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	75	m	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti "VT-3528 Led traka 8W 12V 6500K 18-20lm/led IP20 VT-8113 Profil nadgradni sa difuzorom sivi 2m 17,4 x 7 mm Napajanje za LED IP67 88-264V / 24V DC 60 W Mean Well", ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja, Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripreme radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	13,95	1.046,25				

Stavka 29	Jaka struja	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), tip Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric	271,53	271,53				
Stavka 30	Jaka struja	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gublјivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	20	m	Jaka struja Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gublјivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	10,59	211,80				
Stavka 31	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	31	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	22,55	699,05				
Stavka 32	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	4,79	4,79				
Stavka 33	Jaka struja	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	3	kom	Jaka struja Isporuka i montaža led trake " VT-3528 Led traka 4.2W 12V 3000K 18-20lm/led IP20", Standardna dužina 5m.	23,79	71,37				
Stavka 34	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke po izboru investitora odnosno projekta enterijera, 4000K, 45W.	16	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke "11204 NIKKI plafonjerka LED 48w, 4000K, D: 48cm, bijela"	108,88	1.742,08				
Stavka 35	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu 15W, 3000K, IP44.	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu "A233 Led plafonjerka 15W 1500lm 3000K O200x55mmIP65 bijela"	32,76	32,76				
Stavka 36	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	32,76	32,76				
Stavka 37	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	13,31	13,31				

Stavka 38	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	17,51	17,51				
Stavka 39	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	16,08	16,08				
Stavka 40	Jaka struja	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	14	kom	Jaka struja Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	28,54	399,56				
Stavka 41	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	15,65	31,30				
Stavka 42	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	22,80	22,80				
Stavka 43	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22,85	22,85				
Stavka 44	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	4	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	24,86	99,44				
Stavka 45	Jaka struja	Povezivanje bojlera na instalaciju	1	kom	Jaka struja Povezivanje bojlera na instalaciju	30,00	30,00				
Stavka 46	Jaka struja	Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	13,70	13,70				
Stavka 47	Jaka struja	Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	1	kom	Jaka struja Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	21,36	21,36				
Stavka 48	Jaka struja	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	23,85	23,85				
Stavka 49	Jaka struja	Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u	1	kom	Jaka struja Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u	42,90	42,90				

		betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:			cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:						
Stavka 50	Jaka struja	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	40	m	Jaka struja Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	4,74	189,60				
Stavka 51	Jaka struja	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao I ispitivanje gromobranske instalacije.	1	komplet	Jaka struja Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao I ispitivanje gromobranske instalacije.	420,00	420,00				
Stavka 52	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	220,00	220,00				
Stavka 53	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvata FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvata FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	495,00	495,00				
Stavka 54	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	44,00	44,00				
Stavka 55	strukturni kablovski sistem	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	418,00	418,00				
Stavka 56	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	19,26	19,26				
Stavka 57	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	5	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	18,08	90,40				
Stavka 58	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	13,95	13,95				
Stavka 59	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	11,00	110,00				
Stavka 60	strukturni kablovski sistem	Horizontalni organizator kablova. Nabavka, isporuka i montaža.	1	kom	strukturni kablovski sistem Horizontalni organizator kablova. Nabavka, isporuka i montaža.	19,80	19,80				
Stavka 61	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža police za Rack	27,50	55,00				
Stavka 62	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi f16 mm	200	m	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi f16 mm	0,52	104,00				
Stavka 63	strukturni kablovski sistem	Ostali sitni nespecificirani materijal	1	paušal	strukturni kablovski sistem Ostali sitni nespecificirani materijal	55,00	55,00				

Stavka 64	strukturni kablovski sistem	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	paušal	strukturni kablovski sistem Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	165,00	165,00			
Stavka 65	tv sistem	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	tv sistem Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,18	43,60			
Stavka 66	tv sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	tv sistem Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	10,40			
Stavka 67	tv sistem	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	tv sistem Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	22,00	22,00			
Stavka 68	tv sistem	Ostali sitni i nespecificirani materijal	1	paušal	tv sistem Ostali sitni i nespecificirani materijal	55,00	55,00			
Stavka 69	tv sistem	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	tv sistem Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	55,00	55,00			
Stavka 70	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.	1	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, tip S-EC0020 proizvođača Inim.	71,50	71,50			
Stavka 71	sistem dojave požara	Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu Inim S-ES2010RE.	1	kom	sistem dojave požara Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, tip Inim S-ES2010RE.	104,50	104,50			
Stavka 72	sistem dojave požara	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR	1	kom	sistem dojave požara Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz tip S-EM312SR	148,50	148,50			
Stavka 73	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja analognog adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja analognog adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom tip S-ED100 proizvođača Inim.	66,00	396,00			
Stavka 74	sistem dojave požara	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojave požara Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tip S-EB0010 proizvođača Inim.	5,50	33,00			
Stavka 75	sistem dojave požara	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	70	m	sistem dojave požara Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,13	149,10			
Stavka 76	sistem dojave požara	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem dojave požara Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	26,00			
Stavka 77	sistem dojave požara	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem dojave požara Sitni montažni i nespecificirani materijal	110,00	110,00			
Stavka 78	sistem dojave požara	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	sistem dojave požara Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	220,00	220,00			
Stavka 79	sistem video nadzora	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	1	kom	sistem video nadzora Isporuka i montaža snimača tip DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	165,00	165,00			
Stavka 80	sistem video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	sistem video nadzora Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	82,50	82,50			

Stavka 81	sistem video nadzora	Isporuka i montaža bullet kamere slične tipu DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	5	kom	sistem video nadzora Isporuka i montaža bullet kamere tip DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	104,50	522,50			
Stavka 82	sistem video nadzora	Isporuka li montaža LCD monitora 21"	1	kom	sistem video nadzora Isporuka li montaža LCD monitora 21"	132,00	132,00			
Stavka 83	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	2,09	146,30			
Stavka 84	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	108,50			
Stavka 85	sistem video nadzora	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem video nadzora Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00			
Stavka 86	sistem video nadzora	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	1	paušal	sistem video nadzora Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	110,00	110,00			
Stavka 87	sistem protiv provale	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovale Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC	165,00	165,00			
Stavka 88	sistem protiv provale	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	sistem protivprovale Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	22,00	22,00			
Stavka 89	sistem protiv provale	Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovale Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC	82,50	82,50			
Stavka 90	sistem protiv provale	Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC ili sličan.	2	kom	sistem protivprovale Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC	44,00	88,00			
Stavka 91	sistem protiv provale	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel ili sličan.	1	kom	sistem protivprovale Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel	60,50	60,50			
Stavka 92	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	77,50			
Stavka 93	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	50	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	2,30	115,00			
Stavka 94	sistem protiv provale	Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	10	m	sistem protivprovale Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	2,10	21,00			
Stavka 95	sistem protiv provale	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem protivprovale Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00			
Stavka 96	sistem protiv provale	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za	1	paušal	sistem protivprovale Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za	110,00	110,00			

rukovanje i certifikata za
opremu, predaja sistema
korisniku

rukovanje i certifikata za
opremu, predaja sistema korisniku

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Ponuđač
							45.417,062	Anni Engineering
Stavka 1	Pripremni radovi	Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	1	paušal	Pripremni radovi Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.	420,00	420,00	
Stavka 2	Pripremni radovi	Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pažljivo. spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.	50,11	m2	Pripremni radovi Demontaža postojećeg plafona u rasterima, uključujući metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pažljivo. spustanjem, selekcijom i iznosjenjem materijala na deponiju. Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.	12,00	601,32	
Stavka 3	Pripremni radovi	Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, ispravicava i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunan sav alat. Obračun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, ispravicava i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunan sav alat. Obračun po komadu.	180,00	360,00	
Stavka	Pripremni radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	1	paušal	Pripremni radovi Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.	480,00	480,00	
Stavka 5	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	23,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	34,80	804,23	

Stavka 6	Gipsarski radovi	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	50,11	m2	Gipsarski radovi Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m ² postavljenog plafona (r.š.)	34,80	1.743,83	
Stavka 7	Molersko - farbarski radovi	Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.	7,20	1.515,82	
Stavka 8	Molersko - farbarski radovi	Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otpašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	210,53	m2	Molersko - farbarski radovi Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otpašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine.	6,00	1.263,18	
Stavka 9	Ostali radovi	Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	51,1	m2	Ostali radovi Završno fino čišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2.	8,40	429,24	

Stavka 10	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS a	4.080,00	4.080,00	
Stavka 11	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x265 cm POS b	4.080,00	4.080,00	
Stavka 12	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (BAU DECOR). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323x80x115 POS c	4.440,00	4.440,00	

Stavka 13	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 200x30x265 POS d	1.939,20	1.939,20	
Stavka 14	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim 323+105x265x30/45 POS e	3.960,00	3.960,00	
Stavka 15	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 100x60x75 Pos f	312,00	312,00	

Stavka 16	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioke ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioke su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioke ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. Svi klizači fioke su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. dim 188x45x220 Pos g	1.176,00	1.176,00	
Stavka 17	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent; 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG 2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast. Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju: - električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i - ugradnog mini frižidera. dim 125x60x250 POS h	1.848,00	1.848,00	
Stavka 18	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" .Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60	256,00	512,00	
Stavka 19	Radovi na opremanju	Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 45x45	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" Dim 45x45	240,00	240,00	

Stavka 20	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" , sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.	480,00	480,00	
Stavka 21	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitanjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 100x40X188cm / POS 4	7	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitanjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 100x40X188cm / POS 4	68,45	479,15	
Stavka 22	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent. Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitanjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Metalne police, dim. 90x40X188cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Montiraju se šrafitanjem. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Metalne police, dim. 90x40X188cm / POS 5	68,45	68,45	
Stavka 23	Radovi na opremanju	Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	1	kom	Radovi na opremanju Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 . Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. dim. 68x39x173cm / POS 5	87,84	87,84	
Stavka 24	Radovi na opremanju	Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolicе su tipa ""Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, h=76cm	2	kom	Radovi na opremanju Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolicе su tipa ""Jannige" barska stolica, h=76cm	82,08	164,16	

Stavka 25	Radovi na opremanju	Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvratima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	14,5	m2	Radovi na opremanju Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvratima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.	37,50	543,75	
Stavka 26	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela od 52W, boje svjetlosti od 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	11	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela "364241 FOGLIO QHL" Ugradni panel 60x60 LED56W 8960lm 4000K za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti. Ugradna montaža u spuštenu plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju. Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem. Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	155,50	1.710,50	
Stavka 27	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) snage 50W, boje svjetlosti 4000K, modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	3	kom	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) "3911-00198-4-W-N Linijska visilica ULTRA S LED 51W 9450lm 4000K198cm bijela", modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima. Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu. Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem. Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.	276,48	829,44	
Stavka 28	Radovi na opremanju - rasvjeta	Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti (npr. 6500K – hladno bijelo), ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja, Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripremne radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	75	m	Radovi na opremanju - rasvjeta Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti "VT-3528 Led traka 8W 12V 6500K 18-20lm/led IP20 VT-8113 Profil nadgradni sa difuzorom sivi 2m 17,4 x 7 mm Napajanje za LED IP67 88-264V / 24V DC 60 W Mean Well", ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja, Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake. Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom. Rad uključuje sve pripremne radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.	13,95	1.046,25	

Stavka 29	Jaka struja	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric"	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), tip Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric"	271,53	271,53
Stavka 30	Jaka struja	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	20	m	Jaka struja Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 4x10 mm2, od MRO do RT	10,59	211,80
Stavka 31	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	31	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:	22,55	699,05
Stavka 32	Jaka struja	Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:	4,79	4,79
Stavka 33	Jaka struja	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	3	kom	Jaka struja Isporuka i montaža led trake " VT-3528 Led traka 4.2W 12V 3000K 18-20lm/led IP20", Standardna dužina 5m.	23,79	71,37
Stavka 34	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke po izboru investitora odnosno projekta enterijera, 4000K, 45W.	16	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke "11204 NIKKI plafonjerka LED 48w, 4000K, D: 48cm, bijela"	108,88	1.742,08
Stavka 35	Jaka struja	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu 15W, 3000K, IP44.	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu "A233 Led plafonjerka 15W 1500lm 3000K O200x55mmIP65 bijela"	32,76	32,76
Stavka 36	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	32,76	32,76
Stavka 37	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	13,31	13,31

Stavka 38	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	17,51	17,51	
Stavka 39	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce	16,08	16,08	
Stavka 40	Jaka struja	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	14	kom	Jaka struja Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	28,54	399,56	
Stavka 41	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	15,65	31,30	
Stavka 42	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem	22,80	22,80	
Stavka 43	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	1	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22,85	22,85	
Stavka 44	Jaka struja	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	4	kom	Jaka struja Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M	24,86	99,44	
Stavka 45	Jaka struja	Povezivanje bojlera na instalaciju	1	kom	Jaka struja Povezivanje bojlera na instalaciju	30,00	30,00	
Stavka 46	Jaka struja	Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	1	kom	Jaka struja Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	13,70	13,70	
Stavka 47	Jaka struja	Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	1	kom	Jaka struja Provodnikom P/F 1x4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni dijelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	21,36	21,36	
Stavka 48	Jaka struja	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x10 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	23,85	23,85	

Stavka 49	Jaka struja	Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	Jaka struja Izvršiti povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F 1x6 mm ² . Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:	42,90	42,90	
Stavka 50	Jaka struja	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	40	m	Jaka struja Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ² (konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).	4,74	189,60	
Stavka 51	Jaka struja	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	komplet	Jaka struja Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	420,00	420,00	
Stavka 52	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	220,00	220,00	
Stavka 53	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvata FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvata FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	495,00	495,00	
Stavka 54	strukturni kablovski sistem	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	44,00	44,00	
Stavka 55	strukturni kablovski sistem	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	418,00	418,00	
Stavka 56	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu	19,26	19,26	
Stavka 57	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	5	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom	18,08	90,40	
Stavka 58	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	1	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom	13,95	13,95	
Stavka 59	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	11,00	110,00	
Stavka 60	strukturni kablovski sistem	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i montaža.	1	kom	strukturni kablovski sistem Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i montaža.	19,80	19,80	
Stavka 61	strukturni kablovski sistem	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	strukturni kablovski sistem Isporuka i montaža police za Rack	27,50	55,00	
Stavka 62	strukturni kablovski sistem	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	200	m	strukturni kablovski sistem Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	0,52	104,00	
Stavka 63	strukturni kablovski sistem	Ostali sitni nespecirani materijal	1	paušal	strukturni kablovski sistem Ostali sitni nespecirani materijal	55,00	55,00	

Stavka 64	strukturni kablovski sistem	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	paušal	strukturni kablovski sistem Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	165,00	165,00	
Stavka 65	tv sistem	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	tv sistem Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,18	43,60	
Stavka 66	tv sistem	Isporučka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	tv sistem Isporučka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	10,40	
Stavka 67	tv sistem	Isporučka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	tv sistem Isporučka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	22,00	22,00	
Stavka 68	tv sistem	Ostali sitni i nespecificirani materijal	1	paušal	tv sistem Ostali sitni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
Stavka 69	tv sistem	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	tv sistem Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	55,00	55,00	
Stavka 70	sistem dojava požara	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.	1	kom	sistem dojava požara Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, tip S-EC0020 proizvođača Inim.	71,50	71,50	
Stavka 71	sistem dojava požara	Isporučka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu Inim S-ES2010RE.	1	kom	sistem dojava požara Isporučka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, tip Inim S-ES2010RE.	104,50	104,50	
Stavka 72	sistem dojava požara	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR	1	kom	sistem dojava požara Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz tip S-EM312SR	148,50	148,50	
Stavka 73	sistem dojava požara	Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojava požara Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom tip S-ED100 proizvođača Inim.	66,00	396,00	
Stavka 74	sistem dojava požara	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Inim.	6	kom	sistem dojava požara Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tip S-EB0010 proizvođača Inim.	5,50	33,00	
Stavka 75	sistem dojava požara	Isporučka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	70	m	sistem dojava požara Isporučka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,13	149,10	
Stavka 76	sistem dojava požara	Isporučka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem dojava požara Isporučka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,52	26,00	
Stavka 77	sistem dojava požara	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem dojava požara Sitni montažni i nespecificirani materijal	110,00	110,00	
Stavka 78	sistem dojava požara	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	sistem dojava požara Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	220,00	220,00	
Stavka 79	sistem video nadzora	Isporučka i montaža snimača sličnog tipu DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	1	kom	sistem video nadzora Isporučka i montaža snimača tip DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.	165,00	165,00	
Stavka 80	sistem video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	sistem video nadzora Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	82,50	82,50	
Stavka 81	sistem video nadzora	Isporučka i montaža bullet kamere slične tipu DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	5	kom	sistem video nadzora Isporučka i montaža bullet kamere tip DCA-BM2145W za unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7" Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.	104,50	522,50	

		0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.						
stavka 82	sistem video nadzora	Isporuka li montaža LCD monitora 21"	1	kom	sistem video nadzora Isporuka li montaža LCD monitora 21"	132,00	132,00	
stavka 83	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2	2,09	146,30	
stavka 84	sistem video nadzora	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	70	m	sistem video nadzora Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	108,50	
stavka 85	sistem video nadzora	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem video nadzora Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
stavka 86	sistem video nadzora	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	sistem video nadzora Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	110,00	110,00	
stavka 87	sistem protiv provala	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovala Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC	165,00	165,00	
stavka 88	sistem protiv provala	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	sistem protivprovala Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	22,00	22,00	
stavka 89	sistem protiv provala	Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC ili slična.	1	kom	sistem protivprovala Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC	82,50	82,50	
stavka 90	sistem protiv provala	Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC ili sličan.	2	kom	sistem protivprovala Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma stakla, neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC	44,00	88,00	
stavka 91	sistem protiv provala	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel ili sličan.	1	kom	sistem protivprovala Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa BENTWAVE-W, proizvođača Bentel	60,50	60,50	
stavka 92	sistem protiv provala	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	50	m	sistem protivprovala Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm	1,55	77,50	
stavka 93	sistem protiv provala	Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	50	m	sistem protivprovala Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla	2,30	115,00	
stavka 94	sistem protiv provala	Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	10	m	sistem protivprovala Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale sa RACK-om.	2,10	21,00	
stavka 95	sistem protiv provala	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	sistem protivprovala Sitan potrošni i nespecificirani materijal	55,00	55,00	
stavka 96	sistem protiv provala	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	sistem protivprovala Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	110,00	110,00	

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača²

Nije primjenjivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



**Ovlašćeno lice naručioca
direktor
mr Aleksandar Bogavac**

² Ukoliko je primjenjivo