

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00 35961

Nikšić, 22.08.2025 god.

U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA
za potrebe EPCG-ŽNK
Zahtjev br. 97099 od 29.07.2025.g.

Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije,
računovodstvo i nabavke
mr Branislav Pejović
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

DM Project doo Podgorica
ŽR: 510-111581-44 kod CKB banka
PIB 03290786
koju zastupa Izvršni direktor
Vladislav Dragović
(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, avgust 2025.godine

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 97099 od 29.07.2025.g. i Obavještenja o ishodu br. 10-00-34316 od 13.08.2025.g, ponude ponuđača DM Project doo br. 137538 od 07.08.2025.godine, za nabavku radova za potrebe EPCG-ŽNK - Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija.

Radovi obuhvataju: Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 137538 od 07.08.2025. g.

Ponuda Izvršioca.integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 24.751,00€ (slovima: dvadesetčetirihiljesedamstotinapedesetjedaneuro).

PDV 21% u iznosu od 5.197,71€.

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 29.948,71€ (slovima: dvadesetdevethiljadadevetstotinačetridesetosameuraishedamdesetjedancent).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.

Nain placenta: na žiro račun Izvođača.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca

U vezi sa prijemom faktura

Direkcija za nabavku
Kontakt osoba: Filip Krivokapić
Telefon: 040 204 169
E-mail: filip.krivokapic@epcg.com

U vezi sa tehničkim pitanjima i realizacijom ugovora
Kontakt osoba: Ivan Đurišić; Ivo Marojević
Telefon: 067/247-265; 069/487-339
E-mail: ivan.djurisic@epcg.com; ivo.marojevic@hotmail.com

Za Izvršioca

Kontakt osoba: Vladislav Dragović
Telefon: 066/118-044
E-mail: dmpproject019@gmail.com

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je: Objekat u krugu EPCG-ŽNK.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvođač se obavezuje:

- da radove koji su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 137538 od 07.08.2025.g.
- da rukovodi izvođenjem svih radova;
- da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- primijeni mjere zaštite životne sredine propisane Zakonom o životnoj sredini (Sl.list CG br.73/2019) posebno članovima 8 i 9 navedenog zakona kao i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, kako je primjenljivo

Član 8

Naručilac se obavezuje:

- da vrši kontrolu izvođenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlaštenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- da sa ovlaštenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- da Izvođaču uredno plati za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.
- da vrši nadzor iz oblasti zaštite životne sredine u smislu kontrole poštovanja obaveza izvođača. O nadzoru i kontroli primjene mjera zaštite životne sredine lica za nadzor sačinjavaju Zapisnik o izvršenom nadzoru i kontroli primjene mjere zaštite životne sredine, koji potpisuju stručno lice za zžs i odgovorno lice Izvođača radova. Zapisnik se sačinjava u štampanoj formi ili u rukopisu.
- Priključak struje i vode je obaveza Naručioca
- Potrebne osnovne materijale za ugradnju HI materijala obezbjeđuje Naručilac u svom skladištu u EPCG-ŽNK.
- Uzimanje i prenos materijala kao i dizanje istog na krov obaveza je Naručioca.

IV GARANTNI ROK

Član 9

Izvođač se obavezuje da za izvedene hidroizolaterske radove obezbijedi garantni rok u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. U toku garantnog roka, Izvođač snosi punu odgovornost za bilo kakve proboje vode i vlage, odljepljivanje slojeva, deformacije završnog sloja i slične pojave.

Izvodjac ne snosi odgovornost za fizicka oštećenja nasatala na hidroizolaciji, bušenje bilo kakvih rupa itd. Izvođač je dužan obići hidroizolaciju nakon ugrađene potkonstrukcije za solarne panele i dati saglasnost za ugrađivanje panela.

V RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvođača odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 11

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava radova utiče na cjelokupne usluge bez krivice Izvođača.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvođača.

VI OSTALE ODREDBE

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama, ništav je.

Član 13

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 15

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja.

IZVOĐAČ

DM Project doo



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić



Finansijski dio¹

Ponudena cijena bez PDV:
24.751,00 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Pripremni radovi	Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu ravan. Površina mora biti suva, čista i stabilna. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Pripremni radovi Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu ravan. Površina mora biti suva, čista i stabilna. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3.113 m2	1,00 EUR
2	Hidroizolaterski radovi 1	Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hidroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Hidroizolaterski radovi 1 Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hidroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA. Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3.113 m2	0,7 EUR
3	Hidroizolaterski radovi 2	Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje stane imaju posip	Hidroizolaterski radovi 2 Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa	3.113 m2	5,30 EUR

¹ <https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/97099>

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		škriljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	gornje stane imaju posip škriljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK		
4	Hidroizolaterski radovi 3	Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa - REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno postavljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	Hidroizolaterski radovi 3 Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa - REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno postavljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	400 m2	2,00 EUR
5	Radovi na brtvljenju prozorskih okana	Izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okanajednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom. Materijal obezbjeđuje naručilac. Obračun je po m ¹ .	Radovi na brtvljenju prozorskih okana Izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okanajednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom. Materijal obezbjeđuje naručilac. Obračun je po m ¹ .	1.800 m2	1,20 EUR

